

**PROGETTO DEFINITIVO**  
Valorizzazione area ASSL via Marconi  
Realizzazione di un edificio con destinazione archivio cartaceo  
(progetto 1° stralcio funzionale esecutivo)

Comune di Oristano

COMMITTENTE

Comune di Oristano

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Vacca



PROGETTISTI

Arch. Tonino Tola (Capogruppo)

Arch. Mario Casciu

Ing. Giaime Cabras

via Cagliari 165  
09170 Oristano  
Tel: +390783 300275  
Fax: +390783 300275  
e-mail: tonitola@gmail.com



analisi dei prezzi

**E08a**

GIUGNO 2017

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 B.0051.0004. 0002	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima er ... di esercizio: - 5? C45? C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme alle norme UNI EN 54-2. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0002] CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratterist ... SORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori con-venzionali per linea; corrente massima erogabile: 1A; assorbimento in preallarme: 25mA; assorbimento in allarme: 50m cad	1,000	264,23	264,23	---
	Sommano euro			264,23	
	Spese Generali 14.00% * (264.23) euro			36,99	
	Sommano euro			301,22	
	Utali Impresa 10% * (301.22) euro			30,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>331,34</b>	
Nr. 2 B.0051.0004. 0004	CENTRALE D'ALLARME IN CONTENITORE DA PARETE IN ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastiera e 8 zone rad ... e zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0004] Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in A ... LOOP. La centrale puo' gestire 1 linea loop o 2 li-nee aperte, 120 punti analogici identificati, 3 uscite di allarme e 32 uscite programmabili; ogni linea puo' es- sere configurata nei seguenti modi: LOOP CHIUSO sensori cad	1,000	127,28	127,28	---
	Sommano euro			127,28	
	Spese Generali 14.00% * (127.28) euro			17,82	
	Sommano euro			145,10	
	Utali Impresa 10% * (145.10) euro			14,51	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>159,61</b>	
Nr. 3 B.0051.0004. 0006	TASTIERA CON SCHERMO LCD alfanumerico per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme. Equipaggiata con 4 leds di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batter ... configurabili, tamper anti-manomissione e anti-strappo. Colore bianco RAL9003. Dim. 102 x 120 x 20.5 mm. EN50131 grado 2 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0006] TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI D'ALLARME. MONTAGGIO DI SENSORI DI FUOCO con rele' incorporato cad	1,000	49,89	49,89	---
	Sommano euro			49,89	
	Spese Generali 14.00% * (49.89) euro			6,98	
	Sommano euro			56,87	
	Utali Impresa 10% * (56.87) euro			5,69	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>62,56</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 4 B.0051.0004. 0008	<p>RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFLO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell ... mA @24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm 20%; temper- atura di funzionamento: 0? C70? C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0008] RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFLO COMPLETO DI BA ... SO PROFILO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell'aria. Provvisto di led rosso che indica gli stati del rivelatore: in funz cad</p>	1,000	36,13	36,13	---
	Sommano euro			36,13	
	Spese Generali 14.00% * (36.13) euro			5,06	
	Sommano euro			41,19	
	Utali Impresa 10% * (41.19) euro			4,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			45,31	
Nr. 5 B.0051.0004. 0014	<p>RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA, sensore piroelettrico a quadruplo elemento, radar MW basato su concetto doppler. Il circuito ASIC interno analizza i segnali PIR e MW con l'obiettivo ... i, immunità agli animali fino a25kg, temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0014] SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA. Temperatura di funzionamento da - ... CON USCITA REL IN SCAMBIO. Caratteristiche eprestazioni: tensione di alimentazione: 1129Vcc; as- sorbimento a riposo: 50mA @27,6Vcc; assorbimento in allarme: 100mA @27,6Vcc; ritardo per allarme: 20s; temperatura cad</p>	1,000	70,03	70,03	---
	Sommano euro			70,03	
	Spese Generali 14.00% * (70.03) euro			9,80	
	Sommano euro			79,83	
	Utali Impresa 10% * (79.83) euro			7,98	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			87,81	
Nr. 6 B.0051.0004. 0016	<p>PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizza- ti con centrali indiriz ... atter- istiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0050.0004.0016] PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDI ... CON CIRCUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indiriz- zate. E' sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro cad</p>	1,000	50,37	50,37	---
	Sommano euro			50,37	
	Spese Generali 14.00% * (50.37) euro			7,05	
	Sommano euro			57,42	
	Utali Impresa 10% * (57.42) euro			5,74	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			63,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			63,16	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			63,16	
Nr. 7 B.0051.0004. 0019	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; u ... tenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0050.0004.0019] TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc-120mA @12Vcc; udibilit`a: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300m cad	1,000	56,75	56,75	---
	Sommano euro			56,75	
	Spese Generali 14.00% * (56.75) euro			7,95	
	Sommano euro			64,70	
	Utili Impresa 10% * (64.70) euro			6,47	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			71,17	
Nr. 8 B.0051.0004. 0020	SCHEDA DI ESPANSIONE COMUNICATORE GSM plug-in per Centrali. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda ... oto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131 <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0050.0004.0020] SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI. DI SBLOCCO PER PORTE DA 50 KG. Elettro- magneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale cad	1,000	227,93	227,93	---
	Sommano euro			227,93	
	Spese Generali 14.00% * (227.93) euro			31,91	
	Sommano euro			259,84	
	Utili Impresa 10% * (259.84) euro			25,98	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			285,82	
Nr. 9 B.0051.0004. 0023	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacit`a di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro ... C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0050.0004.0023] SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANT ... ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacit`a di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i corto- circuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacit`a di p cad	1,000	97,99	97,99	---
	Sommano euro			97,99	
	Spese Generali 14.00% * (97.99) euro			13,72	
	<b>A RIPORTARE</b>			111,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			111,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.71) euro			111,71 11,17	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			122,88	
Nr. 10 B.0051.0004. N023	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i cortocirc ... C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0050.0004.0023] SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANT ... ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacità di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro i corto- circuiti del lampeggiatore; lampeggiatore da 5W (con capacità di p cad	1,000	97,99	97,99	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.99) euro			97,99 13,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.71) euro			111,71 11,17	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			122,88	
Nr. 11 D.0001.0002. 0011	COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterrati fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati ... l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0016.0004] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 ora (A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterne ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora (A) [B.0004.0016.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere ... esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,006 0,003 0,001 0,000 0,003 0,015	46,38 46,35 67,16 26,41 21,97 1,06	0,28 0,14 0,07 0,00 0,07 0,02	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.58) euro			0,58 0,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.66) euro			0,66 0,07	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			0,73	
Nr. 12 D.0001.0002. 0013	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo scavo di pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	piano di sbancamento o dall'orlo del cavo <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car-burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora	0,030	57,84	1,74	AN
	(A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car-burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora	0,010	57,84	0,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,003	26,41	0,08	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,030	21,97	0,66	AN
	Sommano euro			3,06	
	Spese Generali 14.00% * (3.06) euro			0,43	
	Sommano euro			3,49	
	Utili Impresa 10% * (3.49) euro			0,35	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			<b>3,84</b>	
Nr. 13 D.0001.0002. 0029	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car-burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,132	45,08	5,95	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,004	26,41	0,11	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,114	21,97	2,50	AN
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	5,000	0,01	0,05	---
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	5,000	0,01	0,05	---
	Sommano euro			8,66	
	Spese Generali 14.00% * (8.66) euro			1,21	
	Sommano euro			9,87	
	Utili Impresa 10% * (9.87) euro			0,99	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			<b>10,86</b>	
Nr. 14 D.0001.0002. 0038	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... alutato per la sezione teorica con l'impiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0014.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carbu- rante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050 ora	0,014	66,29	0,93	AN
	(A) [B.0004.0014.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compres ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car-burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc ora	0,033	51,53	1,70	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>2,63</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			2,63	
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,027	59,44	1,60	AN
	(A) [B.0004.0014.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compres ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc ora	0,032	43,69	1,40	AN
	(A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oer ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora	0,016	28,05	0,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,032	21,97	0,70	AN
	(A) [B.0006.0006.0002] INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di mterial ... portazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risis- temazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti m3	1,200	2,51	3,01	AN
	Sommano euro			9,79	
	Spese Generali 13.00% * (9.79) euro			1,27	
	Sommano euro			11,06	
	Utili Impresa 10% * (11.06) euro			1,11	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			12,17	
Nr. 15 D.0001.0002. 0040	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0004.0014.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA gi`a esistente in cantiere, compres ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc ora	0,032	43,69	1,40	AN
	(A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'oer ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora	0,013	28,05	0,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,027	21,97	0,59	AN
	Sommano euro			2,35	
	Spese Generali 14.00% * (2.35) euro			0,33	
	Sommano euro			2,68	
	Utili Impresa 10% * (2.68) euro			0,27	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			2,95	
Nr. 16 D.0003.0002. 0020	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 32 mm, PFA 16 bar <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,003	45,88	0,14	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,14	
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,003	24,19	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,005	21,97	0,11	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,000	26,41	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,011	24,19	0,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,023	21,97	0,51	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,003	46,35	0,14	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,004	25,82	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0024.0001.0003] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.32x32 cad	0,019	3,96	0,08	AN
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,030	1,00	0,03	AN
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,150	1,00	0,15	AN
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,020	1,00	0,02	AN
	(E) [A.0025.0001.0003] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... nero, per condotte in pressione pertrasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai m	1,000	1,09	1,09	---
	Sommano euro			2,77	
	Spese Generali 14.00% * (2.77) euro			0,39	
	Sommano euro			3,16	
	Utili Impresa 10% * (3.16) euro			0,32	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>3,48</b>	
Nr. 17 D.0003.0002. 0024	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 75 mm, PFA 16 bar <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,004	45,88	0,18	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,004	24,19	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,009	21,97	0,20	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,000	26,41	0,00	AN
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,024	48,47	1,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,024	24,19	0,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,024	21,97	0,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05	AN
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,003	46,35	0,14	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,004	25,82	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0024.0001.0007] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.75x75 cad	0,015	22,96	0,34	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3,41	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			3,41	
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,040	1,00	0,04	AN
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,260	1,00	0,26	AN
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,020	1,00	0,02	AN
	(E) [A.0025.0001.0010] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai m	1,000	5,45	5,45	---
	Sommano euro			9,18	
	Spese Generali 14.00% * (9.18) euro			1,29	
	Sommano euro			10,47	
	Utili Impresa 10% * (10.47) euro			1,05	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			11,52	
Nr. 18 D.0003.0002. 0025	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densit`a, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e d ... ne; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN 90 mm, PFA 16 bar <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,005	45,88	0,23	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,005	24,19	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,010	21,97	0,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,032	48,47	1,55	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,032	24,19	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,032	21,97	0,70	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,003	26,41	0,08	AN
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,003	46,35	0,14	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,004	25,82	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0024.0001.0008] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.90x90 cad	0,015	28,39	0,43	AN
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,050	1,00	0,05	AN
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,280	1,00	0,28	AN
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,020	1,00	0,02	AN
	(E) [A.0025.0001.0012] TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per co ... nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabilizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. 174/2004 relative ai m	1,000	7,92	7,92	---
	Sommano euro			12,67	
	Spese Generali 14.00% * (12.67) euro			1,77	
	Sommano euro			14,44	
	Utili Impresa 10% * (14.44) euro			1,44	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			15,88	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			15,87	
	Spese Generali 14.00% * (15.87) euro			2,22	
	Sommano euro			18,09	
	Utili Impresa 10% * (18.09) euro			1,81	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			19,90	
Nr. 21 D.0003.0016. 0003	<p>POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ... in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0014.0001.0003] POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza ... e senza copertina, dim.interne 50x50x50 cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p>				
	Sommano euro			86,64	
	Spese Generali 14.00% * (86.64) euro			12,13	
	Sommano euro			98,77	
	Utili Impresa 10% * (98.77) euro			9,88	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			108,65	
Nr. 22 D.0003.0016. 0015	<p>POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, completo di sifone a ghigliottina, di piastra di base e di copertina carrabile in cemento armato, dato in opera per fognature ... 50 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 4.5 cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=7 cm</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p>				
	Sommano euro			45,88	
	Spese Generali 14.00% * (45.88) euro			6,43	
	Sommano euro			52,31	
	Utili Impresa 10% * (52.31) euro			5,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			57,54	
	Sommano euro			108,65	
	Spese Generali 14.00% * (108.65) euro			15,21	
	Sommano euro			123,86	
	Utili Impresa 10% * (123.86) euro			12,39	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			136,25	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			12,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			12,82	
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,250	48,47	12,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,250	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,011	46,35	0,51	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,011	24,19	0,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,011	21,97	0,24	AN
	(A) [B.0014.0001.0011] POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ... sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dim.interne 50x50x50 cad	1,000	78,45	78,45	AN
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,800	1,00	0,80	AN
	Sommano euro			111,36	
	Spese Generali 14.00% * (111.36) euro			15,59	
	Sommano euro			126,95	
	Utili Impresa 10% * (126.95) euro			12,70	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>139,65</b>	
Nr. 23 D.0003.0019. 0021	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzto in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciate con maltina di cemen- to d ... olizione e ri- costruzione della pavimentazione stradale con sifone in gres tipo pesante con giunto poliuretano FI 200 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,000	21,97	21,97	AN
	(A) [B.0010.0005.0002] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sez ... zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54 cad	1,000	122,86	122,86	AN
	(A) [D.0003.0013.0017] SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico copleto di ... ceramico completo di giunzioni poliuretaniche, dota- to di marcatura CE che attesti la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformita cad	1,000	260,26	260,26	AN
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,520	1,00	0,52	AN
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,260	1,00	0,26	AN
	(A) [D.0001.0002.0057] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fi- no a m 2.00 di profondit`a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consiste m3	0,608	11,97	7,28	AN
	(A) [D.0001.0002.0058] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... nati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il m3	0,608	3,07	1,87	AN
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobeton m3	0,338	109,98	37,17	AN
	(A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sepli ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	1,440	15,96	22,98	AN
	Sommano euro			499,36	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>499,36</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			499,36	
	Spese Generali 14.00% * (499.36) euro			69,91	
	Sommano euro			569,27	
	Utili Impresa 10% * (569.27) euro			56,93	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			626,20	
Nr. 24 D.0004.0001. 0001	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... re metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0009.0001.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3  Sommano euro Spese Generali 13.00% * (100.91) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (114.03) euro  <b>TOTALE euro / m3</b>	0,286 0,286 0,018 0,050 1,100	24,19 21,97 26,41 0,01 79,30	6,92 6,28 0,48 0,00 87,23	AN AN AN AN ---
	Sommano euro			100,91	
	Spese Generali 13.00% * (100.91) euro			13,12	
	Sommano euro			114,03	
	Utili Impresa 10% * (114.03) euro			11,40	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			125,43	
Nr. 25 D.0004.0001. 0006	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSI- TENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte d ... mature metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0009.0002.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (104.63) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (119.28) euro	0,025 0,100 0,100 0,250 0,100 0,050 1,030	26,41 25,82 24,19 21,97 2,59 0,01 90,50	0,66 2,58 2,42 5,49 0,26 0,00 93,22	AN AN AN AN AN AN ---
	Sommano euro			104,63	
	Spese Generali 14.00% * (104.63) euro			14,65	
	Sommano euro			119,28	
	Utili Impresa 10% * (119.28) euro			11,93	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>TOTALE euro / m3</b>			131,21	
Nr. 26 D.0004.0001. 0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	0,025 0,100 0,100 0,250 0,100 0,050 1,030	26,41 25,82 24,19 21,97 2,59 0,01 102,31	0,66 2,58 2,42 5,49 0,26 0,00 105,38	AN AN AN AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (116.79) euro			116,79 15,18	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.97) euro			131,97 13,20	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			145,17	
Nr. 27 D.0008.0001. 0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettr ... CIRCOLARE elettrica a banco ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3 (A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 (A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg (A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg (A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,029 0,014 0,229 0,343 0,029 0,100 0,003 0,000 0,100 0,050 0,020	3,10 34,40 25,82 21,97 26,41 0,01 270,14 200,94 1,64 1,60 5,97	0,09 0,48 5,91 7,54 0,77 0,00 0,81 0,00 0,16 0,08 0,12	AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (15.96) euro			15,96 2,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.03) euro			18,03 1,80	
	<b>A RIPORTARE</b>			19,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			19,83	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			19,83	
Nr. 28 D.0008.0001. 0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comp- rese armatu ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettr ... CIRCOLARE elettrica a banco ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3 (A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 (A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg (A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg (A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,033  0,023 0,267 0,400 0,050  0,520  0,003 0,003 0,150 0,100 0,050	3,10  34,40 25,82 21,97 26,41  0,01  270,14 200,94 1,64 1,60 5,97	0,10  0,79 6,89 8,79 1,32  0,01  0,81 0,60 0,25 0,16 0,30	AN  AN AN AN  AN  AN AN AN AN AN
	Sommano euro			20,02	
	Spese Generali 14.00% * (20.02) euro			2,80	
	Sommano euro			22,82	
	Utili Impresa 10% * (22.82) euro			2,28	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			25,10	
Nr. 29 D.0008.0001. 0011	Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata max 8 Ton/mq, complete di accessori per ass ... ione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m sino a 6 m <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0002.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabili- mento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata viaggi (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0055.0001.0002] Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e ve ... do e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di be- tulla e strati esterni in materiale plastico ad alta durabilità, portata max 8 Ton/mq, complete di ac m2	0,108 0,167 0,006  0,002 10,000  1,000	25,82 21,97 26,41  228,77 0,01  3,06	2,79 3,67 0,16  0,46 0,10  3,06	AN AN AN  AN AN  ---
	Sommano euro			10,24	
	Spese Generali 14.00% * (10.24) euro			1,43	
	Sommano euro			11,67	
	<b>A RIPORTARE</b>			11,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			11,67	
	Utili Impresa 10% * (11.67) euro			1,17	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			12,84	
Nr. 30 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a ... ontrolli e dalle certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0010.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 14 kg	0,005 0,005 0,010 0,001  0,000 0,010 0,010 1,050	25,82 24,19 21,97 26,41  34,40 0,01 0,01 0,89	0,13 0,12 0,22 0,03  0,00 0,00 0,00 0,93	AN AN AN AN  AN AN AN AN
	Sommano euro			1,43	
	Spese Generali 14.00% * (1.43) euro			0,20	
	Sommano euro			1,63	
	Utili Impresa 10% * (1.63) euro			0,16	
	<b>TOTALE euro / kg</b>			1,79	
Nr. 31 D.0009.0001. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0001.0002] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera. m	0,058 0,020 1,020	24,19 21,97 0,24	1,40 0,44 0,24	AN AN ---
	Sommano euro			2,08	
	Spese Generali 14.00% * (2.08) euro			0,29	
	Sommano euro			2,37	
	Utili Impresa 10% * (2.37) euro			0,24	
	<b>TOTALE euro / m</b>			2,61	
Nr. 32 D.0009.0001. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,067	24,19	1,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,022	21,97	0,48	AN
	(E) [A.0047.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,020	0,36	0,37	---
	Sommano euro			2,47	
	Spese Generali 14.00% * (2.47) euro			0,35	
	Sommano euro			2,82	
	Utili Impresa 10% * (2.82) euro			0,28	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>3,10</b>	
Nr. 33 D.0009.0001. 0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,150	24,19	3,63	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,047	21,97	1,03	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(E) [A.0047.0001.0013] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... sante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,050	0,41	0,43	---
	Sommano euro			5,14	
	Spese Generali 14.00% * (5.14) euro			0,72	
	Sommano euro			5,86	
	Utili Impresa 10% * (5.86) euro			0,59	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>6,45</b>	
Nr. 34 D.0009.0001. 0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,167	24,19	4,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,052	21,97	1,14	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(E) [A.0047.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... sante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,050	0,58	0,61	---
	Sommano euro			5,84	
	Spese Generali 14.00% * (5.84) euro			0,82	
	Sommano euro			6,66	
	Utili Impresa 10% * (6.66) euro			0,67	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>7,33</b>	
Nr. 35 D.0009.0001. 0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,200	24,19	4,84	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			4,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			4,84	
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,067	21,97	1,47	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	7,000	0,01	0,07	AN
	(E) [A.0047.0001.0015] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... sante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,050	0,87	0,91	---
	Sommano euro			7,29	
	Spese Generali 14.00% * (7.29) euro			1,02	
	Sommano euro			8,31	
	Utili Impresa 10% * (8.31) euro			0,83	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			9,14	
Nr. 36 D.0009.0001. 0050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,002	44,92	0,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,008	24,19	0,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,003	21,97	0,07	AN
	(E) [A.0047.0002.0001] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per ... CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di instal- lazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, m	1,000	0,62	0,62	---
	Sommano euro			0,97	
	Spese Generali 14.00% * (0.97) euro			0,14	
	Sommano euro			1,11	
	Utili Impresa 10% * (1.11) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			1,22	
Nr. 37 D.0009.0001. 0051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,002	44,92	0,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,008	24,19	0,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,003	21,97	0,07	AN
	(E) [A.0047.0002.0002] TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per ... CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di instal- lazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato, interno liscio, m	1,000	0,74	0,74	---
	Sommano euro			1,09	
	Spese Generali 14.00% * (1.09) euro			0,15	
	Sommano euro			1,24	
	Utili Impresa 10% * (1.24) euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			1,36	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 38 D.0009.0001. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. cad	0,050 0,018  1,000	24,19 21,97  0,31	1,21 0,40  0,31	AN AN  ---
	Sommano euro			1,92	
	Spese Generali 14.00% * (1.92) euro			0,27	
	Sommano euro			2,19	
	Utili Impresa 10% * (2.19) euro			0,22	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2,41	
Nr. 39 D.0009.0001. 0093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. data in opera escluse opere murarie <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0026] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 155x71x52 mm a cinque posti. fornito a pie'd'opera. cad	0,083 0,040  1,000	24,19 21,97  1,57	2,01 0,88  1,57	AN AN  ---
	Sommano euro			4,46	
	Spese Generali 14.00% * (4.46) euro			0,62	
	Sommano euro			5,08	
	Utili Impresa 10% * (5.08) euro			0,51	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			5,59	
Nr. 40 D.0009.0001. 0097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere murarie <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0030] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 276x116x50 mm a venti posti. fornito a pie'd'opera. cad	0,167 0,123  1,000	24,19 21,97  6,67	4,04 2,70  6,67	AN AN  ---
	Sommano euro			13,41	
	Spese Generali 14.00% * (13.41) euro			1,88	
	Sommano euro			15,29	
	Utili Impresa 10% * (15.29) euro			1,53	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			16,82	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 41 D.0009.0001. 0108	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0041] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. fornito a pie' d'opera. cad	0,050 0,052  1,000	24,19 21,97  1,03	1,21 1,14  1,03	AN AN  ---
	Sommano euro			3,38	
	Spese Generali 14.00% * (3.38) euro			0,47	
	Sommano euro			3,85	
	Utili Impresa 10% * (3.85) euro			0,39	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>4,24</b>	
Nr. 42 D.0009.0001. 0110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0043] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. fornito a pie' d'opera. cad	0,067 0,038  1,000	24,19 21,97  1,69	1,62 0,83  1,69	AN AN  ---
	Sommano euro			4,14	
	Spese Generali 14.00% * (4.14) euro			0,58	
	Sommano euro			4,72	
	Utili Impresa 10% * (4.72) euro			0,47	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>5,19</b>	
Nr. 43 D.0009.0002. 0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefreat ... ato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0005.0015] Centralino residenziale da parete in resina termoplastica is ... ca isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x416x148 mm a 36 modul cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	3,333 1,735  1,000 190,000	25,82 21,97  64,56 0,01	86,06 38,12  64,56 1,90	AN AN  --- AN
	Sommano euro			190,64	
	Spese Generali 14.00% * (190.64) euro			26,69	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>217,33</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			217,33	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (217.33) euro			217,33 21,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>239,06</b>	
Nr. 44 D.0009.0002. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrat ... ato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0005.0016] Centralino residenziale da parete in resina termoplastica is ... ca isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissag- gio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l'inser- imento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54 modul cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	3,917 2,380  1,000 261,000	25,82 21,97  105,34 0,01	101,14 52,29  105,34 2,61	AN AN  --- AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (261.38) euro			261,38 36,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (297.97) euro			297,97 29,80	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>327,77</b>	
Nr. 45 D.0009.0002. 0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissagg ... si i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0006.0004] Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spes ... ciaio spessore 6/10 mm verniciatocon resine epos- sidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 470x680x120 mm a 54 moduli cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	5,083 3,420  1,000 375,000	25,82 21,97  165,58 0,01	131,24 75,14  165,58 3,75	AN AN  --- AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (375.71) euro			375,71 52,60	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (428.31) euro			428,31 42,83	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>471,14</b>	
Nr. 46 D.0009.0004. 0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,200 0,217	25,82 21,97	5,16 4,77	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			9,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			9,93	
	(E) [A.0047.0010.0032] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	5,42	5,42	---
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	5,45	5,45	---
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,03	1,03	---
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,53	1,53	---
	Sommano euro			23,36	
	Spese Generali 14.00% * (23.36) euro			3,27	
	Sommano euro			26,63	
	Utili Impresa 10% * (26.63) euro			2,66	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>29,29</b>	
Nr. 47 D.0009.0004. 0053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado ... a da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL P+T 10/16A. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,200	25,82	5,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,350	21,97	7,69	AN
	(E) [A.0047.0010.0056] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,000	10,22	10,22	---
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,000	1,03	1,03	---
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	5,45	5,45	---
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,000	9,13	9,13	---
	Sommano euro			38,68	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>38,68</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			38,68	
	Spese Generali 14.00% * (38.68) euro			5,42	
	Sommano euro			44,10	
	Utali Impresa 10% * (44.10) euro			4,41	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			48,51	
Nr. 48 D.0009.0004. 0054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado ... mpresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0057] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad				
	Sommano euro	0,217	25,82	5,60	AN
	Spese Generali 14.00% * (38.64) euro	0,350	21,97	7,69	AN
	Sommano euro				
	Utali Impresa 10% * (44.05) euro				
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			48,46	
Nr. 49 D.0009.0004. 0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componi- bilità e forma, in grado ... da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa trasmissione dati. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0058] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad				
	Sommano euro	0,217	25,82	5,60	AN
	Spese Generali 14.00% * (38.64) euro	0,383	21,97	8,41	AN
	Sommano euro				
	Utali Impresa 10% * (44.05) euro				
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			48,46	
	Sommano euro	1,000	13,28	13,28	---
	Spese Generali 14.00% * (38.64) euro			38,64	
	Sommano euro			5,41	
	Utali Impresa 10% * (44.05) euro			44,05	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			48,46	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			27,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			27,29	
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,000	1,03	1,03	---
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce cad	1,000	5,45	5,45	---
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,000	9,13	9,13	---
	Sommano euro			42,90	
	Spese Generali 14.00% * (42.90) euro			6,01	
	Sommano euro			48,91	
	Utili Impresa 10% * (48.91) euro			4,89	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>53,80</b>	
Nr. 50 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,000	1,92	1,92	AN
	(A) [D.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,000	18,44	18,44	AN
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguenta nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	5,000	2,47	12,35	AN
	(A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESS ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	15,000	1,09	16,35	AN
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,500	3,94	9,85	AN
	Sommano euro			58,91	
	Spese Generali 14.00% * (58.91) euro			8,25	
	Sommano euro			67,16	
	Utili Impresa 10% * (67.16) euro			6,72	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>73,88</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 51 D.0009.0004. 0177	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... le fino al quadro d'appartamento, di pi- ano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad</p> <p>(A) [D.0009.0004.0018] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad</p> <p>(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguento nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m</p> <p>(A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESS ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid m</p> <p>(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m</p>	1,000	1,92	1,92	AN
		1,000	22,26	22,26	AN
		7,000	2,47	17,29	AN
		20,000	1,09	21,80	AN
		3,500	3,94	13,79	AN
	Sommano euro			77,06	
	Spese Generali 14.00% * (77.06) euro			10,79	
	Sommano euro			87,85	
	Utili Impresa 10% * (87.85) euro			8,79	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			96,64	
Nr. 52 D.0009.0005. 0011	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0015.0001] POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto ... CO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrante, derivazioni, messa a ter- ra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3</p>	0,250	24,19	6,05	AN
		0,250	21,97	5,49	AN
		0,700	9,81	6,87	---
		27,000	0,01	0,27	AN
		0,045	107,18	4,82	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			23,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			23,50	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (23.50) euro			23,50 3,29	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (26.79) euro			26,79 2,68	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			29,47	
Nr. 53 D.0009.0005. 0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfiaco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0015.0002] POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto ... CO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'is- pezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a ter- ra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,300 0,300    0,700 25,000   0,082	24,19 21,97    16,53 0,01   107,18	7,26 6,59    11,57 0,25   8,79	AN AN    --- AN   AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (34.46) euro			34,46 4,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.28) euro			39,28 3,93	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			43,21	
Nr. 54 D.0009.0005. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda da 25 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x ... rese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' le opere murarie. per edificio residenziale medio <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0016.0001] SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, forni ... equipotenziale, fornito a pie' d'opera cad (A) [D.0009.0005.0011] FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLAST ... RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVI- DOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per instal- lazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, isp cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [D.0009.0005.0004] FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 25 m ... RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. m	18,333 18,333    1,000    4,000 2,000  70,000	25,82 21,97    58,80    23,50 0,01  7,70	473,36 402,78    58,80    94,00 0,02  539,00	AN AN    ---    AN AN  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1 567.96) euro			1'567,96 219,51	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'787,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			1'787,47	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 787.47) euro			1'787,47 178,75	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1'966,22	
Nr. 55 D.0009.0006. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0002] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,025 0,008 1,020	24,19 21,97 0,30	0,60 0,18 0,31	AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.09) euro			1,09 0,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.24) euro			1,24 0,12	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			1,36	
Nr. 56 D.0009.0006. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0003] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,033 0,017 1,020	24,19 21,97 0,49	0,80 0,37 0,50	AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.67) euro			1,67 0,23	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.90) euro			1,90 0,19	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			2,09	
Nr. 57 D.0009.0006. 0004	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0004] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per	0,042 0,025	24,19 21,97	1,02 0,55	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			1,57	
	linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,020	0,77	0,79	---
	Sommano euro			2,36	
	Spese Generali 14.00% * (2.36) euro			0,33	
	Sommano euro			2,69	
	Utili Impresa 10% * (2.69) euro			0,27	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			2,96	
Nr. 58 D.0009.0006. 0065	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rid ... bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 3x1,5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0020.0010] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni **sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,067 0,035 1,020	24,19 21,97 1,56	1,62 0,77 1,59	AN AN ---
	Sommano euro			3,98	
	Spese Generali 14.00% * (3.98) euro			0,56	
	Sommano euro			4,54	
	Utili Impresa 10% * (4.54) euro			0,45	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,99	
Nr. 59 D.0009.0006. 0085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rid ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0020.0030] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x16 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,125 0,200 1,020	24,19 21,97 13,80	3,02 4,39 14,08	AN AN ---
	Sommano euro			21,49	
	Spese Generali 14.00% * (21.49) euro			3,01	
	Sommano euro			24,50	
	Utili Impresa 10% * (24.50) euro			2,45	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			26,95	
Nr. 60 D.0009.0006. 0099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rid ... in bassa tensione o per seg- nalazione e				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0020.0044] CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 k ... FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x10 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,117 0,167 1,020	24,19 21,97 11,46	2,83 3,67 11,69	AN AN ---
	Sommano euro			18,19	
	Spese Generali 14.00% * (18.19) euro			2,55	
	Sommano euro			20,74	
	Utili Impresa 10% * (20.74) euro			2,07	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			22,81	
Nr. 61 D.0009.0006. 0238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0024.0002] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,025 0,012 1,020	24,19 21,97 0,49	0,60 0,26 0,50	AN AN ---
	Sommano euro			1,36	
	Spese Generali 14.00% * (1.36) euro			0,19	
	Sommano euro			1,55	
	Utili Impresa 10% * (1.55) euro			0,16	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			1,71	
Nr. 62 D.0009.0006. 0239	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0024.0003] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	0,033 0,017 1,020	24,19 21,97 0,72	0,80 0,37 0,73	AN AN ---
	Sommano euro			1,90	
	Spese Generali 14.00% * (1.90) euro			0,27	
	Sommano euro			2,17	
	Utili Impresa 10% * (2.17) euro			0,22	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			2,39	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 63 D.0009.0006. 0240	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0024.0004] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera. m</p>	0,042 0,025          1,020	24,19 21,97          1,06	1,02 0,55          1,08	AN AN          ---
	Sommano euro			2,65	
	Spese Generali 14.00% * (2.65) euro			0,37	
	Sommano euro			3,02	
	Utili Impresa 10% * (3.02) euro			0,30	
	<b>TOTALE euro / m</b>			3,32	
Nr. 64 D.0009.0011. 0011	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED, per sospensione, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e del ... ealizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 29W.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [A.0054.0013.0011] PLAFONIERA PER LAMPADE LEDPER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità a longitudina cad</p> <p>(A) [D.0009.0011.0140] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura cad</p> <p>(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	1,000          1,000  1,000	87,00          28,38  0,01	87,00          28,38  0,01	---          AN  ---
	Sommano euro			115,39	
	Spese Generali 14.00% * (115.39) euro			16,15	
	Sommano euro			131,54	
	Utili Impresa 10% * (131.54) euro			13,15	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			144,69	
Nr. 65 D.0009.0011. 0058	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE LED a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchi ... ealizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 11 W</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [A.0054.0013.0051] PLAFONIERA PER LAMPADE LED a muro o a soffitto con corpo in ... LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato cad</p>	1,000	22,40	22,40	---
	<b>A RIPORTARE</b>			22,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			22,40	
	(A) [D.0009.0011.0115] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera del- l'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce gi`a predisposto e la fornitura cad	1,000	33,00	33,00	AN
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	500,000	0,01	5,00	---
	Sommano euro			60,40	
	Spese Generali 14.00% * (60.40) euro			8,46	
	Sommano euro			68,86	
	Utili Impresa 10% * (68.86) euro			6,89	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			75,75	
Nr. 66 D.0009.0011. 0071	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE LED a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE del ... aggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 46W <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A.0054.0014.0001] PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE LED con corpo stampato ad inie ... ORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed au- toestingente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in cad	1,000	46,00	46,00	---
	(A) [D.0009.0011.0129] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafonie ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera del- l'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce gi`a predisposto e la fornitura cad	1,000	42,04	42,04	AN
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	700,000	0,01	7,00	---
	Sommano euro			95,04	
	Spese Generali 14.00% * (95.04) euro			13,31	
	Sommano euro			108,35	
	Utili Impresa 10% * (108.35) euro			10,84	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			119,19	
Nr. 67 D.0009.0012. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampe ... opera, compresi col- legamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,250	25,82	32,28	AN
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,417	21,97	9,16	---
	(E) [A.0054.0017.0003] APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per f ... GENZA predisposto per funzionamento solo emergen- za, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampe e diffusore realizzati in policarbona- to infrangibile autoestingente resistente alla fiamma, anting cad	1,000	62,00	62,00	---
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	600,000	0,01	6,00	AN
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	600,000	0,01	6,00	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			115,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			115,44	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (115.44) euro			115,44 16,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.60) euro			131,60 13,16	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>144,76</b>	
Nr. 68 D.0009.0013. 0005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE DI ESTERNI per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo in pol ... flusso luminoso 1300 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Dato in opera e installato a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [A.0054.0022.0004] MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per CENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta ef cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	3,333 1,333  1,000 3,000	25,82 21,97  0,00 0,01	86,06 29,29  0,00 0,03	AN ---  AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (115.38) euro			115,38 16,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.53) euro			131,53 13,15	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>144,68</b>	
Nr. 69 D.0010.0006. 0048	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio vernici- ato grigio o rosso con aperture di alimentazione lat ... idraulici, inclu- so cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0051.0001.0001] Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: ... pleto di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aper- ture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di s cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0051.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni cad	0,063 0,031 1,000 0,500  1,000 50,000 30,000 1,000	21,97 26,41 25,82 21,97  160,01 0,01 0,01 11,09	1,38 0,82 25,82 10,99  160,01 0,50 0,30 11,09	AN AN AN AN  AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (210.91) euro			210,91 29,53	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (240.44) euro			240,44 24,04	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>264,48</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 70 D.0010.0006. 0100	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA DN 50 con scarico automatico antigelo, attacco a flangia forata e due sbocchi UNI 45, da installare lungo la linea di tubazioni in ghisa di qualsiasi g ... ra compreso il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici senza attacco per motopompa <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0014.0019] DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribalt ... CATRICE con cassone ribaltabile, della capacità di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0051.0001.0013] IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con ... sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa cad (A) [B.0031.0001.0104] SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o atre ... cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,017 0,033 0,033 1,333 1,000  1,000 0,500 500,000	32,90 21,97 26,41 25,82 21,97  265,16 61,68 0,01	0,56 0,73 0,87 34,42 21,97  265,16 30,84 5,00	AN AN AN AN AN  AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (359.55) euro			359,55 50,34	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (409.89) euro			409,89 40,99	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			450,88	
Nr. 71 D.0010.0006. 0128	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... nalatore, fissaggio a muro, opere mu- rarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0051.0005.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (com- bustibili gassosi), di tipo omologato secondo la nor- mativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, man cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0051.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni cad	0,031 0,031 0,250 0,250  3,000 100,000  1,000	21,97 26,41 25,82 21,97  72,06 0,01  11,09	0,68 0,82 6,46 5,49  216,18 1,00  11,09	AN AN AN AN  AN AN  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (241.72) euro			241,72 33,84	
	Sommano euro Utali Impresa 10% * (275.56) euro			275,56 27,56	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			303,12	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 72 D.0010.0007. 0074	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER ... saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d' ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0010.0007.0031] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOT- TOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c m (A) [D.0010.0007.0030] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOT- TOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di c m (A) [B.0045.0001.0002] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... qua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell m (A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m (A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	2,083  5,000  2,833  1,500  0,167	19,09  14,80  7,50  16,59  42,43	39,76  74,00  21,25  24,89  7,09	AN  AN  AN  AN  AN
	Sommano euro			166,99	
	Spese Generali 14.00% * (166.99) euro			23,38	
	Sommano euro			190,37	
	Utili Impresa 10% * (190.37) euro			19,04	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			209,41	
Nr. 73 D.0010.0007. 0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0001.0001] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... co, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO- SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie l ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, cad	0,060  0,040  0,080  1,000  1,000  1,000  1,000	44,92  44,92  21,97  74,33  58,02  53,61  64,34	2,70  1,80  1,76  74,33  58,02  53,61  64,34	AN  AN  AN  ---  AN  AN  AN
	Sommano euro			256,56	
	Spese Generali 14.00% * (256.56) euro			35,92	
	Sommano euro			292,48	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			292,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			292,48	
	Utili Impresa 10% * (292.48) euro			29,25	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			321,73	
Nr. 74 D.0010.0007. 0094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0003.0001] VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, d ... lo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad (A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	0,060 0,040 0,080 1,000 1,000 1,000 1,000	44,92 44,92 21,97 99,00 58,02 41,80 82,06	2,70 1,80 1,76 99,00 58,02 41,80 82,06	AN AN AN --- AN AN AN
	Sommano euro			287,14	
	Spese Generali 14.00% * (287.14) euro			40,20	
	Sommano euro			327,34	
	Utili Impresa 10% * (327.34) euro			32,73	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			360,07	
Nr. 75 D.0012.0022. 0003 fer	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, tagli a misura, sfridi, bullonatura o saldatura dei profilati e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0010.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg	0,121 0,121 0,020 25,000 25,000 1,030	24,19 21,97 34,40 0,01 0,01 0,95	2,93 2,66 0,69 0,25 0,25 0,98	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			7,76	
	Spese Generali 14.00% * (7.76) euro			1,09	
	Sommano euro			8,85	
	Utili Impresa 10% * (8.85) euro			0,89	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			9,74	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 76 D.0013.0001. 0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0041.0002.0001] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso man ... CIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE m2 (A) [B.0041.0002.0002] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZICATO, incluso man ... CIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO m2 (A) [B.0041.0002.0003] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo trasp ... CIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricari- co, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti m2	1,000  1,000  1,000	2,20  6,50  4,00	2,20  6,50  4,00	AN  AN  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (12.70) euro			12,70 1,78	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.48) euro			14,48 1,45	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			15,93	
Nr. 77 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... i e ripristini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cmq di sezione <b>E L E M E N T I:</b> (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,063	3,29	0,21	AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.21) euro			0,21 0,03	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.24) euro			0,24 0,02	
	<b>T O T A L E euro / m/cm2</b>			0,26	
Nr. 78 D.0013.0003. 0003	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta ce- mentizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0014.0004.0001] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 dim. 20x20x50 cad	0,008 0,017 0,020 0,267 0,133  10,100	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97  2,03	0,28 0,37 0,53 6,89 2,92  20,50	AN AN AN AN AN  AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			31,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			31,49	
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,360	1,00	0,36	AN
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,014	156,16	2,19	AN
	Sommano euro			34,04	
	Spese Generali 14.00% * (34.04) euro			4,77	
	Sommano euro			38,81	
	Utili Impresa 10% * (38.81) euro			3,88	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			42,69	
Nr. 79 D.0013.0003. 0064	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,008	34,40	0,28	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,016	21,97	0,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,246	25,82	6,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,123	21,97	2,70	AN
	(A) [B.0042.0001.0016] MATTONE FORATO 12x25x30 cad	13,130	1,05	13,79	AN
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,260	1,00	0,26	AN
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,012	156,16	1,87	AN
	Sommano euro			26,13	
	Spese Generali 14.00% * (26.13) euro			3,66	
	Sommano euro			29,79	
	Utili Impresa 10% * (29.79) euro			2,98	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			32,77	
Nr. 80 D.0013.0003. 0083	MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compre ... R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con mattoni laterizi semipieni 6x12x25 rullato <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,010	34,40	0,34	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,020	21,97	0,44	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,320	25,82	8,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,710	21,97	15,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,320	24,19	7,74	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,320	21,97	7,03	AN
	(A) [B.0042.0001.0009] MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 cad	60,600	0,30	18,18	AN
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,350	1,00	0,35	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			58,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			58,47	
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,026	156,16	4,06	AN
	(A) [B.0009.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,004	198,15	0,79	AN
	Sommano euro			63,32	
	Spese Generali 14.00% * (63.32) euro			8,86	
	Sommano euro			72,18	
	Utili Impresa 10% * (72.18) euro			7,22	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>79,40</b>	
Nr. 81 D.0013.0004. 0008	RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare ... qualsiasi altezza, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,001	34,40	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,114	25,82	2,94	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,057	21,97	1,25	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	3,000	0,01	0,03	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,016	118,50	1,90	AN
	Sommano euro			6,27	
	Spese Generali 14.00% * (6.27) euro			0,88	
	Sommano euro			7,15	
	Utili Impresa 10% * (7.15) euro			0,72	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>7,87</b>	
Nr. 82 D.0013.0004. 0048	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rin- zaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predi ... nto tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,002	34,40	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,003	21,97	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,004	26,41	0,11	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,390	25,82	10,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,067	24,19	1,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,133	21,97	2,92	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,000	0,01	0,05	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			14,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			14,91	
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,016	137,28	2,20	AN
	Sommano euro			17,21	
	Spese Generali 14.00% * (17.21) euro			2,41	
	Sommano euro			19,62	
	Utili Impresa 10% * (19.62) euro			1,96	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>21,58</b>	
Nr. 83 D.0013.0004. 0057	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calc ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0005.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in pol- vere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con laggiunta di piccole quantit`a di regolatori di presa e lavorabilit`a tipo M t (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3				
	Sommano euro			13,93	
	Spese Generali 14.00% * (13.93) euro			1,95	
	Sommano euro			15,88	
	Utili Impresa 10% * (15.88) euro			1,59	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>17,47</b>	
Nr. 84 D.0013.0004. 0058	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCLATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calc ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora	0,011	22,02	0,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,011	24,19	0,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,011	21,97	0,24	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,001	34,40	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,003	21,97	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,002	26,41	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,350	25,82	9,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,100	21,97	2,20	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0009.0005.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in pol- vere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità a tipo M t	0,021	110,58	2,32	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,009	1,06	0,01	AN
	Sommano euro			14,72	
	Spese Generali 13.00% * (14.72) euro			1,91	
	Sommano euro			16,63	
	Utile Impresa 10% * (16.63) euro			1,66	
	<b>TOTALE euro /m2</b>			<b>18,29</b>	
Nr. 85 D.0013.0005. 0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sint ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,050	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,020	21,97	0,44	AN
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetic ... resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	0,606	6,38	3,87	AN
	(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,051	7,18	0,37	AN
	Sommano euro			6,17	
	<b>A RIPORTARE</b>			6,17	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			6,17	
	Spese Generali 13.00% * (6.17) euro			0,80	
	Sommano euro			6,97	
	Utili Impresa 10% * (6.97) euro			0,70	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			7,67	
Nr. 86 D.0013.0005. 0017	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella ... a pre- disposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0046.0004.0003] **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, ... ZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE I	0,000 0,001 0,002 0,120 0,030 10,000 0,606	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01 5,38	0,00 0,02 0,05 3,10 0,66 0,10 3,26	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			7,19	
	Spese Generali 13.00% * (7.19) euro			0,93	
	Sommano euro			8,12	
	Utili Impresa 10% * (8.12) euro			0,81	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			8,93	
Nr. 87 D.0013.0006. 0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettroz- incato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a nor ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0062.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... burate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cil cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,100 0,200 0,100 1,600 1,600 1,000 0,018	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 692,90 156,16	3,44 4,39 2,64 41,31 35,15 692,90 2,81	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			782,64	
	Spese Generali 14.00% * (782.64) euro			109,57	
	<b>A RIPORTARE</b>			892,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			892,21	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (892.21) euro			892,21 89,22	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			981,43	
Nr. 88 D.0013.0006. 0239	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0058.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	0,100 0,300 1,300 1,200 1,200 1,000 0,013	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 265,77 156,16	3,44 6,59 34,33 30,98 26,36 265,77 2,03	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (369.50) euro			369,50 48,04	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (417.54) euro			417,54 41,75	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			459,29	
Nr. 89 D.0013.0006. 0265	<p>FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTRICO- COLORATO, ad uno o due battenti, compl ... gistrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0059.0001.0003] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT ... ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato m2</p>	0,031 0,031 0,500 0,500 0,021 1,000	34,40 26,41 25,82 21,97 156,16 314,42	1,07 0,82 12,91 10,99 3,28 314,42	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (343.49) euro			343,49 44,65	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			388,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			388,14	
	Sommano euro			388,14	
	Utili Impresa 10% * (388.14) euro			38,81	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			426,95	
Nr. 90 D.0013.0006. 0327	<p>FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zinca- to Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno, ad una o du ... ll'infis- so. con cristallo stratificato antisfondamento spessore 8-9 bianco trasparente, con misurazione esterno telaio</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie` ... bia, resa a pie` d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0061.0001.0001] INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PRVERNICIATO, ott ... CIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'ac- ciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di co m2</p> <p>(A) [D.0013.0006.0133] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE ... TO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINIL- BUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il tagli m2</p>				
	Sommano euro			345,11	
	Spese Generali 14.00% * (345.11) euro			48,32	
	Sommano euro			393,43	
	Utili Impresa 10% * (393.43) euro			39,34	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			432,77	
Nr. 91 D.0013.0009. 0033	<p>SOLAIO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu` peso proprio, realizzato con travetti prefab- bricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondel ... rativa e di ri- partizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto prefabbricato PER LUCI FINO A m 2.50</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0042.0003.0001] PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana h.12+caldana cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>				
	Sommano euro			21,20	
	<b>A RIPORTARE</b>			21,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			21,20	
	(A) [D.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni m3	0,065	125,29	8,14	AN
	(A) [D.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... cuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, co m3	0,065	32,36	2,10	AN
	(A) [D.0008.0002.0004] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchi- naggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cor- doli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti, sfridi e compreso altres il disarmo, la pulizia m2	1,000	7,58	7,58	AN
	(A) [B.0053.0001.0010] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ... fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovrac- carico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20 m	2,120	3,85	8,16	AN
	Sommano euro			47,18	
	Spese Generali 14.00% * (47.18) euro			6,61	
	Sommano euro			53,79	
	Utili Impresa 10% * (53.79) euro			5,38	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			59,17	
Nr. 92 D.0013.0009. 0042	SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefab- bricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondel ... rativa e di ri- partizione dei carichi, ma compresa quella incorporata nel travetto prefabbricato PER LUCI FINO A m 6.00 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,020	26,41	0,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,040	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,040	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,080	21,97	1,76	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,020	34,40	0,69	AN
	(A) [B.0042.0003.0003] PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana h.20+caldana cad	8,000	2,23	17,84	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25	AN
	(A) [D.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni m3	0,085	125,29	10,65	AN
	(A) [D.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... cuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, co m3	0,085	32,36	2,75	AN
	(A) [D.0008.0002.0004] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchi- naggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cor- doli, compresi puntelli, chioderie, legacci, disarmanti, sfridi e compreso altres il disarmo, la pulizia m2	1,000	7,58	7,58	AN
	(A) [B.0053.0001.0016] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ... fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovrac- carico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 m	2,050	4,48	9,18	AN
	Sommano euro			53,23	
	Spese Generali 13.00% * (53.23) euro			6,92	
	<b>A RIPORTARE</b>			60,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			60,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (60.15) euro			60,15 6,02	
	<b>TOTALE euro /m2</b>			<b>66,17</b>	
Nr. 93 D.0013.0010. 0013	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE AR- MATE IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilit`a a fred- do di - 10 C, applicate a fiamma, previa ... umo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 7 mm <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0002] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato ** spessore mm.3 m2 (A) [B.0016.0003.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,001 0,003 0,025 0,158 0,079 20,000  1,150  1,150 0,550	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01  3,96  4,76 2,95	0,03 0,07 0,66 4,08 1,74 0,20  4,55  5,47 1,62	AN AN AN AN AN AN  AN  AN AN
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (18.42) euro			18,42 2,39	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (20.81) euro			20,81 2,08	
	<b>TOTALE euro /m2</b>			<b>22,89</b>	
Nr. 94 D.0013.0010. 0026	MANTO IMPERMEABILE ANTIRADICE, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, ADDITIVATE CON SPECIALI ... pre- so il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0009] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermea ... cata per manti impermeabili ANTIRADICE, con ar- matura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,001 0,003 0,025 0,158 0,079 20,000  2,300 0,550	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01  6,89 2,95	0,03 0,07 0,66 4,08 1,74 0,20  15,85 1,62	AN AN AN AN AN AN  AN AN
	<b>A RIPORTARE</b>			24,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			24,25	
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (24.25) euro			24,25 3,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.40) euro			27,40 2,74	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>30,14</b>	
Nr. 95 D.0013.0010. 0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, in ... 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0006.0001] TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0, ... spessore mm.0,40 m2	0,000 0,001 0,025 0,024 0,012 10,000 1,050	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01 1,38	0,00 0,02 0,66 0,62 0,26 0,10 1,45	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.11) euro			3,11 0,44	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.55) euro			3,55 0,36	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>3,91</b>	
Nr. 96 D.0013.0010. 0036COIB	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 gr ... superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0045.0002.0002] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso ... uretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità a 35 kg/mc spessore 30 mm m2	0,003 0,007 0,005 0,053 0,027 5,000 2,720	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,01 9,01	0,10 0,15 0,13 1,37 0,59 0,05 24,51	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (26.90) euro			26,90 3,50	
	Sommano euro			30,40	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>30,40</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			30,40	
	Utili Impresa 10% * (30.40) euro			3,04	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			33,44	
Nr. 97 D.0013.0012. 0005	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0004] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m m	0,167 0,250 0,520 0,510 1,050	24,19 21,97 1,00 1,00 8,84	4,04 5,49 0,52 0,51 9,28	AN AN AN AN AN
	Sommano euro			19,84	
	Spese Generali 13.00% * (19.84) euro			2,58	
	Sommano euro			22,42	
	Utili Impresa 10% * (22.42) euro			2,24	
	<b>TOTALE euro / m</b>			24,66	
Nr. 98 D.0013.0012. 0020	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad angolo nel discendente, a sezione quadra 100x100 in opera compreso parafoiglia o paraghiaia in PVC con codolo l=425 mm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0054.0004.0004] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425 cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0004.0008] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	0,150 0,340 1,000 1,290 1,000	24,19 21,97 16,00 1,00 1,65	3,63 7,47 16,00 1,29 1,65	AN AN AN AN AN
	Sommano euro			30,04	
	Spese Generali 13.00% * (30.04) euro			3,91	
	Sommano euro			33,95	
	Utili Impresa 10% * (33.95) euro			3,40	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			37,35	
Nr. 99 D.0013.0013. 0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASALTO GRIGIO, spessore cm 3 in lastre lavorate gi`a levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallett ... izzato a perfetta regola d'arte secondo le necessita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,250	38,51	9,63	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			9,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			9,63	
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,004	21,97	0,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,010	26,41	0,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,160	25,82	4,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,160	24,19	3,87	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,240	21,97	5,27	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,000	0,01	3,00	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,002	209,93	0,42	AN
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,001	386,56	0,39	AN
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,035	137,28	4,80	AN
	(E) [A.0017.0005.0001] LASTRE IN BASALTO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPES ... m2	1,050	35,00	36,75	---
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavement m2	1,000	10,07	10,07	AN
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,000	8,61	8,61	AN
	Sommano euro			87,29	
	Spese Generali 10.00% * (87.29) euro			8,73	
	Sommano euro			96,02	
	Utili Impresa 10% * (96.02) euro			9,60	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>105,62</b>	
Nr. 100 D.0013.0013. 0135	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI ... bitume con strato portante in calcestruzzo RcK30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES- TRUZZO, con profondit`a di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora	0,010	28,98	0,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,030	26,41	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,080	25,82	2,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,080	24,19	1,94	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,080	21,97	1,76	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	70,000	0,01	0,70	AN
	(A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,005	251,55	1,26	AN
	(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	0,158	102,31	16,16	---
	(A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sepli ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,014	15,96	0,22	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			25,19	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			25,19	
	(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	3,315	1,19	3,94	AN
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	4,500	0,09	0,41	AN
	(A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg	0,150	1,76	0,26	AN
	(A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2	0,450	1,18	0,53	AN
	Sommano euro			30,33	
	Spese Generali 13.00% * (30.33) euro			3,94	
	Sommano euro			34,27	
	Utili Impresa 10% * (34.27) euro			3,43	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>37,70</b>	
Nr. 101 D.0013.0013. 0153	<b>RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI</b> posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,004	38,51	0,15	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,004	21,97	0,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,100	26,41	2,64	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,178	25,82	4,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,178	21,97	3,91	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,000	0,01	0,05	AN
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,001	386,56	0,39	AN
	(A) [B.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,050	14,53	15,26	AN
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,000	0,48	1,44	AN
	Sommano euro			28,53	
	Spese Generali 13.00% * (28.53) euro			3,71	
	Sommano euro			32,24	
	Utili Impresa 10% * (32.24) euro			3,22	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>35,46</b>	
Nr. 102 D.0013.0013. 0174	<b>ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES</b> , di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12 <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,004	26,41	0,11	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,120	25,82	3,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,067	21,97	1,47	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,000	0,01	0,20	AN
	(A) [B.0017.0003.0005] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12				
	<b>A RIPORTARE</b>			4,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			4,88	
Nr. 103 D.02.02	<p>tipo liscio SORE 11/12 tipo liscio m2</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 13.00% * (6.66) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.53) euro</p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / m</b></p>	0,120	14,84	1,78	AN
				6,66	
				0,87	
				7,53	
				0,75	
				8,28	
Nr. 103 D.02.02	<p>Fornitura e posa di vespaio areato compresa la caldana armata superiore (sp.10 cm), mediante il posizionamento, su piano preformato, di casseri a perdere in polietilene tipo "GRANCH ... p.=10 cm, ferro d'armatura, rifinitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [B.02.02.07] NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di... h</p> <p>(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... (qt=(0,05+0,035)) m3</p> <p>(A) [D.0008.0002.0011] RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... kg</p> <p>(E) [D.02.01.GR] Cassero a perdere in polietilene tipo granchio m2</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 10.00% * (30.05) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (33.06) euro</p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / m2</b></p>	0,100 0,040 0,044 0,085 4,490 1,000	25,82 21,97 29,65 107,18 1,42 9,80	2,58 0,88 1,30 9,11 6,38 9,80	--- --- --- AN AN ---
				30,05	
				3,01	
				33,06	
				3,31	
				36,37	
Nr. 104 D_MURAT URA TERMO	<p>MURATURA IN TERMOLATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE TIPO BLOCCO THERMOTEK BIO PLUS 30 avente alte prestazioni meccaniche, termoisolanti e acustiche, resistente al fuoco, realizzata in ... i spalle, sguin- ci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm blocco portante 25x30x25</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0042.0004.0002 MAT] MURATURA IN TERMOLATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE TIPO BLOCCO ... CALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (59.81) euro</p>	0,010 0,019 0,020 0,308 0,019 0,539 16,160 0,730 0,021	34,40 21,97 26,41 25,82 24,19 21,97 2,12 1,00 156,16	0,34 0,42 0,53 7,95 0,46 11,84 34,26 0,73 3,28	AN AN AN AN AN AN AN AN AN
				59,81	
				8,37	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			68,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			68,18	
	Sommano euro			68,18	
	Utili Impresa 10% * (68.18) euro			6,82	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>75,00</b>	
Nr. 105 P.bar.isol.02	Fonitura e posa in opera di coibentazione a cappotto mediante lastra in polistirene espanso estruso (xps) tipo Styodur 5000 CS sp.cm 5 ad alta resistenza a compressione ( 500 kPa) ... l'accatastamento dei materiali, e l'allontanamento dei prodotti di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A-TASS-130] Tassello per pannelli isolanti W-DSD testa 90 mm TASS.P.PANN ... cadauno (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [P.bar.isol.01.01] Lastra in polistirene espanso estruso (xps) tipo Styodur 500 ... m3	0,003 0,007 0,005 0,053 0,027 4,000 5,000 0,080	34,40 21,97 26,41 25,82 21,97 0,15 0,01 82,20	0,10 0,15 0,13 1,37 0,59 0,60 0,05 6,58	AN AN AN AN AN --- AN ---
	Sommano euro			9,57	
	Spese Generali 10.00% * (9.57) euro			0,96	
	Sommano euro			10,53	
	Utili Impresa 10% * (10.53) euro			1,05	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>11,58</b>	
Nr. 106 P.E.F.3049	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A NORMA UNI EN 12845 ASPIRAZIONE SOPRABATTENTE portata 360 LT/MIN AD UNA PRESSIONE DI 30 mca. Prezzo a corpo ... stema idrico, pezzi speciali, raccorderie, collegamenti elettrici, opere murarie di staffaggio, prove di pressione. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [B.01.01] NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1,5 ... h (E) [C.E.F.3049] GRUPPO CON MOTOPOMPA  STRUTTURA MECCANICA Pompa normaliz ... cadauno (L) Pezzi speciali, raccorderia ecc.. cadauno	8,000 8,000 5,000 0,500 1,000 1,000	25,82 24,19 21,97 29,34 11'116,00 25,00	206,56 193,52 109,85 14,67 11'116,00 25,00	--- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			11'665,60	
	Spese Generali 14.00% * (11 665.60) euro			1'633,18	
	Sommano euro			13'298,78	
	Utili Impresa 10% * (13 298.78) euro			1'329,88	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>14'628,66</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 107 P.E.F.3053	<p>Attacco motopompa VV FF UNI 70 con attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza, raccordi del tipo filettato, dato in opera collegato alla tubazione d'adduzione esistente. diametro 2 1/2"</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [B.01.01] NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1,5 ... h</p> <p>(E) [C.E.F.3053.01] Attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone ... cadauno</p> <p>(E) [C.E.F.3053.02] Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta ... cadauno</p> <p>(E) [C.E.F.3053.03] Raccordo filettato da 2 1/2" cadauno</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (157.64) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (179.71) euro</p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / cadauno</b></p> <p style="text-align: right;"><b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b></p>	<p>1,200</p> <p>1,500</p> <p>0,500</p> <p>0,050</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>2,000</p>	<p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>21,97</p> <p>29,34</p> <p>54,01</p> <p>12,02</p> <p>5,94</p>	<p>30,98</p> <p>36,29</p> <p>10,99</p> <p>1,47</p> <p>54,01</p> <p>12,02</p> <p>11,88</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
	Sommano euro			157,64	
	Spese Generali 14.00% * (157.64) euro			22,07	
	Sommano euro			179,71	
	Utili Impresa 10% * (179.71) euro			17,97	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			197,68	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			195,95	
Nr. 108 P.ghiaia tetto	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GHIAIA di cava per protezione del tetto o dei vialetti, colorazione chiara D 12-32</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi</p> <p>(E) [A.0006.0002.0002] GHIAIA DI 4? (12-24) m3</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 13.00% * (34.74) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.26) euro</p> <p style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / m3</b></p>	<p>0,002</p> <p>0,008</p> <p>0,200</p> <p>1,000</p>	<p>26,41</p> <p>21,97</p> <p>107,24</p> <p>13,06</p>	<p>0,05</p> <p>0,18</p> <p>21,45</p> <p>13,06</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p> <p>---</p>
	Sommano euro			34,74	
	Spese Generali 13.00% * (34.74) euro			4,52	
	Sommano euro			39,26	
	Utili Impresa 10% * (39.26) euro			3,93	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			43,19	
Nr. 109 P.IRR.01	<p>Fornitura e posa in opera di Vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, delle dimensioni es ... ei giunti. Compreso lo scavo e le opere di fondazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0003.0003.0012] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il conducente/operato ... cluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicu- razione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [D.0004.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... NARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TER- RA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5</p>	<p>2,500</p> <p>5,000</p> <p>4,000</p>	<p>70,86</p> <p>25,82</p> <p>21,97</p>	<p>177,15</p> <p>129,10</p> <p>87,88</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			394,13	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			394,13	
	(qt=2,92*2,55*,2) m3	1,489	114,31	170,21	AN
	(A) [P.IRR.01.01] Fornitura di Vasca di accumulo acqua potabile da 12500 litri cad	1,000	1'400,00	1'400,00	AN
	(A) [D.0001.0002.0021] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere ... (qt=(2,95*2,55*0,25)) m3	1,881	7,37	13,86	AN
	(A) [D.0008.0002.0007] Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, la ... (qt=1,489*80) kg	119,120	1,12	133,41	AN
	Sommano euro			2'111,61	
	Spese Generali 14.00% * (2 111.61) euro			295,63	
	Sommano euro			2'407,24	
	Utili Impresa 10% * (2 407.24) euro			240,72	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2'647,96</b>	
Nr. 110 P.pav.C.01.0 2	Fornitura e posa in opera di terra stabilizzata ottenute dalla miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava con calce idraulica in ragione di circa Kg 150 per mc di ... egola d'arte, secondo le indicazioni di posa della ditta fornitrice, con l'esclusione della preparazione del sottofondo. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,300	25,82	7,75	---
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=(2*0,70)) ora	1,400	21,97	30,76	---
	(E) [B.01.02] NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 ... h	0,020	29,90	0,60	---
	(E) [C.pav.B.01.03] Terra con aggiunta di frantumato di cava macinatura mc 1 m3	1,000	10,60	10,60	---
	(E) [C.01.01] Acqua m3	0,100	0,35	0,04	---
	(E) [C.05.01] Calce idraulica q.le	1,500	16,80	25,20	---
	(E) [B.07.01] Autobetoniera con apposita canaletta per sot...marciapiedi ( ... h	0,500	26,60	13,30	---
	(E) [B.026.02] RULLO COMPRESSORE compresi l'operatore e i consumi di carb... .. h	0,300	28,05	8,42	---
	(E) [C.pav.B.01.04] Stabilizzante ecologico per terreni tipo STABILSANA kg	1,000	32,00	32,00	---
	Sommano euro			128,67	
	Spese Generali 13.00% * (128.67) euro			16,73	
	Sommano euro			145,40	
	Utili Impresa 10% * (145.40) euro			14,54	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>159,94</b>	
Nr. 111 P.scossalina. 05.13	Scossalina in lamiera in alluminio preverniciato con vernici a polveri, colore grigio canna di fucile, spessore 0,8 mm, per protezione del paramento in mattoni. Esecuzione conforme ... tramite chiodatura alle travi in legno ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [C.legno.05.13] Copertina in lamiera in alluminio preverniciato, spessore 0,8 ... m	1,000	22,88	22,88	---
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,080	25,82	2,07	---
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,080	21,97	1,76	---
	(E) [A.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,040	36,46	1,46	---
	Sommano euro			28,17	
	Spese Generali 13.00% * (28.17) euro			3,66	
	Sommano euro			31,83	
	Utili Impresa 10% * (31.83) euro			3,18	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>35,01</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 112 P.verde.06.0 1	<p>Formazione di tappetto erboso con l'utilizzo di una miscela per prati fioriti e graminacee, su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/ve ... na manuale e meccanica, compresa fornitura di 100g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina rullatura)</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [C.verde.06.01] Miscuglio di semi di graminacee e prato fiorito con la compo ... kg 0,200 20,00 4,00 ---</p> <p>(E) [B.027] Fresatrice stradale h 0,030 10,50 0,32 ---</p> <p>(A) [B.0004.0014.0015] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora 0,030 37,56 1,13 AN</p> <p>(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora 0,030 35,86 1,08 AN</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,080 21,97 1,76 AN</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,080 24,19 1,94 AN</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 10,23 Spese Generali 14.00% * (10.23) euro 1,43</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 11,66 Utili Impresa 10% * (11.66) euro 1,17</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro / m2 12,83</b></p>				
Nr. 113 P.verde.arb.s v.01	<p>Piantagione di Leccio (Quercus Ilex), h=ml 4,0/4,5. compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15, misurata a m 1.30 dal colletto, compresi one ... co a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,200 25,82 5,16 ---</p> <p>(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,200 24,19 4,84 ---</p> <p>(E) [B.01.01] NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1,5 ... h 0,050 29,34 1,47 ---</p> <p>(E) [C.verde.09.01.01] Leccio (Quercus Ilex) Clt50 14/16 cadauno 1,000 206,50 206,50 ---</p> <p>(E) [C.verde.05] Pali tutore in legno di pino scortecciato, torniti, impregnat ... cadauno 2,000 18,16 36,32 ---</p> <p>(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad 220,000 0,01 2,20 ---</p> <p>(A) [P.verde.terra01] TERRA VEGETALE da coltivo miscelata con sabbia e terriccio c ... m3 0,800 22,63 18,10 AN</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 274,59 Spese Generali 14.00% * (274.59) euro 38,44</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 313,03 Utili Impresa 10% * (313.03) euro 31,30</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro / cadauno 344,33</b></p>				
Nr. 114 P.verde.terra 01	<p>TERRA VEGETALE da coltivo miscelata con sabbia e terriccio con le seguenti proporzioni : 70% terra vegetale vagliata, 20% terriccio universale per piantumazione e 10% sabbia. L'impr ... re. Compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna</p>				
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u></b>				
Nr. 115 A.0054.0022. 0004	MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per <b>ELEMENTI:</b> (L) overflow cadauno (L) overflow cadauno	0,00 0,00	0,00 143,00	0,00 0,00	
	Sommano euro			0,00	
	Spese Generali 14.00% * (0.00) euro			0,00	
	Sommano euro			0,00	
	Utili Impresa 10% euro			0,00	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			0,00	
Nr. 116 B.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,000	25,82	25,82	---
	Sommano euro			25,82	
	Spese Generali 14.00% * (25.82) euro			3,61	
	Sommano euro			29,43	
	Utili Impresa 10% * (29.43) euro			2,94	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			32,37	
Nr. 117 B.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,000	24,19	24,19	---
	Sommano euro			24,19	
	Spese Generali 14.00% * (24.19) euro			3,39	
	Sommano euro			27,58	
	Utili Impresa 10% * (27.58) euro			2,76	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			30,34	
Nr. 118 B.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,000	21,97	21,97	---
	Sommano euro			21,97	
	Spese Generali 14.00% * (21.97) euro			3,08	
	Sommano euro			25,05	
	Utili Impresa 10% * (25.05) euro			2,51	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			27,56	
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 119 B.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,000	26,41	26,41	---
	Sommano euro			26,41	
	Spese Generali 14.00% * (26.41) euro			3,70	
	Sommano euro			30,11	
	Utili Impresa 10% * (30.11) euro			3,01	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			<b>33,12</b>	
Nr. 120 B.0002.0001. 0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi	1,000	1'429,79	1'429,79	---
	Sommano euro			1'429,79	
	Spese Generali 14.00% * (1 429.79) euro			200,17	
	Sommano euro			1'629,96	
	Utili Impresa 10% * (1 629.96) euro			163,00	
	<b>TOTALE euro / viaggi</b>			<b>1'792,96</b>	
Nr. 121 B.0002.0001. 0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0002.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata viaggi	1,000	228,77	228,77	---
	Sommano euro			228,77	
	Spese Generali 14.00% * (228.77) euro			32,03	
	Sommano euro			260,80	
	Utili Impresa 10% * (260.80) euro			26,08	
	<b>TOTALE euro / viaggi</b>			<b>286,88</b>	
Nr. 122 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,000	107,24	107,24	---
	Sommano euro			107,24	
	Spese Generali 14.00% * (107.24) euro			15,01	
	Sommano euro			122,25	
	Utili Impresa 10% * (122.25) euro			12,23	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>134,48</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			134,48	
	<b>T O T A L E euro / viaggi</b>			134,48	
Nr. 123 B.0002.0001. 0007	<p>TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi</p>	1,000	464,69	464,69	---
	Sommano euro			464,69	
	Spese Generali 14.00% * (464.69) euro			65,06	
	Sommano euro			529,75	
	Utili Impresa 10% * (529.75) euro			52,98	
	<b>T O T A L E euro / viaggi</b>			582,73	
Nr. 124 B.0002.0001. 0010	<p>TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi</p>	1,000	142,98	142,98	---
	Sommano euro			142,98	
	Spese Generali 14.00% * (142.98) euro			20,02	
	Sommano euro			163,00	
	Utili Impresa 10% * (163.00) euro			16,30	
	<b>T O T A L E euro / viaggi</b>			179,30	
Nr. 125 B.0002.0002. 0001	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora</p>	1,000	35,86	35,86	AN
	Sommano euro			35,86	
	Spese Generali 14.00% * (35.86) euro			5,02	
	Sommano euro			40,88	
	Utili Impresa 10% * (40.88) euro			4,09	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			44,97	
Nr. 126 B.0002.0002. 0002	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della</p>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	portata utile fino a: 3,0 t ora	1,000	41,02	41,02	AN
	Sommano euro			41,02	
	Spese Generali 14.00% * (41.02) euro			5,74	
	Sommano euro			46,76	
	Utili Impresa 10% * (46.76) euro			4,68	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>51,44</b>	
Nr. 127 B.0002.0002. 0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,000	44,92	44,92	AN
	Sommano euro			44,92	
	Spese Generali 14.00% * (44.92) euro			6,29	
	Sommano euro			51,21	
	Utili Impresa 10% * (51.21) euro			5,12	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>56,33</b>	
Nr. 128 B.0002.0002. 0004	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora	1,000	59,44	59,44	AN
	Sommano euro			59,44	
	Spese Generali 14.00% * (59.44) euro			8,32	
	Sommano euro			67,76	
	Utili Impresa 10% * (67.76) euro			6,78	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>74,54</b>	
Nr. 129 B.0002.0002. 0006	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	36,60	36,60	AN
	Sommano euro			36,60	
	Spese Generali 14.00% * (36.60) euro			5,12	
	Sommano euro			41,72	
	Utili Impresa 10% * (41.72) euro			4,17	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>45,89</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 130 B.0002.0002. 0008	<p>TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p>	1,000	45,88	45,88	AN
	Sommano euro			45,88	
	Spese Generali 14.00% * (45.88) euro			6,42	
	Sommano euro			52,30	
	Utili Impresa 10% * (52.30) euro			5,23	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>57,53</b>	
Nr. 131 B.0003.0001. 0002	<p>MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora</p>	1,000	0,21	0,21	---
	Sommano euro			0,21	
	Spese Generali 14.00% * (0.21) euro			0,03	
	Sommano euro			0,24	
	Utili Impresa 10% * (0.24) euro			0,02	
	<b>T O T A L E euro / nl/ora</b>			<b>0,26</b>	
Nr. 132 B.0003.0001. 0003	<p>MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi ... clusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco ora</p>	1,000	0,26	0,26	---
	Sommano euro			0,26	
	Spese Generali 14.00% * (0.26) euro			0,04	
	Sommano euro			0,30	
	Utili Impresa 10% * (0.30) euro			0,03	
	<b>T O T A L E euro / nl/ora</b>			<b>0,33</b>	
Nr. 133 B.0003.0001. 0011	<p>SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di taglio fino a 18 cm</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-</p>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<p>moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: <math>A = V \text{ anno}</math></p> <p>(E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p>(E) [A.0005.0015.0003] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</p>	0,068	17,44	1,19	---
		0,068	5,15	0,35	---
		16,510	-0,01	-0,17	---
	Sommano euro			1,37	
	Spese Generali 14.00% * (1.37) euro			0,19	
	Sommano euro			1,56	
	Utili Impresa 10% * (1.56) euro			0,16	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,72	
Nr. 134 B.0003.0003. 0001	<p>GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: <math>A = \text{anno}</math></p> <p>(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p> <p>(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</p>	0,300	11,97	3,59	AN
		0,300	4,83	1,45	AN
		50,240	-0,01	-0,50	---
	Sommano euro			4,54	
	Spese Generali 14.00% * (4.54) euro			0,64	
	Sommano euro			5,18	
	Utili Impresa 10% * (5.18) euro			0,52	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			5,70	
Nr. 135 B.0003.0003. 0002	<p>GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: <math>A = \text{anno}</math></p> <p>(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi-</p>	0,500	11,97	5,99	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			5,99	
	plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,500	4,83	2,42	AN
		83,740	-0,01	-0,84	---
	Sommano euro			7,57	
	Spese Generali 14.00% * (7.57) euro			1,06	
	Sommano euro			8,63	
	Utili Impresa 10% * (8.63) euro			0,86	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			9,49	
Nr. 136 B.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0001] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t nl/ora	1,000	0,72	0,72	---
	Sommano euro			0,72	
	Spese Generali 14.00% * (0.72) euro			0,10	
	Sommano euro			0,82	
	Utili Impresa 10% * (0.82) euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			0,90	
Nr. 137 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,000	0,93	0,93	---
	Sommano euro			0,93	
	Spese Generali 14.00% * (0.93) euro			0,13	
	Sommano euro			1,06	
	Utili Impresa 10% * (1.06) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,17	
Nr. 138 B.0003.0003. 0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0003.0003.0008] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t nl/ora	1,000	16,44	16,44	---
	Sommano euro			16,44	
	Spese Generali 14.00% * (16.44) euro			2,30	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			18,74	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,651	17,44	11,35	AN
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,651	5,15	3,35	AN
	<b>(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</b>	<b>158,780</b>	<b>-0,01</b>	<b>-1,59</b>	<b>---</b>
	Sommano euro			13,11	
	Spese Generali 14.00% * (13.11) euro			1,84	
	Sommano euro			14,95	
	Utili Impresa 10% * (14.95) euro			1,50	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>16,45</b>	
Nr. 142 B.0003.0014. 0003	ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,703	17,44	12,26	AN
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,703	5,15	3,62	AN
	<b>(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</b>	<b>171,490</b>	<b>-0,01</b>	<b>-1,71</b>	<b>---</b>
	Sommano euro			14,17	
	Spese Generali 14.00% * (14.17) euro			1,98	
	Sommano euro			16,15	
	Utili Impresa 10% * (16.15) euro			1,62	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>17,77</b>	
Nr. 143 B.0003.0014. 0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, escluso l'op- eratore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,750	15,01	11,26	AN
	(A) [B.0006.0014.0009] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			11,26	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			11,26	
	COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,750	5,01	3,76	AN
		157,350	-0,01	-1,57	---
	Sommano euro			13,45	
	Spese Generali 14.00% * (13.45) euro			1,88	
	Sommano euro			15,33	
	Utili Impresa 10% * (15.33) euro			1,53	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			16,86	
Nr. 144 B.0003.0014. 0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0009] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	1,000	15,01	15,01	AN
		1,000	5,01	5,01	AN
		209,800	-0,01	-2,10	---
	Sommano euro			17,92	
	Spese Generali 14.00% * (17.92) euro			2,51	
	Sommano euro			20,43	
	Utili Impresa 10% * (20.43) euro			2,04	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			22,47	
Nr. 145 B.0003.0014. 0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,313	17,44	5,46	AN
		0,313	5,15	1,61	AN
		76,220	-0,01	-0,76	---
	Sommano euro			6,31	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			6,31	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 148 B.0003.0014. 0021	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile frontalmente della capacità di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazione <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno <b>(E) [A.0005.0015.0003] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</b>	0,146  0,146  35,570	17,44  5,15  -0,01	2,55  0,75  -0,36	AN  AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.94) euro			2,94 0,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.35) euro			3,35 0,34	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			3,69	
Nr. 149 B.0003.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno <b>(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.</b>	0,072  0,072  12,090	11,97  4,83  -0,01	0,86  0,35  -0,12	AN  AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.09) euro			1,09 0,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.24) euro			1,24 0,12	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			1,36	
Nr. 150 B.0003.0016. 0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000 <b>ELEMENTI:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,667	11,97	7,98	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,667	4,83	3,22	AN
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	111,650	-0,01	-1,12	---
	Sommano euro			10,08	
	Spese Generali 14.00% * (10.08) euro			1,41	
	Sommano euro			11,49	
	Utili Impresa 10% * (11.49) euro			1,15	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			12,64	
Nr. 151 B.0003.0016. 0005	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	1,146	17,44	19,99	AN
	(A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,146	5,15	5,90	AN
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	279,460	-0,01	-2,79	---
	Sommano euro			23,10	
	Spese Generali 14.00% * (23.10) euro			3,23	
	Sommano euro			26,33	
	Utili Impresa 10% * (26.33) euro			2,63	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			28,96	
Nr. 152 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,218	11,97	2,61	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			2,61	
	COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,218	4,83	1,05	AN
		36,540	-0,01	-0,37	---
	Sommano euro			3,29	
	Spese Generali 14.00% * (3.29) euro			0,46	
	Sommano euro			3,75	
	Utili Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			4,13	
Nr. 153 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,436	11,97	5,22	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,436	4,83	2,11	AN
		73,080	-0,01	-0,73	---
	Sommano euro			6,60	
	Spese Generali 14.00% * (6.60) euro			0,92	
	Sommano euro			7,52	
	Utili Impresa 10% * (7.52) euro			0,75	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			8,27	
Nr. 154 B.0003.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno	0,573	11,97	6,86	AN
	(A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0007] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,573	4,83	2,77	AN
		95,920	-0,03	-2,88	---
	Sommano euro			6,75	
	Spese Generali 14.00% * (6.75) euro			0,95	
	Sommano euro			7,70	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			7,70	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0001	l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0006.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = \text{anno}$ (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,019  0,019  4,080	15,01  5,15  6,44	0,29  0,10  26,28	AN  AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (26.67) euro			26,67 3,73	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.40) euro			30,40 3,04	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			33,44	
Nr. 158 B.0004.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi nl/ora	238,000  1,000	0,01  0,21	2,38  0,21	---  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.59) euro			2,59 0,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.95) euro			2,95 0,30	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			3,25	
Nr. 159 B.0004.0001. 0003	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGA CIRCLARE elettrica a banco <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0003.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi ... clusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco nl/ora	284,000  1,000	0,01  0,26	2,84  0,26	---  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.10) euro			3,10 0,43	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.53) euro			3,53 0,35	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			3,88	
Nr. 160	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMETAZIONI IN ASFALTO				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
B.0004.0001. 0012	O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0001.0011] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CAL- CESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,000 0,020 0,020 1,000 0,260 16,000 0,010 1,980	1,37 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 0,01 1,14	1,37 0,52 0,48 24,19 0,00 0,16 0,00 2,26	AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			28,98	
	Spese Generali 14.00% * (28.98) euro			4,06	
	Sommano euro			33,04	
	Utili Impresa 10% * (33.04) euro			3,30	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>36,34</b>	
Nr. 161 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 2,120	0,72 0,01	0,72 0,02	AN AN
	Sommano euro			0,74	
	Spese Generali 14.00% * (0.74) euro			0,10	
	Sommano euro			0,84	
	Utili Impresa 10% * (0.84) euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>0,92</b>	
Nr. 162 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000 3,000	0,93 0,01	0,93 0,03	AN AN
	Sommano euro			0,96	
	Spese Generali 14.00% * (0.96) euro			0,13	
	Sommano euro			1,09	
	Utili Impresa 10% * (1.09) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>1,20</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 163 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 1,000 0,210 0,620 11,250	4,54 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 0,18	4,54 1,03 0,97 25,82 0,00 0,01 2,03	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (34.40) euro			34,40 4,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (39.22) euro			39,22 3,92	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>43,14</b>	
Nr. 164 B.0004.0003. 0007	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000 0,040 0,040 1,000 0,260 1,030 17,250	7,57 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 0,18	7,57 1,03 0,97 25,82 0,00 0,01 3,11	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (38.51) euro			38,51 5,39	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.90) euro			43,90 4,39	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>48,29</b>	
Nr. 165 B.0004.0003. 0010	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0003.0009] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operato ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,000 1,200	16,44 24,19	16,44 29,03	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			45,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			45,47	
	(E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	300,000	0,01	3,00	---
	Sommano euro			48,47	
	Spese Generali 14.00% * (48.47) euro			6,79	
	Sommano euro			55,26	
	Utili Impresa 10% * (55.26) euro			5,53	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			60,79	
Nr. 166 B.0004.0014. 0001	<p>ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comparsi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0003.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' ... cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11</p>	<p>1,000</p> <p>0,050</p> <p>0,050</p> <p>1,000</p> <p>1,140</p> <p>1,400</p> <p>5,940</p>	<p>9,97</p> <p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,14</p>	<p>9,97</p> <p>1,29</p> <p>1,21</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>6,77</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			45,08	
	Spese Generali 14.00% * (45.08) euro			6,31	
	Sommano euro			51,39	
	Utili Impresa 10% * (51.39) euro			5,14	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			56,53	
Nr. 167 B.0004.0014. 0002	<p>ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comparsi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0003.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' ... cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11</p>	<p>1,000</p> <p>0,050</p> <p>0,050</p> <p>1,000</p> <p>1,550</p> <p>1,810</p> <p>9,240</p>	<p>13,11</p> <p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,14</p>	<p>13,11</p> <p>1,29</p> <p>1,21</p> <p>25,82</p> <p>0,02</p> <p>0,02</p> <p>10,53</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			52,00	
	Spese Generali 14.00% * (52.00) euro			7,28	
	Sommano euro			59,28	
	Utili Impresa 10% * (59.28) euro			5,93	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			65,21	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 168 B.0004.0014. 0003	<p>ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0003.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, esclusi l' ... cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 122 con benna da 1.30 mc ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l</p>	<p>1,000</p> <p>0,050</p> <p>0,050</p> <p>1,000</p> <p>2,580</p> <p>2,070</p> <p>13,420</p>	<p>14,17</p> <p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,14</p>	<p>14,17</p> <p>1,29</p> <p>1,21</p> <p>25,82</p> <p>0,03</p> <p>0,02</p> <p>15,30</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			57,84	
	Spese Generali 14.00% * (57.84) euro			8,10	
	Sommano euro			65,94	
	Utili Impresa 10% * (65.94) euro			6,59	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			72,53	
Nr. 169 B.0004.0014. 0006	<p>TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l' - operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0003.0014.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carbu- rante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 90, lama mm 2 ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l</p>	<p>1,000</p> <p>0,040</p> <p>0,040</p> <p>1,000</p> <p>1,030</p> <p>1,810</p> <p>13,500</p>	<p>13,45</p> <p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,14</p>	<p>13,45</p> <p>1,03</p> <p>0,97</p> <p>25,82</p> <p>0,01</p> <p>0,02</p> <p>15,39</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			56,69	
	Spese Generali 14.00% * (56.69) euro			7,94	
	Sommano euro			64,63	
	Utili Impresa 10% * (64.63) euro			6,46	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			71,09	
Nr. 170 B.0004.0014. 0007	<p>TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l' - operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(A) [B.0003.0014.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm ora	1,000	17,92	17,92	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,040	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,040	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,140	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	2,320	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	18,000	1,14	20,52	AN
	Sommano euro			66,29	
	Spese Generali 14.00% * (66.29) euro			9,28	
	Sommano euro			75,57	
	Utili Impresa 10% * (75.57) euro			7,56	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>83,13</b>	
Nr. 171 B.0004.0014. 0012	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0014.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc ora	1,000	6,31	6,31	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,050	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,050	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	2,380	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,520	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l	7,920	1,14	9,03	AN
	Sommano euro			43,69	
	Spese Generali 14.00% * (43.69) euro			6,12	
	Sommano euro			49,81	
	Utili Impresa 10% * (49.81) euro			4,98	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>54,79</b>	
Nr. 172 B.0004.0014. 0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora	1,000	10,50	10,50	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,050	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,050	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	3,100	0,01	0,03	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,720	0,01	0,01	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>38,86</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			38,86	
Nr. 173 B.0004.0014. 0015	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (51.53) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (58.74) euro  <b>T O T A L E euro / ora</b>	11,110	1,14	12,67 51,53 7,21 58,74 5,87 <b>64,61</b>	AN
Nr. 173 B.0004.0014. 0015	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0014.0017] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gi`a esistente in cantiere, ... esistente in cantiere, esclusi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 30 con benna da mc 0,25/0,37 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (37.56) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (42.82) euro  <b>T O T A L E euro / ora</b>	1,000 0,050 0,050 1,000 1,290 0,410 3,300	5,47 25,82 24,19 25,82 0,01 0,01 1,14	5,47 1,29 1,21 25,82 0,01 0,00 3,76 37,56 5,26 42,82 4,28 <b>47,10</b>	AN AN AN AN AN AN AN
Nr. 174 B.0004.0014. 0019	DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribaltabile, della capacit`a di mc.1,2 raso e benna della pala da mc.0,5, con motore Diesel da 26 HP compreso l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione e compresa l' assicurazione <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0014.0021] DUMPERINO ATTREZZATO CON PALA CARICATRICE con cassone ribalt ... CATRICE con cassone ribaltabile frontalmente del- la capacit`a di mc 1,2 raso e benna della pala da mc 0,5, con motore Diesel da 26 HP, esclusi l'operatore, i consumi, i ricambi, la manutenzione, ma compresa l'assicurazio ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (32.90) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.51) euro	1,000 0,050 0,050 1,000 0,880 0,310 2,860	2,94 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	2,94 1,29 1,21 24,19 0,01 0,00 3,26 32,90 4,61 37,51 3,75	AN AN AN AN AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			41,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			41,26	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			41,26	
Nr. 175 B.0004.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0016.0001] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'opera ... clusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11	1,000 0,040 0,040 1,000 0,130 0,100    0,675	1,09 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01    1,14	1,09 1,03 0,97 24,19 0,00 0,00    0,77	AN AN AN AN AN AN    AN
	Sommano euro			28,05	
	Spese Generali 14.00% * (28.05) euro			3,93	
	Sommano euro			31,98	
	Utili Impresa 10% * (31.98) euro			3,20	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			35,18	
Nr. 176 B.0004.0016. 0004	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0016.0004] RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'oper ... clusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 11	1,000 0,050 0,050 1,000 1,860 1,240    8,400	10,08 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01    1,14	10,08 1,29 1,21 24,19 0,02 0,01    9,58	AN AN AN AN AN AN    AN
	Sommano euro			46,38	
	Spese Generali 14.00% * (46.38) euro			6,49	
	Sommano euro			52,87	
	Utili Impresa 10% * (52.87) euro			5,29	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			58,16	
Nr. 177 B.0004.0016. 0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0016.0005] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, gi`a esistente in				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	canti ... esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione ora	1,000	23,10	23,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,050	25,82	1,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,050	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	3,620	0,01	0,04	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,550	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... cantiere, in partite da 2000 l l	13,750	1,14	15,68	AN
	Sommano euro			67,16	
	Spese Generali 14.00% * (67.16) euro			9,40	
	Sommano euro			76,56	
	Utili Impresa 10% * (76.56) euro			7,66	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			84,22	
Nr. 178 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,000	3,29	3,29	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,030	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,030	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,290	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,520	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	6,020	1,14	6,86	AN
	Sommano euro			35,86	
	Spese Generali 14.00% * (35.86) euro			5,02	
	Sommano euro			40,88	
	Utili Impresa 10% * (40.88) euro			4,09	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			44,97	
Nr. 179 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,000	6,60	6,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,030	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,030	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,000	24,19	24,19	AN
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,550	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,620	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	7,630	1,14	8,70	AN
	Sommano euro			41,02	
	Spese Generali 14.00% * (41.02) euro			5,74	
	Sommano euro			46,76	
	Utili Impresa 10% * (46.76) euro			4,68	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			51,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			51,44	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			51,44	
Nr. 180 B.0004.0017. 0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 1,810 0,930 10,920	6,75 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	6,75 0,77 0,73 24,19 0,02 0,01 12,45	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			44,92	
	Spese Generali 14.00% * (44.92) euro			6,29	
	Sommano euro			51,21	
	Utili Impresa 10% * (51.21) euro			5,12	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			56,33	
Nr. 181 B.0004.0017. 0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000 0,030 0,030 1,000 2,580 1,290 17,080	14,24 25,82 24,19 24,19 0,01 0,01 1,14	14,24 0,77 0,73 24,19 0,03 0,01 19,47	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			59,44	
	Spese Generali 14.00% * (59.44) euro			8,32	
	Sommano euro			67,76	
	Utili Impresa 10% * (67.76) euro			6,78	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			74,54	
Nr. 182 B.0004.0017. 0007	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (A) [B.0004.0003.0001] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5	1,000	35,86	35,86	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			35,86	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			35,86	
	t ora	1,000	0,74	0,74	AN
	Sommano euro			36,60	
	Spese Generali 14.00% * (36.60) euro			5,12	
	Sommano euro			41,72	
	Utili Impresa 10% * (41.72) euro			4,17	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			45,89	
Nr. 183 B.0004.0017. 0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ulti- ma nelle operazioni di carico e scarico e compreso il condu- cente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0004.0003.0003] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t ora	1,000	44,92	44,92	AN
		1,000	0,96	0,96	AN
	Sommano euro			45,88	
	Spese Generali 14.00% * (45.88) euro			6,42	
	Sommano euro			52,30	
	Utili Impresa 10% * (52.30) euro			5,23	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			57,53	
Nr. 184 B.0004.0017. 0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0006.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,000	44,92	44,92	AN
		1,000	1,43	1,43	AN
	Sommano euro			46,35	
	Spese Generali 14.00% * (46.35) euro			6,49	
	Sommano euro			52,84	
	Utili Impresa 10% * (52.84) euro			5,28	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			58,12	
Nr. 185 B.0004.0019. 0004	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacita' litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacita' ... 1.5 HP, capacita' litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	19,94	19,94	AN
		0,010	25,82	0,26	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			20,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			20,20	
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,010	24,19	0,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,063	21,97	1,38	AN
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,030	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,020	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,125	0,18	0,20	AN
	Sommano euro			22,02	
	Spese Generali 14.00% * (22.02) euro			3,08	
	Sommano euro			25,10	
	Utili Impresa 10% * (25.10) euro			2,51	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			27,61	
Nr. 186 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, gi`a funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0003.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora	1,000	26,67	26,67	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,040	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,040	24,19	0,97	AN
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,030	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,040	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	4,000	0,18	0,72	AN
	Sommano euro			29,39	
	Spese Generali 14.00% * (29.39) euro			4,11	
	Sommano euro			33,50	
	Utili Impresa 10% * (33.50) euro			3,35	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			36,85	
Nr. 187 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,000	1,06	1,06	---
	Sommano euro			1,06	
	Spese Generali 14.00% * (1.06) euro			0,15	
	Sommano euro			1,21	
	Utili Impresa 10% * (1.21) euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			1,33	
Nr. 188 B.0006.0001. 0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	1,000	22,16	22,16	---
	Sommano euro			22,16	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			22,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			22,16	
	Spese Generali 14.00% * (22.16) euro			3,10	
	Sommano euro			25,26	
	Utali Impresa 10% * (25.26) euro			2,53	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			27,79	
Nr. 189 B.0006.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	1,000	1,14	1,14	---
	Sommano euro			1,14	
	Spese Generali 14.00% * (1.14) euro			0,16	
	Sommano euro			1,30	
	Utali Impresa 10% * (1.30) euro			0,13	
	<b>TOTALE euro / l</b>			1,43	
Nr. 190 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,000	1,14	1,14	---
	Sommano euro			1,14	
	Spese Generali 14.00% * (1.14) euro			0,16	
	Sommano euro			1,30	
	Utali Impresa 10% * (1.30) euro			0,13	
	<b>TOTALE euro / l</b>			1,43	
Nr. 191 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionmento macchinari <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionment ... azionamento macchinari kWh	1,000	0,18	0,18	---
	Sommano euro			0,18	
	Spese Generali 14.00% * (0.18) euro			0,03	
	Sommano euro			0,21	
	Utali Impresa 10% * (0.21) euro			0,02	
	<b>TOTALE euro / kWh</b>			0,23	
Nr. 192 B.0006.0006. 0002	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di mteriale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0006.0002] INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di mterial ... portazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risis-temazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti m3	1,000	2,51	2,51	---
	<b>A RIPORTARE</b>			2,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			2,51	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.51) euro			2,51 0,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.86) euro			2,86 0,29	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			<b>3,15</b>	
Nr. 193 B.0006.0007. 0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad	1,000	3,64	3,64	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.64) euro			3,64 0,51	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.15) euro			4,15 0,42	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>4,57</b>	
Nr. 194 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	1,000	2,57	2,57	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.57) euro			2,57 0,36	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.93) euro			2,93 0,29	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>3,22</b>	
Nr. 195 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,000	12,87	12,87	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (12.87) euro			12,87 1,80	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.67) euro			14,67 1,47	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>16,14</b>	
Nr. 196 B.0006.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	1,000	0,72	0,72	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.72) euro			0,72 0,10	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>0,82</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,82	
	Sommano euro			0,82	
	Utili Impresa 10% * (0.82) euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,90	
Nr. 197 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,000	1,43	1,43	---
	Sommano euro			1,43	
	Spese Generali 14.00% * (1.43) euro			0,20	
	Sommano euro			1,63	
	Utili Impresa 10% * (1.63) euro			0,16	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			1,79	
Nr. 198 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 199 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 200 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 201 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			0,01	
Nr. 202 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			0,01	
Nr. 203 B.0006.0011. 0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	1,00	1,00	---
	Sommano euro			1,00	
	Spese Generali 14.00% * (1.00) euro			0,14	
	Sommano euro			1,14	
	Utili Impresa 10% * (1.14) euro			0,11	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			1,25	
Nr. 204 B.0006.0011. 0003	MATERIALI DI CONSUMO, a stima <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,000	0,01	1,00	---
	Sommano euro			1,00	
	Spese Generali 14.00% * (1.00) euro			0,14	
	Sommano euro			1,14	
	Utili Impresa 10% * (1.14) euro			0,11	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			1,25	
Nr. 205 B.0006.0012.	ONERI VARI, a stima <b>ELEMENTI:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,01	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,01 0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 210 B.0006.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	1,000	3,40	3,40	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.40) euro			3,40 0,48	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.88) euro			3,88 0,39	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			4,27	
Nr. 211 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,000	17,44	17,44	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (17.44) euro			17,44 2,44	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (19.88) euro			19,88 1,99	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			21,87	
Nr. 212 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il val- ore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ri- cavare il COSTO ANNU ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	1,000	15,01	15,01	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (15.01) euro			15,01 2,10	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.11) euro			17,11 1,71	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			18,82	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 213 B.0006.0014. 0005	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: <math>A = V \text{ anno}</math></p>	1,000	11,97	11,97	---
	Sommano euro			11,97	
	Spese Generali 14.00% * (11.97) euro			1,68	
	Sommano euro			13,65	
	Utili Impresa 10% * (13.65) euro			1,37	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			15,02	
Nr. 214 B.0006.0014. 0008	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p>	1,000	5,15	5,15	---
	Sommano euro			5,15	
	Spese Generali 14.00% * (5.15) euro			0,72	
	Sommano euro			5,87	
	Utili Impresa 10% * (5.87) euro			0,59	
	<b>T O T A L E euro / anno</b>			6,46	
Nr. 215 B.0006.0014. 0009	<p>INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni</p> <p><b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0014.0009] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno</p>	1,000	5,01	5,01	---
	Sommano euro			5,01	
	Spese Generali 14.00% * (5.01) euro			0,70	
	Sommano euro			5,71	
	Utili Impresa 10% * (5.71) euro			0,57	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			6,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			6,28	
	<b>TOTALE euro / anno</b>			6,28	
Nr. 216 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,000	4,83	4,83	---
	Sommano euro			4,83	
	Spese Generali 14.00% * (4.83) euro			0,68	
	Sommano euro			5,51	
	Utili Impresa 10% * (5.51) euro			0,55	
	<b>TOTALE euro / anno</b>			6,06	
Nr. 217 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			0,01	
Nr. 218 B.0006.0015. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	1,00	1,00	---
	Sommano euro			1,00	
	Spese Generali 14.00% * (1.00) euro			0,14	
	Sommano euro			1,14	
	Utili Impresa 10% * (1.14) euro			0,11	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			1,25	
Nr. 219 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	0,01	0,01	---
	<b>A RIPORTARE</b>			0,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,01	
	Sommano euro			0,01	
	Spese Generali 14.00% * (0.01) euro			0,00	
	Sommano euro			0,01	
	Utili Impresa 10% * (0.01) euro			0,00	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			0,01	
Nr. 220 B.0006.0015. 0004	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,000	1,00	1,00	---
	Sommano euro			1,00	
	Spese Generali 14.00% * (1.00) euro			0,14	
	Sommano euro			1,14	
	Utili Impresa 10% * (1.14) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			1,25	
Nr. 221 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,050 1,000	107,24 15,63	5,36 15,63	AN ---
	Sommano euro			20,99	
	Spese Generali 14.00% * (20.99) euro			2,94	
	Sommano euro			23,93	
	Utili Impresa 10% * (23.93) euro			2,39	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			26,32	
Nr. 222 B.0007.0003. 0001	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0003.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA m3	0,050 1,000	107,24 8,78	5,36 8,78	AN ---
	Sommano euro			14,14	
	Spese Generali 14.00% * (14.14) euro			1,98	
	Sommano euro			16,12	
	Utili Impresa 10% * (16.12) euro			1,61	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			17,73	
Nr. 223 B.0007.0006.	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0001	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,000	21,97	0,00	AN
	(E) [A.0006.0007.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	1,000	0,09	0,09	---
	Sommano euro			0,09	
	Spese Generali 14.00% * (0.09) euro			0,01	
	Sommano euro			0,10	
	Utili Impresa 10% * (0.10) euro			0,01	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>0,11</b>	
Nr. 224 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,688	45,88	31,57	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,125	45,88	5,74	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,250	21,97	5,49	AN
	(E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	1,000	167,13	167,13	---
	Sommano euro			209,93	
	Spese Generali 14.00% * (209.93) euro			29,39	
	Sommano euro			239,32	
	Utili Impresa 10% * (239.32) euro			23,93	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			<b>263,25</b>	
Nr. 225 B.0008.0001. 0003	CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,688	45,88	31,57	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,125	45,88	5,74	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,250	21,97	5,49	AN
	(E) [A.0007.0001.0004] CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets t	1,000	208,75	208,75	---
	Sommano euro			251,55	
	Spese Generali 14.00% * (251.55) euro			35,22	
	Sommano euro			286,77	
	Utili Impresa 10% * (286.77) euro			28,68	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			<b>315,45</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 226 B.0008.0001. 0005	CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (E) [A.0007.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi sacchi t	0,688 0,125 0,250  0,125 1,000	44,92 44,92 21,97  34,40 340,25	30,90 5,62 5,49  4,30 340,25	AN AN AN  AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (386.56) euro			386,56 54,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (440.68) euro			440,68 44,07	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			484,75	
Nr. 227 B.0008.0002. 0001	CALCE IDRATA sfusa <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad (E) [A.0007.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	0,625  0,125 0,250  0,625 1,000	45,88  45,88 21,97  2,57 74,00	28,68  5,74 5,49  1,61 74,00	AN  AN AN  AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (115.52) euro			115,52 16,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (131.69) euro			131,69 13,17	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			144,86	
Nr. 228 B.0009.0001. 0001	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,667 0,025 0,667 0,667	29,39 26,41 24,19 21,97	19,60 0,66 16,13 14,65	AN AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			51,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			51,04	
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,200	209,93	41,99	AN
	(A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	0,200	115,52	23,10	AN
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,000	20,99	20,99	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,150	1,06	0,16	AN
	Sommano euro			137,28	
	Spese Generali 14.00% * (137.28) euro			19,22	
	Sommano euro			156,50	
	Utili Impresa 10% * (156.50) euro			15,65	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			172,15	
Nr. 229 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora	0,667	29,39	19,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,667	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,667	21,97	14,65	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,400	209,93	83,97	AN
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,000	20,99	20,99	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,150	1,06	0,16	AN
	Sommano euro			156,16	
	Spese Generali 14.00% * (156.16) euro			21,86	
	Sommano euro			178,02	
	Utili Impresa 10% * (178.02) euro			17,80	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			195,82	
Nr. 230 B.0009.0003. 0002	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora	0,667	29,39	19,60	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,667	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,667	21,97	14,65	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00	AN
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,600	209,93	125,96	AN
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,000	20,99	20,99	AN
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,150	1,06	0,16	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			198,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			198,15	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (198.15) euro			198,15 27,74	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (225.89) euro			225,89 22,59	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			<b>248,48</b>	
Nr. 231 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (135.27) euro			135,27 18,94	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (154.21) euro			154,21 15,42	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			<b>169,63</b>	
Nr. 232 B.0009.0004. 0001	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (118.50) euro			118,50 16,59	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (135.09) euro			135,09 13,51	
	<b>TOTALE euro / m3</b>			<b>148,60</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 233 B.0009.0005. 0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità a tipo MX 130 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad (E) [A.0008.0003.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX t	0,250 0,125 0,125 0,250 0,625 1,000	44,92 44,92 34,40 21,97 2,57 82,33	11,23 5,62 4,30 5,49 1,61 82,33	AN AN AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (110.58) euro			110,58 15,48	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (126.06) euro			126,06 12,61	
	<b>T O T A L E euro / t</b>			138,67	
Nr. 234 B.0010.0001. 0003	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 14 kg	0,000 0,000 0,000 1,000	45,88 45,88 21,97 0,89	0,00 0,00 0,00 0,89	AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.89) euro			0,89 0,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.01) euro			1,01 0,10	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			1,11	
Nr. 235 B.0010.0001. 0006	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di				
	<b>A RIPORTARE</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,000	21,97	0,00	AN
	(E) [A.0010.0001.0007] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 22 kg	1,000	0,75	0,75	---
	Sommano euro			0,75	
	Spese Generali 14.00% * (0.75) euro			0,11	
	Sommano euro			0,86	
	Utili Impresa 10% * (0.86) euro			0,09	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			0,95	
Nr. 236 B.0010.0002. 0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,001	45,88	0,05	AN
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,000	45,88	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	1,000	1,12	1,12	---
	Sommano euro			1,19	
	Spese Generali 14.00% * (1.19) euro			0,17	
	Sommano euro			1,36	
	Utili Impresa 10% * (1.36) euro			0,14	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			1,50	
Nr. 237 B.0010.0004. 0001	CHIODI (punte piane), misure varie <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,002	35,86	0,07	AN
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,000	35,86	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	1,000	1,55	1,55	---
	Sommano euro			1,64	
	Spese Generali 14.00% * (1.64) euro			0,23	
	Sommano euro			1,87	
	Utili Impresa 10% * (1.87) euro			0,19	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			2,06	
Nr. 238	FILO COTTO NERO diametro 1 mm				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
B.0010.0004. 0002	<b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0010.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kg	1,000	1,80	1,80	---
	Sommano euro			1,80	
	Spese Generali 14.00% * (1.80) euro			0,25	
	Sommano euro			2,05	
	Utili Impresa 10% * (2.05) euro			0,21	
	<b>TOTALE euro / kg</b>			2,26	
Nr. 239 B.0010.0004. 0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0010.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg	1,000	1,60	1,60	---
	Sommano euro			1,60	
	Spese Generali 14.00% * (1.60) euro			0,22	
	Sommano euro			1,82	
	Utili Impresa 10% * (1.82) euro			0,18	
	<b>TOTALE euro / kg</b>			2,00	
Nr. 240 B.0010.0005. 0002	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54 <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,060	41,02	2,46	AN
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,020	41,02	0,82	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,040	21,97	0,88	AN
	(E) [A.0010.0007.0002] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sez ... zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54 cad	1,000	118,70	118,70	---
	Sommano euro			122,86	
	Spese Generali 14.00% * (122.86) euro			17,20	
	Sommano euro			140,06	
	Utili Impresa 10% * (140.06) euro			14,01	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			154,07	
Nr. 241 B.0010.0008. 0001	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L <b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,002	35,86	0,07	AN
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,001	35,86	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg	1,000	0,82	0,82	---
	Sommano euro			0,95	
	Spese Generali 14.00% * (0.95) euro			0,13	
	<b>A RIPORTARE</b>			1,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			1,08	
	Sommano euro			1,08	
	Utili Impresa 10% * (1.08) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			1,19	
Nr. 242 B.0011.0001. 0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,002   0,000 0,001 0,002 1,000	35,86   34,40 21,97 12,87 5,85	0,07   0,00 0,02 0,03 5,85	AN   AN AN AN ---
	Sommano euro			5,97	
	Spese Generali 14.00% * (5.97) euro			0,84	
	Sommano euro			6,81	
	Utili Impresa 10% * (6.81) euro			0,68	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			7,49	
Nr. 243 B.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,300   0,100 0,400 1,000	45,88   45,88 21,97 173,80	13,76   4,59 8,79 173,80	AN   AN AN ---
	Sommano euro			200,94	
	Spese Generali 14.00% * (200.94) euro			28,13	
	Sommano euro			229,07	
	Utili Impresa 10% * (229.07) euro			22,91	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			251,98	
Nr. 244 B.0012.0001. 0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	0,300   0,100 0,400 1,000	45,88   45,88 21,97 243,00	13,76   4,59 8,79 243,00	AN   AN AN ---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			270,14	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,04	
	<p>dela portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi</p> <p>(E) [A.0014.0004.0001] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 dim. 20x20x50 cad</p>	0,002	142,98	0,29	AN
		1,000	1,70	1,70	---
	Sommano euro			2,03	
	Spese Generali 14.00% * (2.03) euro			0,28	
	Sommano euro			2,31	
	Utali Impresa 10% * (2.31) euro			0,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			2,54	
Nr. 248 B.0016.0001. 0001	<p>BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... zazioni, in sacchi carta da Kg.60 kg</p>	0,002	45,88	0,09	AN
		0,001	45,88	0,05	AN
		0,001	21,97	0,02	AN
		1,000	1,60	1,60	---
	Sommano euro			1,76	
	Spese Generali 14.00% * (1.76) euro			0,25	
	Sommano euro			2,01	
	Utali Impresa 10% * (2.01) euro			0,20	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			2,21	
Nr. 249 B.0016.0003. 0002	<p>MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0016.0002.0002] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato ** spessore mm.3 m2</p>	0,002	44,92	0,09	AN
		0,001	44,92	0,04	AN
		0,001	34,40	0,03	AN
		0,002	21,97	0,04	AN
		1,000	3,76	3,76	---
	Sommano euro			3,96	
	Spese Generali 14.00% * (3.96) euro			0,55	
	Sommano euro			4,51	
	Utali Impresa 10% * (4.51) euro			0,45	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			4,96	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 250 B.0016.0003. 0003	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0002.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 m2	0,002 0,001 0,001 0,002 1,000	44,92 44,92 34,40 21,97 4,56	0,09 0,04 0,03 0,04 4,56	AN AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (4.76) euro			4,76 0,67	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.43) euro			5,43 0,54	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			5,97	
Nr. 251 B.0016.0003. 0009	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0002.0009] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermea ... cata per manti impermeabili ANTIRADICE, con ar- matura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4 m2	0,002 0,001 0,001 0,002 1,000	44,92 44,92 34,40 21,97 6,69	0,09 0,04 0,03 0,04 6,69	AN AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6.89) euro			6,89 0,96	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.85) euro			7,85 0,79	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			8,64	
Nr. 252 B.0016.0006. 0001	TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0004.0001] TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0, ... spessore mm.0,40 m2	0,003  0,001 0,002  1,000	36,60  36,60 21,97  1,19	0,11  0,04 0,04  1,19	AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.38) euro			1,38 0,19	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.57) euro			1,57 0,16	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			1,73	
Nr. 253 B.0016.0007. 0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di grueta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0003.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,002  0,001 0,002  1,000	36,60  36,60 21,97  2,80	0,07  0,04 0,04  2,80	AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.95) euro			2,95 0,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.36) euro			3,36 0,34	
	<b>TOTALE euro / l</b>			3,70	
Nr. 254 B.0017.0003. 0005	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0017.0003.0005] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio SORE 11/12 tipo liscio m2	0,003  0,007  0,001 0,026  1,000	34,40  21,97  464,69 12,87  13,80	0,10  0,15  0,46 0,33  13,80	AN  AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (14.84) euro			14,84 2,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.92) euro			16,92 1,69	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			18,61	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 255 B.0017.0003. 0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	0,003 0,005  0,001 0,020 1,000	34,40 21,97  464,69 12,87 13,60	0,10 0,11  0,46 0,26 13,60	AN AN  AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (14.53) euro			14,53 2,03	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.56) euro			16,56 1,66	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			18,22	
Nr. 256 B.0021.0004. 0003	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretatiche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi (E) [A.0022.0004.0004] SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzio ... pleto di giunzioni poliuretatiche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 cad (A) [B.0006.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad	0,003 0,012  0,002 1,000 0,042	45,88 21,97  1'429,79 228,50 3,64	0,14 0,26  2,86 228,50 0,15	AN AN  AN --- AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (231.91) euro			231,91 32,47	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (264.38) euro			264,38 26,44	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			290,82	
Nr. 257 B.0022.0001. 0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegn ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,003 0,002	44,92 44,92	0,13 0,09	AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,22	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,22	
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,004	21,97	0,09	AN
	(A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad	3,000	0,01	0,03	AN
	(E) [A.0023.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	1,000	5,24	5,24	---
	Sommano euro			5,58	
	Spese Generali 14.00% * (5.58) euro			0,78	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,00	
Nr. 258 B.0022.0001. 0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad (E) [A.0023.0001.0006] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	0,005 0,003 0,007 5,000 1,000	44,92 44,92 21,97 0,01 12,11	0,22 0,13 0,15 0,05 12,11	AN AN AN AN ---
	Sommano euro			12,66	
	Spese Generali 14.00% * (12.66) euro			1,77	
	Sommano euro			14,43	
	Utili Impresa 10% * (14.43) euro			1,44	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			15,87	
Nr. 259 B.0022.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,001 0,001 0,002 1,000	44,92 44,92 21,97 3,17	0,04 0,04 0,04 3,17	AN AN AN ---
	Sommano euro			3,29	
	Spese Generali 14.00% * (3.29) euro			0,46	
	Sommano euro			3,75	
	Utili Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>TOTALE euro / m</b>			4,13	
Nr. 260 B.0022.0001. 0020	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,002 0,001 0,003 1,000	44,92 44,92 21,97 5,86	0,09 0,04 0,07 5,86	AN AN AN ---
	Sommano euro			6,06	
	Spese Generali 14.00% * (6.06) euro			0,85	
	Sommano euro			6,91	
	Utili Impresa 10% * (6.91) euro			0,69	
	<b>TOTALE euro / m</b>			7,60	
Nr. 261 B.0024.0001. 0003	MANICOTTO APRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32 <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0025.0002.0003] MANICOTTO APRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.32x32 cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,000 3,000	3,93 0,01	3,93 0,03	--- AN
	Sommano euro			3,96	
	Spese Generali 14.00% * (3.96) euro			0,55	
	Sommano euro			4,51	
	Utili Impresa 10% * (4.51) euro			0,45	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			4,96	
Nr. 262 B.0024.0001. 0007	MANICOTTO APRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0025.0002.0007] MANICOTTO APRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,000 5,000	22,91 0,01	22,91 0,05	--- AN
	Sommano euro			22,96	
	Spese Generali 14.00% * (22.96) euro			3,21	
	Sommano euro			26,17	
	Utili Impresa 10% * (26.17) euro			2,62	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			28,79	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 263 B.0024.0001. 0008	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.90x90 <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0025.0002.0008] MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di ... linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.90x90 cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,000 5,000	28,34 0,01	28,34 0,05	--- AN
	Sommano euro			28,39	
	Spese Generali 14.00% * (28.39) euro			3,97	
	Sommano euro			32,36	
	Utili Impresa 10% * (32.36) euro			3,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>35,60</b>	
Nr. 264 B.0028.0001. 0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	0,003 0,001 0,002 1,000	41,02 41,02 21,97 4,57	0,12 0,04 0,04 4,57	AN AN AN ---
	Sommano euro			4,77	
	Spese Generali 14.00% * (4.77) euro			0,67	
	Sommano euro			5,44	
	Utili Impresa 10% * (5.44) euro			0,54	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>5,98</b>	
Nr. 265 B.0028.0001. 0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m	0,003 0,001 0,002 1,000	41,02 41,02 21,97 5,38	0,12 0,04 0,04 5,38	AN AN AN ---
	Sommano euro			5,58	
	Spese Generali 14.00% * (5.58) euro			0,78	
	Sommano euro			6,36	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>6,36</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			6,36	
	Utili Impresa 10% * (6.36) euro			0,64	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			7,00	
Nr. 266 B.0031.0001. 0104	SET DI ACCESSORI per assemblaggio delle saracinesche, o altre apparecchiature a due flange, alle tubazioni in ghisa composto da: un elemento a tronchetto con flangia, un elemento fl ... elata e da un numero sufficiente di bulloni in acciaio UNI 2727 per i seguenti diametri nominali: DN 60 - PN fino a 40 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0031.0004.0001] ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una fl ... tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6 cad (A) [B.0031.0004.0013] ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bi ... giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.8,8 cad (E) [A.0032.0004.0003] SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado ... ta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40 cad (E) [A.0032.0005.0003] GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diam ... per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3 cad	1,000  1,000  2,000  2,000	19,46  31,88  4,50  0,67	19,46  31,88  9,00  1,34	AN  AN  ---  ---
	Sommano euro			61,68	
	Spese Generali 14.00% * (61.68) euro			8,64	
	Sommano euro			70,32	
	Utili Impresa 10% * (70.32) euro			7,03	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			77,35	
Nr. 267 B.0031.0004. 0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60 mm da kg.6 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi (E) [A.0032.0006.0001] ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una fl ... tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6 cad	0,003  0,013  0,000  1,000	48,47  21,97  1'429,79  19,02	0,15  0,29  0,00  19,02	AN  AN  AN  ---
	Sommano euro			19,46	
	Spese Generali 14.00% * (19.46) euro			2,72	
	Sommano euro			22,18	
	Utili Impresa 10% * (22.18) euro			2,22	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			24,40	
Nr. 268 B.0031.0004.	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri: DN 60				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0013	mm da kg.8,8 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il coducente/operat ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente viaggi (E) [A.0032.0006.0013] ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bi ... giunzioni flangia-bicchiere per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8 cad  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (31.88) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.34) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	0,004 0,017  0,001  1,000	48,47 21,97  1'429,79  29,89	0,19 0,37  1,43  29,89  31,88 4,46  36,34 3,63  39,97	AN AN  AN  ---
Nr. 269 B.0041.0002. 0001	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0041.0002.0001] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso man ... CIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE m2  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (2.20) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.51) euro  <b>T O T A L E euro / m2</b>	1,000	2,20	2,20  2,20 0,31  2,51 0,25  2,76	---
Nr. 270 B.0041.0002. 0002	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZICATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0041.0002.0002] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZIN- CIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO m2  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6.50) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.41) euro  <b>T O T A L E euro / m2</b>	1,000	6,50	6,50  6,50 0,91  7,41 0,74  8,15	---
Nr. 271 B.0041.0002. 0003	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti <b>ELEMENTI:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(E) [A.0041.0002.0003] PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo trasp ... CIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico ricari- co, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti m2	1,000	4,00	4,00	---
	Sommano euro			4,00	
	Spese Generali 14.00% * (4.00) euro			0,56	
	Sommano euro			4,56	
	Utili Impresa 10% * (4.56) euro			0,46	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>5,02</b>	
Nr. 272 B.0042.0001. 0009	MATTONI SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,001	44,92	0,04	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,000	44,92	0,00	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,000	21,97	0,00	AN
	(E) [A.0042.0001.0009] MATTONI SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 cad	1,000	0,25	0,25	---
	(A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	0,003	3,40	0,01	AN
	(A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,003	0,72	0,00	AN
	Sommano euro			0,30	
	Spese Generali 14.00% * (0.30) euro			0,04	
	Sommano euro			0,34	
	Utili Impresa 10% * (0.34) euro			0,03	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>0,37</b>	
Nr. 273 B.0042.0001. 0016	MATTONI FORATO 12x25x30 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,002	44,92	0,09	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,000	44,92	0,00	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(E) [A.0042.0001.0016] MATTONI FORATO 12x25x30 cad	1,000	0,90	0,90	---
	(A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	0,010	3,40	0,03	AN
	(A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,010	0,72	0,01	AN
	Sommano euro			1,05	
	Spese Generali 14.00% * (1.05) euro			0,15	
	Sommano euro			1,20	
	Utili Impresa 10% * (1.20) euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>1,32</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,006	44,92	0,27	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,001	44,92	0,04	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,001	34,40	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,002	21,97	0,04	AN
	(E) [A.0042.0004.0002 MAT] MURATURA IN TERMOLATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE TIPO BLOCCO ... CALE 30x25x25 per murature portanti spessore 30 cm, con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco cad	1,000	1,65	1,65	---
	(A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	0,021	3,40	0,07	AN
	(A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,021	0,72	0,02	AN
	Sommano euro			2,12	
	Spese Generali 14.00% * (2.12) euro			0,30	
	Sommano euro			2,42	
	Utili Impresa 10% * (2.42) euro			0,24	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			2,66	
Nr. 277 B.0045.0001. 0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento este ... DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1”				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [A.0044.0001.0010] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... qua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle m	1,000	7,50	7,50	---
	Sommano euro			7,50	
	Spese Generali 14.00% * (7.50) euro			1,05	
	Sommano euro			8,55	
	Utili Impresa 10% * (8.55) euro			0,86	
	<b>TOTALE euro / m</b>			9,41	
Nr. 278 B.0045.0002. 0002	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estrso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 30 mm				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,009	41,02	0,37	AN
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,004	41,02	0,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,009	21,97	0,20	AN
	(E) [A.0044.0002.0002] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estrso espanso, ... uretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 30 mm m2	1,000	8,28	8,28	---
	<b>A RIPORTARE</b>			9,01	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			9,01	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (9.01) euro			9,01 1,26	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.27) euro			10,27 1,03	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>11,30</b>	
Nr. 279 B.0045.0006. 0001	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0044.0005.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai euro/cm/mq cm/m2	0,002  0,001 0,002  1,000	41,02  41,02 21,97  1,02	0,08  0,04 0,04  1,02	AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.18) euro			1,18 0,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.35) euro			1,35 0,14	
	<b>TOTALE euro / cm/m2</b>			<b>1,49</b>	
Nr. 280 B.0046.0003. 0003	**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... sine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	0,003  0,001 0,001 0,001  1,000	36,60  36,60 21,97 12,87  6,20	0,11  0,04 0,02 0,01  6,20	AN  AN AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (6.38) euro			6,38 0,89	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.27) euro			7,27 0,73	
	<b>TOTALE euro / l</b>			<b>8,00</b>	
Nr. 281 B.0046.0004. 0003	**RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE <b>ELEMENTI:</b>				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11	AN
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,001	36,60	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01	AN
	(E) [A.0053.0004.0003] RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, pe ... e resine acriliche, per superfici interne edesterne ad effetto buccia SOTTILE I	1,000	5,20	5,20	---
	Sommano euro			5,38	
	Spese Generali 14.00% * (5.38) euro			0,75	
	Sommano euro			6,13	
	Utili Impresa 10% * (6.13) euro			0,61	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			6,74	
Nr. 282 B.0046.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,003	36,60	0,11	AN
	(A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,001	36,60	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,001	12,87	0,01	AN
	(E) [A.0053.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni I	1,000	7,00	7,00	---
	Sommano euro			7,18	
	Spese Generali 14.00% * (7.18) euro			1,01	
	Sommano euro			8,19	
	Utili Impresa 10% * (8.19) euro			0,82	
	<b>T O T A L E euro / l</b>			9,01	
Nr. 283 B.0051.0001. 0001	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,200	35,86	7,17	AN
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,050	35,86	1,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,050	21,97	1,10	AN
	(E) [A.0050.0001.0001] Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: ... pleto di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione laterali preincise nella lamiera, lastra frangibile trasparente a rottura di si cad	1,000	149,95	149,95	---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			160,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			160,01	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (160.01) euro			160,01 22,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (182.41) euro			182,41 18,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>200,65</b>	
Nr. 284 B.0051.0001. 0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNi 45 senza attacco per motopompa <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0050.0001.0013] IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con ... sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa cad	0,500  0,125 0,125  1,000	35,86  35,86 21,97  240,00	17,93  4,48 2,75  240,00	AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (265.16) euro			265,16 37,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (302.28) euro			302,28 30,23	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>332,51</b>	
Nr. 285 B.0051.0005. 0003	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... o in conformit' a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0050.0005.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (com- bustibili gassosi), di tipo omologato secondo la nor- mativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, mano cad	0,200  0,050 0,050  1,000	35,86  35,86 21,97  62,00	7,17  1,79 1,10  62,00	AN  AN AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (72.06) euro			72,06 10,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (82.15) euro			82,15 8,22	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>90,37</b>	
Nr. 286 B.0051.0005. 0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit' a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,100	35,86	3,59	AN
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,025	35,86	0,90	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,050	21,97	1,10	AN
	(E) [A.0050.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni cad	1,000	5,50	5,50	---
	Sommano euro			11,09	
	Spese Generali 14.00% * (11.09) euro			1,55	
	Sommano euro			12,64	
	Utili Impresa 10% * (12.64) euro			1,26	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			13,90	
Nr. 287 B.0053.0001. 0010	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,004	44,92	0,18	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,003	44,92	0,13	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,003	34,40	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,010	21,97	0,22	AN
	(E) [A.0056.0001.0010] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ... fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovrac- carico 350 kgmq+ p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20 m	1,000	3,22	3,22	---
	Sommano euro			3,85	
	Spese Generali 14.00% * (3.85) euro			0,54	
	Sommano euro			4,39	
	Utili Impresa 10% * (4.39) euro			0,44	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,83	
Nr. 288 B.0053.0001. 0016	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, per sovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,004	44,92	0,18	AN
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,003	44,92	0,13	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,003	34,40	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,010	21,97	0,22	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>			0,63	
	(E) [A.0056.0001.0016] TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio ...fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovrac- carico 350 kgmq+ p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00 m	1,000	3,85	3,85	---
	Sommano euro			4,48	
	Spese Generali 14.00% * (4.48) euro			0,63	
	Sommano euro			5,11	
	Utili Impresa 10% * (5.11) euro			0,51	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			5,62	
Nr. 289 B.0054.0001. 0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,005	41,02	0,21	AN
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,001	41,02	0,04	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,001	34,40	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,001	21,97	0,02	AN
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,002	12,87	0,03	AN
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,840	0,01	0,01	AN
	(E) [A.0057.0001.0004] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m m	1,000	8,50	8,50	---
	Sommano euro			8,84	
	Spese Generali 14.00% * (8.84) euro			1,24	
	Sommano euro			10,08	
	Utili Impresa 10% * (10.08) euro			1,01	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			11,09	
Nr. 290 B.0054.0004. 0004	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425 <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [A.0057.0003.0004] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo, szione 100x100 lunghezza mm 425 cad	1,000	16,00	16,00	---
	Sommano euro			16,00	
	Spese Generali 14.00% * (16.00) euro			2,24	
	Sommano euro			18,24	
	Utili Impresa 10% * (18.24) euro			1,82	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			20,06	
Nr. 291 B.0054.0004. 0008	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(E) [A.0057.0004.0002] PARAFOLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	1,000	1,65	1,65	---
	Sommano euro			1,65	
	Spese Generali 14.00% * (1.65) euro			0,23	
	Sommano euro			1,88	
	Utili Impresa 10% * (1.88) euro			0,19	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>2,07</b>	
Nr. 292 B.0055.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0059.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	44,92 44,92 34,40 21,97 0,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,48	AN AN AN AN ---
	Sommano euro			0,48	
	Spese Generali 14.00% * (0.48) euro			0,07	
	Sommano euro			0,55	
	Utili Impresa 10% * (0.55) euro			0,06	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>0,61</b>	
Nr. 293 B.0058.0001. 0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... retano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0020.0002.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... cad	0,100 0,067 0,133 1,000	41,02 41,02 21,97 256,00	4,10 2,75 2,92 256,00	AN AN AN ---
	Sommano euro			265,77	
	Spese Generali 14.00% * (265.77) euro			37,21	
	Sommano euro			302,98	
	Utili Impresa 10% * (302.98) euro			30,30	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>333,28</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 294 B.0059.0001. 0003	<p>FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(E) [A.0064.0001.0002] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO NC 50 I a gi ... ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, real- izzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 ( m2</p>	<p>0,033</p> <p>0,033</p> <p>0,133</p> <p>0,033</p> <p>1,000</p>	<p>35,86</p> <p>35,86</p> <p>21,97</p> <p>34,40</p> <p>308,00</p>	<p>1,18</p> <p>1,18</p> <p>2,92</p> <p>1,14</p> <p>308,00</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			314,42	
	Spese Generali 14.00% * (314.42) euro			44,02	
	Sommano euro			358,44	
	Utali Impresa 10% * (358.44) euro			35,84	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>394,28</b>	
Nr. 295 B.0061.0001. 0001	<p>INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D' ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; gua ... gio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,50</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(E) [A.0066.0001.0001] INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D' ACCIAIO PRVERNICIATO, ott ... CIAIO PREVERNICIATO, ottenuto da nastro d'ac- ciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfatato e verniciato a forno; guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico vulcanizzato completo di con m2</p>	<p>0,067</p> <p>0,033</p> <p>0,133</p> <p>0,033</p> <p>1,000</p>	<p>41,02</p> <p>41,02</p> <p>21,97</p> <p>34,40</p> <p>173,00</p>	<p>2,75</p> <p>1,35</p> <p>2,92</p> <p>1,14</p> <p>173,00</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			181,16	
	Spese Generali 14.00% * (181.16) euro			25,36	
	Sommano euro			206,52	
	Utali Impresa 10% * (206.52) euro			20,65	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>227,17</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 296 B.0062.0003. 0013	<p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili cad</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora  (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora  (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora  (E) [A.0067.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili cad</p>	<p>0,500</p> <p>0,125</p> <p>0,250</p> <p>1,000</p>	<p>35,86</p> <p>35,86</p> <p>21,97</p> <p>665,00</p>	<p>17,93</p> <p>4,48</p> <p>5,49</p> <p>665,00</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			692,90	
	Spese Generali 14.00% * (692.90) euro			97,01	
	Sommano euro			789,91	
	Utili Impresa 10% * (789.91) euro			78,99	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			<b>868,90</b>	
Nr. 297 B.0065.0001. 0021	<p>CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora  (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora  (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora  (E) [A.0070.0001.0021] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2</p>	<p>0,020</p> <p>0,010</p> <p>0,020</p> <p>1,000</p>	<p>41,02</p> <p>41,02</p> <p>21,97</p> <p>49,23</p>	<p>0,82</p> <p>0,41</p> <p>0,44</p> <p>49,23</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			50,90	
	Spese Generali 14.00% * (50.90) euro			7,13	
	Sommano euro			58,03	
	Utili Impresa 10% * (58.03) euro			5,80	
	<b>TOTALE euro / m2</b>			<b>63,83</b>	
Nr. 298 B.0069.0002. 0002	<p>MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,</p> <p><b>ELEMENTI:</b>  (E) [A.0074.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie I ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad</p>	<p>1,000</p>	<p>64,34</p>	<p>64,34</p>	<p>---</p>
	Sommano euro			64,34	
	Spese Generali 14.00% * (64.34) euro			9,01	
	Sommano euro			73,35	
	Utili Impresa 10% * (73.35) euro			7,34	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>80,69</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			80,69	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			80,69	
Nr. 299 B.0069.0003. 0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0003.0006] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	0,060 0,040 0,080 1,000	44,92 44,92 21,97 75,80	2,70 1,80 1,76 75,80	AN AN AN ---
	Sommano euro			82,06	
	Spese Generali 14.00% * (82.06) euro			11,49	
	Sommano euro			93,55	
	Utili Impresa 10% * (93.55) euro			9,36	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			102,91	
Nr. 300 B.0069.0003. 0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0074.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,000	41,80	41,80	---
	Sommano euro			41,80	
	Spese Generali 14.00% * (41.80) euro			5,85	
	Sommano euro			47,65	
	Utili Impresa 10% * (47.65) euro			4,77	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			52,42	
Nr. 301 B.0069.0005. 0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. <b>ELEMENTI:</b> (E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,000	53,61	53,61	---
	Sommano euro			53,61	
	Spese Generali 14.00% * (53.61) euro			7,51	
	Sommano euro			61,12	
	Utili Impresa 10% * (61.12) euro			6,11	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			67,23	
Nr. 302 D.0001.0002. 0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina				
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0014.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l`o ... cantiere, compresi l`operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l`assicurazione potenza HP 122 con benna da 1,30 mc ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (7.37) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.40) euro  <b>TOTALE euro / m3</b>	0,092 0,004 0,080	57,84 26,41 24,19	5,32 0,11 1,94  7,37 1,03  8,40 0,84  9,24	AN AN AN
Nr. 303 D.0001.0002. 0057	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d`arte fino a m 2.00 di profondità dal piano camp ... valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0004.0014.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, compresi l`o ... cantiere, compresi l`operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l`assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora  Sommano euro Spese Generali 13.00% * (11.97) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.53) euro  <b>TOTALE euro / m3</b>	0,160 0,005 0,160	52,00 26,41 21,97	8,32 0,13 3,52  11,97 1,56  13,53 1,35  14,88	AN AN AN
Nr. 304 D.0001.0002. 0058	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l`eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora (A) [B.0004.0014.0006] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, gi`a esistente in cantiere, compreso l`operatore, i consumi di carbu- rante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l`assicurazione potenza HP 90, lama mm 2600x950 ora  Sommano euro Spese Generali 14.00% * (3.07) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.50) euro  <b>TOTALE euro / m3</b>	0,047 0,005	59,44 56,69	2,79 0,28  3,07 0,43  3,50 0,35  3,85	AN AN
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 305 D.0003.0013. 0017	SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico copleto di giunzioni poliuretatiche, dotato di marcatura CE che at- testi la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, f ... o ed il rinterro del cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm 200 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0021.0004.0003] SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzio ... pleto di giunzioni poliuretatiche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 cad (A) [B.0006.0012.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,150 0,150 0,015  1,000 0,520 0,410  0,190	25,82 21,97 26,41  231,91 0,01 1,00  107,18	3,87 3,30 0,40  231,91 0,01 0,41  20,36	AN AN AN  AN AN AN  AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (260.26) euro			260,26 36,44	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (296.70) euro			296,70 29,67	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			326,37	
Nr. 306 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... e metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (E) [A.0009.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	0,286 0,286 0,018  0,050  1,100	24,19 21,97 26,41  0,01  85,00	6,92 6,28 0,48  0,00  93,50	AN AN AN  AN  ---
	Sommano euro Spese Generali 10.00% * (107.18) euro			107,18 10,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (117.90) euro			117,90 11,79	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			129,69	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m3</b>			135,55	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 307 D.0004.0001. 0005	<p>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLA ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc in m3</p>	<p>0,2857</p> <p>0,2857</p> <p>0,0177</p> <p>0,0500</p> <p>1,1000</p>	<p>24,19</p> <p>21,97</p> <p>26,41</p> <p>0,01</p> <p>91,50</p>	<p>6,91</p> <p>6,28</p> <p>0,47</p> <p>0,00</p> <p>100,65</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			114,31	
	Spese Generali 15.00% * (114.31) euro			17,15	
	Sommano euro			131,46	
	Utili Impresa 10% * (131.46) euro			13,15	
	<b>T O T A L E euro /m3</b>			144,61	
Nr. 308 D.0004.0001. 0008	<p>Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi' a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0002.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3</p>	<p>0,025</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,250</p> <p>0,100</p> <p>0,050</p> <p>1,030</p>	<p>26,41</p> <p>25,82</p> <p>24,19</p> <p>21,97</p> <p>2,59</p> <p>0,01</p> <p>95,70</p>	<p>0,66</p> <p>2,58</p> <p>2,42</p> <p>5,49</p> <p>0,26</p> <p>0,00</p> <p>98,57</p>	<p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>---</p>
	Sommano euro			109,98	
	Spese Generali 13.00% * (109.98) euro			14,30	
	Sommano euro			124,28	
	Utili Impresa 10% * (124.28) euro			12,43	
	<b>T O T A L E euro /m3</b>			136,71	
Nr. 309 D.0004.0001. 0010	<p>Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,100	25,82	2,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,100	24,19	2,42	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,250	21,97	5,49	AN
	(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,100	2,59	0,26	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00	AN
	(E) [A.0009.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	1,030	110,56	113,88	---
	Sommano euro			125,29	
	Spese Generali 13.00% * (125.29) euro			16,29	
	Sommano euro			141,58	
	Utili Impresa 10% * (141.58) euro			14,16	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			155,74	
Nr. 310 D.0004.0001. 0044	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,042	26,41	1,11	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,167	25,82	4,31	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,167	24,19	4,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,458	21,97	10,06	AN
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,167	38,51	6,43	AN
	(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantVIBRATORE ad ago a i ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,167	2,59	0,43	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,050	0,01	0,00	AN
	(E) [A.0009.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... TRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato m3	0,500	8,80	4,40	---
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,021	75,35	1,58	---
	Sommano euro			32,36	
	Spese Generali 14.00% * (32.36) euro			4,53	
	Sommano euro			36,89	
	Utili Impresa 10% * (36.89) euro			3,69	
	<b>T O T A L E euro / m3</b>			40,58	
Nr. 311 D.0008.0002. 0004	ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chiodi ... o del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantSEGACIRCLARE elettr ... CIRCOLARE elettrica a banco ora	0,006	3,10	0,02	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,006	34,40	0,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,100	25,82	2,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,150	21,97	3,30	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,013	26,41	0,34	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	36,000	0,01	0,36	AN
	(A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	0,001	270,14	0,27	AN
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,001	200,94	0,20	AN
	(A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,100	1,64	0,16	AN
	(A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,050	1,60	0,08	AN
	(A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,010	5,97	0,06	AN
	Sommano euro			7,58	
	Spese Generali 14.00% * (7.58) euro			1,06	
	Sommano euro			8,64	
	Utili Impresa 10% * (8.64) euro			0,86	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>9,50</b>	
Nr. 312 D.0008.0002. 0007	Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualif ... , pile e spalle di ponti e viadotti, zat- teroni e strutture ciclopiche in genere, con impiego di barre fino al FI 24-26 <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,003	25,82	0,08	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,003	24,19	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,006	21,97	0,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,001	26,41	0,03	AN
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi`a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,000	34,40	0,00	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,000	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,000	0,01	0,01	AN
	(A) [B.0010.0001.0006] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 22 kg	1,050	0,75	0,79	AN
	Sommano euro			1,12	
	Spese Generali 14.00% * (1.12) euro			0,16	
	Sommano euro			1,28	
	Utili Impresa 10% * (1.28) euro			0,13	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			<b>1,41</b>	
Nr. 313 D.0008.0002.	RETE ELETROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0011	fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 10x10 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg (A) [B.0010.0004.0002] FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg				
	Sommano euro			1,42	
	Spese Generali 10.00% * (1.42) euro			0,14	
	Sommano euro			1,56	
	Utili Impresa 10% * (1.56) euro			0,16	
	<b>T O T A L E euro / kg</b>			1,72	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / kg</b>			1,80	
Nr. 314 D.0009.0001. 0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3				
	Sommano euro			3,94	
	Spese Generali 14.00% * (3.94) euro			0,55	
	Sommano euro			4,49	
	Utili Impresa 10% * (4.49) euro			0,45	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,94	
Nr. 315 D.0009.0004. 0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora				
		0,200	25,82	5,16	AN
		0,167	21,97	3,67	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			8,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			8,83	
	(E) [A.0047.0010.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,60	1,60	---
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	5,45	5,45	---
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,03	1,03	---
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,53	1,53	---
	Sommano euro			18,44	
	Spese Generali 14.00% * (18.44) euro			2,58	
	Sommano euro			21,02	
	Utili Impresa 10% * (21.02) euro			2,10	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			<b>23,12</b>	
Nr. 316 D.0009.0004. 0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,200	25,82	5,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,200	21,97	4,39	AN
	(E) [A.0047.0010.0018] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	4,70	4,70	---
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	5,45	5,45	---
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,03	1,03	---
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,000	1,53	1,53	---
	Sommano euro			22,26	
	Spese Generali 14.00% * (22.26) euro			3,12	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>25,38</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			25,38	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.38) euro			25,38 2,54	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			27,92	
Nr. 317 D.0009.0005. 0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfiocchi ed al rinterro del cavo. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0013.0004] CORDA DI RAME NUDA sezione 25 mmq. Fornita a pie' d'opera. a pie' d'opera. cad	0,002 0,067 0,003 1,000	44,92 24,19 21,97 5,92	0,09 1,62 0,07 5,92	AN AN AN ---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (7.70) euro			7,70 1,08	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.78) euro			8,78 0,88	
	<b>TOTALE euro / m</b>			9,66	
Nr. 318 D.0009.0011. 0115	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade LED, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lam- pade, ma compreso il c ... alizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 12 W. <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,917 0,333 200,000	25,82 21,97 0,01	23,68 7,32 2,00	AN --- AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (33.00) euro			33,00 4,62	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.62) euro			37,62 3,76	
	<b>TOTALE euro / cad</b>			41,38	
Nr. 319 D.0009.0011. 0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade LED, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il col ... ealizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per una lampada da 46 W <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,867 0,667 500,000	25,82 21,97 0,01	22,39 14,65 5,00	AN --- AN
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (42.04) euro			42,04 5,89	
	Sommano euro			47,93	
	<b>A RIPORTARE</b>			47,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			47,93	
	Utili Impresa 10% * (47.93) euro			4,79	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			52,72	
Nr. 320 D.0009.0011. 0140	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafoniera per lampade led, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il col ... nti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. Per led da 29W <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,667 0,417 200,000	25,82 21,97 0,01	17,22 9,16 2,00	AN --- AN
	Sommano euro			28,38	
	Spese Generali 14.00% * (28.38) euro			3,97	
	Sommano euro			32,35	
	Utili Impresa 10% * (32.35) euro			3,24	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			35,59	
Nr. 321 D.0010.0007. 0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2" <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0028.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	0,017 0,133 0,133 18,000 5,000 1,050	26,41 25,82 21,97 0,01 0,01 4,77	0,45 3,43 2,92 0,18 0,05 5,01	AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			12,04	
	Spese Generali 14.00% * (12.04) euro			1,69	
	Sommano euro			13,73	
	Utili Impresa 10% * (13.73) euro			1,37	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			15,10	
Nr. 322 D.0010.0007. 0003	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, com ... sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4" <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a	0,025 0,200 0,200 21,000	26,41 25,82 21,97 0,01	0,66 5,16 4,39 0,21	AN AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			10,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			10,42	
	corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0028.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m	5,000	0,01	0,05	AN
		1,050	5,58	5,86	AN
	Sommano euro			16,33	
	Spese Generali 14.00% * (16.33) euro			2,29	
	Sommano euro			18,62	
	Utili Impresa 10% * (18.62) euro			1,86	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			20,48	
Nr. 323 D.0010.0007. 0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... lai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2" <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0002] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,040	24,19	0,97	AN
		0,001	135,27	0,14	AN
		1,000	12,04	12,04	AN
		0,500	3,29	1,65	AN
	Sommano euro			14,80	
	Spese Generali 14.00% * (14.80) euro			2,07	
	Sommano euro			16,87	
	Utili Impresa 10% * (16.87) euro			1,69	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			18,56	
Nr. 324 D.0010.0007. 0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... lai o strutture di qualsi- asi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4" <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0003] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,040	24,19	0,97	AN
		0,001	135,27	0,14	AN
		1,000	16,33	16,33	AN
		0,500	3,29	1,65	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			19,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			19,09	
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (19.09) euro			19,09 2,67	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.76) euro			21,76 2,18	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>23,94</b>	
Nr. 325 D.0010.0007. 0058	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0022.0001.0018] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m (A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque cm2				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (16.59) euro			16,59 2,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.91) euro			18,91 1,89	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>20,80</b>	
Nr. 326 D.0010.0007. 0060	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 <b>ELEMENTI:</b> (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad				
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (16.59) euro			16,59 2,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.91) euro			18,91 1,89	
	<b>TOTALE euro / m</b>			<b>20,80</b>	
	<b>A RIPORTARE</b>			<b>35,70</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			35,70	
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,000	0,01	0,10	AN
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,002	135,27	0,27	AN
	(A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,050	6,06	6,36	AN
	Sommano euro			42,43	
	Spese Generali 14.00% * (42.43) euro			5,94	
	Sommano euro			48,37	
	Utili Impresa 10% * (48.37) euro			4,84	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			53,21	
Nr. 327 D.0010.0007. 0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,000	25,82	25,82	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,200	24,19	4,84	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,200	21,97	26,36	AN
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,000	0,01	1,00	AN
	Sommano euro			58,02	
	Spese Generali 14.00% * (58.02) euro			8,12	
	Sommano euro			66,14	
	Utili Impresa 10% * (66.14) euro			6,61	
	<b>T O T A L E euro / cad</b>			72,75	
Nr. 328 D.0013.0002. 0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati <b>E L E M E N T I:</b>				
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,008	26,41	0,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,033	24,19	0,80	AN
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,067	21,97	1,47	AN
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,000	0,01	0,25	AN
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,002	135,27	0,27	AN
	Sommano euro			3,00	
	Spese Generali 14.00% * (3.00) euro			0,42	
	Sommano euro			3,42	
	Utili Impresa 10% * (3.42) euro			0,34	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			3,76	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 329 D.0013.0002. 0002	<p>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>				
	Sommano euro			3,73	
	Spese Generali 14.00% * (3.73) euro			0,52	
	Sommano euro			4,25	
	Utili Impresa 10% * (4.25) euro			0,43	
	<b>TOTALE euro / m</b>			4,68	
Nr. 330 D.0013.0002. 0003	<p>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... stini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>				
	Sommano euro			4,45	
	Spese Generali 14.00% * (4.45) euro			0,62	
	Sommano euro			5,07	
	Utili Impresa 10% * (5.07) euro			0,51	
	<b>TOTALE euro / m</b>			5,58	
Nr. 331 D.0013.0002. 0004	<p>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m</p> <p>(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m</p>				
		0,650	3,00	1,95	AN
		0,300	3,73	1,12	AN
	<b>A RIPORTARE</b>			3,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			3,07	
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni-co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,050	4,45	0,22	AN
	Sommano euro			3,29	
	Spese Generali 14.00% * (3.29) euro			0,46	
	Sommano euro			3,75	
	Utili Impresa 10% * (3.75) euro			0,38	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			4,13	
Nr. 332 D.0013.0006. 0133	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOS- TO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRA- MENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su ... n neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm bianco trasparente <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, gi` a funzionante in ca ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0021] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRAS ... MENTO VISARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	0,008 0,015 0,008 0,246 0,123 0,123 83,000 1,030	34,40 21,97 26,41 25,82 24,19 21,97 0,01 50,90	0,28 0,33 0,21 6,35 2,98 2,70 0,83 52,43	AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			66,11	
	Spese Generali 14.00% * (66.11) euro			9,26	
	Sommano euro			75,37	
	Utili Impresa 10% * (75.37) euro			7,54	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			82,91	
Nr. 333 D.0013.0013. 0071	LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fu- so al carbonudum, comprese le necessarie stuccature con cemento bianco opportunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimenti in marmo, marmette o marmettoni <b>E L E M E N T I:</b> (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,350 0,040 5,000 10,000	25,82 21,97 0,01 0,01	9,04 0,88 0,05 0,10	AN AN AN AN
	Sommano euro			10,07	
	Spese Generali 10.00% * (10.07) euro			1,01	
	Sommano euro			11,08	
	Utili Impresa 10% * (11.08) euro			1,11	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			12,19	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>				
Nr. 336 A-TASS-130	Tassello per pannelli isolanti W-DSD testa 90 mm TASS.P.PANN.C.PERNO 10X130D90MM  euro / cadauno			0,15	
Nr. 337 A.0001.0001. 0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)  euro / ora			25,82	
Nr. 338 A.0001.0001. 0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)  euro / ora			24,19	
Nr. 339 A.0001.0001. 0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)  euro / ora			21,97	
Nr. 340 A.0001.0001. 0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)  euro / ora			26,41	
Nr. 341 A.0002.0001. 0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t  euro / viaggi			1'429,79	
Nr. 342 A.0002.0001. 0003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata  euro / viaggi			228,77	
Nr. 343 A.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km  euro / viaggi			107,24	
Nr. 344 A.0002.0001. 0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km  euro / viaggi			464,69	
Nr. 345 A.0002.0001. 0010	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento  euro / viaggi			142,98	
Nr. 346 A.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t  euro / ora			36,46	
Nr. 347 A.0003.0001. 0001	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi  euro / ora			0,21	
Nr. 348 A.0003.0001. 0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco  euro / ora			0,26	
Nr. 349 A.0003.0003. 0001	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t  euro / nl/ora			0,72	
Nr. 350 A.0003.0003. 0003	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t  euro / nl/ora			0,93	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 351 A.0003.0003. 0006	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t  euro / nl/ora			45,04	
Nr. 352 A.0003.0003. 0008	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condcente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t  euro / nl/ora			16,44	
Nr. 353 A.0005.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto  euro / m3			1,06	
Nr. 354 A.0005.0001. 0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte  euro / m3			22,16	
Nr. 355 A.0005.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l  euro / l			1,14	
Nr. 356 A.0005.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa  euro / l			1,14	
Nr. 357 A.0005.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA gi`a installata in cantiere, per azionamento macchinari  euro / kWh			0,18	
Nr. 358 A.0005.0006. 0002	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di mteriale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per materiali alluvionali misti  euro / m3			2,51	
Nr. 359 A.0005.0007. 0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE  euro / cad			3,64	
Nr. 360 A.0005.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi  euro / cad			2,57	
Nr. 361 A.0005.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE  euro / cad			12,87	
Nr. 362 A.0005.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi  euro / cad			0,72	
Nr. 363 A.0005.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro  euro / ora			1,43	
Nr. 364 A.0005.0009. 0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima  euro / cad			0,01	
Nr. 365 A.0005.0009. 0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima  euro / cad			0,01	
Nr. 366 A.0005.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima  euro / cad			0,01	
Nr. 367 A.0005.0010. 0002	RICAMBI, a stima  euro / cad			0,01	
Nr. 368 A.0005.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima  euro / cad			0,01	
Nr. 369	MATERIALI DI CONSUMO, a stima				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
A.0005.0011.0002 Nr. 370	ONERI VARI, a stima	euro / cad		1,00	
A.0005.0012.0001 Nr. 371	PEZZI SPECIALI, a stima	euro / cad		0,01	
A.0005.0012.0002 Nr. 372	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	euro / cad		0,01	
A.0005.0012.0004 Nr. 373	AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima	euro / cad		0,01	
A.0005.0012.0005 Nr. 374	IMBALLAGGI VARI, a stima	euro / cad		0,01	
A.0005.0013.0001 Nr. 375	PACCO POLIETILENE per laterizi	euro / cad		0,01	
A.0005.0013.0002 Nr. 376	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 5 anni	euro / cad		3,40	
A.0005.0014.0002 Nr. 377	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 6 anni	euro / anno		17,44	
A.0005.0014.0003 Nr. 378	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO ... - 1); dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni	euro / anno		15,01	
A.0005.0014.0005 Nr. 379	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni	euro / anno		11,97	
A.0005.0014.0008 Nr. 380	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni	euro / anno		5,15	
A.0005.0014.0009 Nr. 381	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI ... di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi+ 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni	euro / anno		5,01	
A.0005.0014.0011 Nr. 382	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento	euro / anno		4,83	
A.0005.0015.0001 Nr. 383	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento	euro / perc.		6,44	
A.0005.0015.		euro / perc.		-0,01	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
0003 Nr. 384 A.0005.0015. 0004	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammotamento	euro / perc.		-0,01	
Nr. 385 A.0005.0015. 0005	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammotamento	euro / perc.		-0,01	
Nr. 386 A.0005.0015. 0006	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammotamento	euro / perc.		-0,01	
Nr. 387 A.0005.0015. 0007	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammotamento	euro / perc.		-0,03	
Nr. 388 A.0005.0016. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad		0,01	
Nr. 389 A.0005.0016. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad		1,00	
Nr. 390 A.0005.0016. 0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad		0,01	
Nr. 391 A.0005.0016. 0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad		1,00	
Nr. 392 A.0006.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m3		15,63	
Nr. 393 A.0006.0002. 0002	GHIAIA DI 4? (12-24)	euro / m3		13,06	
Nr. 394 A.0006.0003. 0001	TERRA VEGETALE NON VAGLIATA	euro / m3		8,78	
Nr. 395 A.0006.0007. 0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti	euro / kg		0,09	
Nr. 396 A.0007.0001. 0002	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		167,13	
Nr. 397 A.0007.0001. 0004	CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets	euro / t		208,75	
Nr. 398 A.0007.0001. 0005	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi	euro / t		340,25	
Nr. 399 A.0007.0002. 0001	CALCE IDRATA sfusa	euro / t		74,00	
Nr. 400 A.0008.0003. 0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, cemento, con laggiunta di piccole quantit`a di regolatori di presa e lavorabilit`a tipo MX 130	euro / t		82,33	
Nr. 401 A.0009.0001. 0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), con ... confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m3		79,30	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 402 A.0009.0001. 0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), con ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP  euro / m3			85,00	
Nr. 403 A.0009.0001. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezi ... onfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP  euro / m3			91,50	
Nr. 404 A.0009.0002. 0001	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezio ... to di confezionamento; con RESISTENZA CARATTER- ISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1  euro / m3			90,50	
Nr. 405 A.0009.0002. 0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezi ... onfezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1  euro / m3			95,70	
Nr. 406 A.0009.0002. 0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezi ... onfezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1  euro / m3			102,31	
Nr. 407 A.0009.0002. 0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato in- erte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezi ... onfezionamento; con RESISTEN- ZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1  euro / m3			110,56	
Nr. 408 A.0009.0006. 0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato  euro / m3			8,80	
Nr. 409 A.0009.0007. 0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo  euro / a corpo			75,35	
Nr. 410 A.0010.0001. 0004	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14  euro / kg			0,89	
Nr. 411 A.0010.0001. 0007	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 22  euro / kg			0,75	
Nr. 412 A.0010.0002. 0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20  euro / kg			1,12	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 413 A.0010.0005. 0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm	euro / kg		1,80	
Nr. 414 A.0010.0005. 0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	euro / kg		1,60	
Nr. 415 A.0010.0005. 0004	CHIODI (punte piane), misure varie	euro / kg		1,55	
Nr. 416 A.0010.0006. 0002	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	euro / kg		0,82	
Nr. 417 A.0010.0007. 0002	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe B125 per zone pedonali, sezione quadrata 700x700, botola 600x600, peso Kg 54	euro / cad		118,70	
Nr. 418 A.0011.0001. 0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	euro / kg		5,85	
Nr. 419 A.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	euro / m3		173,80	
Nr. 420 A.0012.0001. 0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	euro / m3		243,00	
Nr. 421 A.0014.0001. 0003	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50	euro / cad		20,94	
Nr. 422 A.0014.0001. 0011	POZZETTO prefabbricato in cls.vibrato, completo di sifone a ghigliottina e copertina in cls, dim.interne 50x50x50	euro / cad		32,67	
Nr. 423 A.0014.0004. 0001	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50	euro / cad		1,70	
Nr. 424 A.0016.0001. 0001	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60	euro / kg		1,60	
Nr. 425 A.0016.0002. 0002	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato **spessore mm.3	euro / m2		3,76	
Nr. 426 A.0016.0002. 0003	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4	euro / m2		4,56	
Nr. 427 A.0016.0002. 0009	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata per manti impermeabili ANTIRADICE, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, da filo continuo; additivata con speciali sostanze chimiche con effetto antiradice duraturo, spessore mm.4	euro / m2		6,69	
Nr. 428 A.0016.0003. 0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi	euro / l		2,80	
Nr. 429 A.0016.0004. 0001	TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40	euro / m2		1,19	
Nr. 430 A.0017.0003. 0005	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio	euro / m2		13,80	
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 431 A.0017.0003. 0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 euro / m2			13,60	
Nr. 432 A.0017.0005. 0001	LASTRE IN BASALTO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati VARIABILI per pavimenti, soglie da levigare e lucidare in opera in BASALTO GRIGIO euro / m2			35,00	
Nr. 433 A.0020.0002. 0001	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio. euro / cad			256,00	
Nr. 434 A.0022.0004. 0004	SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 euro / cad			228,50	
Nr. 435 A.0023.0001. 0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegn ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. euro / m			5,24	
Nr. 436 A.0023.0001. 0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegn ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. euro / m			12,11	
Nr. 437 A.0023.0001. 0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			3,17	
Nr. 438 A.0023.0001. 0020	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde euro / m			5,86	
Nr. 439 A.0025.0001. 0003	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione pertrasporto di acqua potabile, da potabiliz- zare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 12201 ... a di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 32 x 3,0 euro / m			1,09	
Nr. 440 A.0025.0001. 0010	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 1220 ... a di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 75 x 6,8 euro / m			5,45	
Nr. 441 A.0025.0001. 0012	TUBO POLIETILENE ad alta densit`a PE 100 colore nero, per condotte in pressione per trasporto di acqua potabile, da potabi- lizzare e fluidi alimentari, prodotto a normaUNI EN 1220 ... a di riferimento, fornito f.co cantiere in rotolo da m 100 PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x s = 90 x 8,2 euro / m			7,92	
Nr. 442 A.0025.0002. 0003	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiere trasportato con i tubi diam.32x32 euro / cad			3,93	
Nr. 443	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
A.0025.0002. 0007	rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.75x75 euro / cad			22,91	
Nr. 444 A.0025.0002. 0008	MANICOTTO A PRESSIONE per giunzione lungo linea dei tubi di polietilene forniti in rotoli, completo di anelli di graffiaggio e ghiera trasportato con i tubi diam.90x90 euro / cad			28,34	
Nr. 445 A.0029.0001. 0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" euro / m			4,57	
Nr. 446 A.0029.0001. 0002	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincata caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" euro / m			5,38	
Nr. 447 A.0032.0004. 0003	SERIE DI BULLONI IN ACCIAIO UNI 5727 composta da vite e dado in numero sufficiente per una flangia per i seguenti diametri e pressioni:DN 65, PN 25 e 40 euro / cad			4,50	
Nr. 448 A.0032.0005. 0003	GUARNIZIONE PER FLANGE, in gomma telata, per i seguenti diametri di saracinesca o altra apparecchiatura, avente il seguente spessoreDN 65, spessore 3 euro / cad			0,67	
Nr. 449 A.0032.0006. 0001	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a tronchetto ad una flangia per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.6 euro / cad			19,02	
Nr. 450 A.0032.0006. 0013	ELEMENTI IN GHISA SFEROIDALE del tipo a giunzione flangia-bicchiera per il collegamento di saracinesca in ghisa alle tubazioni in ghisa dei seguenti diametri:DN 60 mm da kg.8,8 euro / cad			29,89	
Nr. 451 A.0041.0002. 0001	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro / m2			2,20	
Nr. 452 A.0041.0002. 0002	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZIN-			6,50	
Nr. 453 A.0041.0002. 0003	PONTEGGIO IN TELAI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCTO, costo trasporto, scarico ricarico, montaggio smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro / m2			4,00	
Nr. 454 A.0042.0001. 0009	MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 euro / cad			0,25	
Nr. 455 A.0042.0001. 0016	MATTONE FORATO 12x25x30 euro / cad			0,90	
Nr. 456 A.0042.0003. 0001	**PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana euro / cad			1,71	
Nr. 457 A.0042.0003. 0003	**PIGNATTA in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana euro / cad			1,62	
Nr. 458 A.0042.0004. 0002	MURATURA IN TERMOLATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE TIPO BLOCCO THERMOTEK BIO PLUS 30 avente alte prestazioni meccaniche, termoisolanti e acustiche, resistente al fuoco, realizzata in ... 19,88 N/mm2 ; avente potere fonoisolante				
<b>A RIPORTARE</b>					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
MAT	della parete intonacata con 1,5 cm di spessore su entrambe le facce Rw =49.7 dB euro / cad			1,65	
Nr. 459 A.0044.0001. 0010	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di cospelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento este ... DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1” euro / m			7,50	
Nr. 460 A.0044.0002. 0002	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estrso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densit`a 35 kg/mc spessore 30 mm euro / m2			8,28	
Nr. 461 A.0044.0005. 0001	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai euro/cm/mq euro / cm/m2			1,02	
Nr. 462 A.0047.0001. 0002	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,24	
Nr. 463 A.0047.0001. 0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,36	
Nr. 464 A.0047.0001. 0013	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,41	
Nr. 465 A.0047.0001. 0014	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,58	
Nr. 466 A.0047.0001. 0015	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,87	
Nr. 467 A.0047.0002. 0001	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di tele- comunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza al- lo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie' d'opera. euro / m			0,62	
Nr. 468 A.0047.0002. 0002	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di tele- comunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza al- lo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. fornito a pie' d'opera. euro / m			0,74	
Nr. 469 A.0047.0003. 0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. euro / cad			0,31	
Nr. 470 A.0047.0003. 0026	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. fornito a pie'd'opera. euro / cad			1,57	
Nr. 471 A.0047.0003. 0030	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. fornito a pie'd'opera. euro / cad			6,67	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 472 A.0047.0003. 0041	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguentee non propagatore di fiamma, per connes- sioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. fornito a pie' d'opera.  euro / cad			1,03	
Nr. 473 A.0047.0003. 0043	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguentee non propagatore di fiamma, per connes- sioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. fornito a pie' d'opera.  euro / cad			1,69	
Nr. 474 A.0047.0005. 0015	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli ap- parecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di sca- tola da incasso dimensioni scatola 402x416x148 mm a 36 moduli. fornito a pie' d'opera.  euro / cad			64,56	
Nr. 475 A.0047.0005. 0016	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli ap- parecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di sca- tola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54 moduli. fornito a pie' d'opera.  euro / cad			105,34	
Nr. 476 A.0047.0006. 0004	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciatocon resine epossidiche, completo di profi- lati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 470x680x120 mm a 54 moduli su 3 file. fornito a pie' d'opera.  euro / cad			165,58	
Nr. 477 A.0047.0010. 0016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... i montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			1,60	
Nr. 478 A.0047.0010. 0018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... i di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: deviatore unipolare 16A. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			4,70	
Nr. 479 A.0047.0010. 0032	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			5,42	
Nr. 480 A.0047.0010. 0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in resina o alluminio anodizzato da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			1,53	
Nr. 481 A.0047.0010. 0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o i ... ggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			1,03	
Nr. 482 A.0047.0010.	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e com- ponibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
0038	supporti di resinada incasso o i ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP40 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			5,45	
Nr. 483 A.0047.0010. 0056	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... ssori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL 2P+T 10/ 16A. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			10,22	
Nr. 484 A.0047.0010. 0057	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... aggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,74	
Nr. 485 A.0047.0010. 0058	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... ssori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa TV in derivazione. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			13,28	
Nr. 486 A.0047.0010. 0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... ri di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: placca colorata a 3 moduli. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,13	
Nr. 487 A.0047.0010. 0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componibilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsias ... i di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: supporto in resina a3 posti. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			1,03	
Nr. 488 A.0047.0013. 0004	CORDA DI RAME NUDA sezione 25 mmq. Fornita a pie' d'opera. euro / cad			5,92	
Nr. 489 A.0047.0015. 0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa ... tabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			9,81	
Nr. 490 A.0047.0015. 0002	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa ... tabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Fornito a pie' d'opera. euro / cad			16,53	
Nr. 491 A.0047.0016. 0001	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera euro / cad			58,80	
Nr. 492 A.0047.0017. 0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,30	
Nr. 493 A.0047.0017. 0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. euro / m			0,49	
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 494 A.0047.0017. 0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			0,77	
Nr. 495 A.0047.0020. 0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni **sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			1,56	
Nr. 496 A.0047.0020. 0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			13,80	
Nr. 497 A.0047.0020. 0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			11,46	
Nr. 498 A.0047.0024. 0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			0,49	
Nr. 499 A.0047.0024. 0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			0,72	
Nr. 500 A.0047.0024. 0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.  euro / m			1,06	
Nr. 501 A.0050.0001. 0001	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione lat ... nicchetta. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.  euro / cad			149,95	
Nr. 502 A.0050.0001. 0013	IDRANTE SOPRASSUOLO IN GHISA, in due sezioni flangiate, con scarico automatico antigelo, DN 50, con due sbocchi UNI 45 senza attacco per motopompa  euro / cad			240,00	
Nr. 503 A.0050.0004. 0002	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 4 ZONE. Caratteristiche: 4 linee bilanciate con doppia soglia di intervento; max 32 rivelatori convenzionali per linea; corrente massima er ... di esercizio: - 5? C45? C; dimensioni (L x A x P): 380 x 290 x 75 mm. Il dispositivo e' conforme all'enorme UNI EN 54-2.  euro / cad			264,23	
Nr. 504 A.0050.0004. 0004	Centrale di allarme serie Vedo in contenitore da parete in ABS antifiamma con alimentatore switching da 1.5A. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 18 (2 zone in tastier ... zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm.  euro / cad			127,28	
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 505 A.0050.0004. 0006	TASTIERA SAFEKEY PER CENTRALI D'ALLARME. euro / cad			49,89	
Nr. 506 A.0050.0004. 0008	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO PROFLO COMPLETO DI BASE. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo nell ... mA @24Vcc; soglia di allarme: m=0.16dBm 20%; temper- atura di funzionamento: 0? C70? C; dimensioni: ( x A): 115 x 45 mm. euro / cad			36,13	
Nr. 507 A.0050.0004. 0014	SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 123x62x38 mm, peso 120 g. euro / cad			70,03	
Nr. 508 A.0050.0004. 0016	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizza- ti con centrali indiriz ... atter- istiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm. euro / cad			50,37	
Nr. 509 A.0050.0004. 0019	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; u ... tenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. euro / cad			56,75	
Nr. 510 A.0050.0004. 0020	SCHEDA COMUNICATORE GSM AD INNESTO PER CENTRALI. euro / cad			227,93	
Nr. 511 A.0050.0004. 0023	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE. Caratteristiche: capacit`a di rilevare lo stato di batteria scarica per escludere il lampeggiatore; protezione contro ... C; contenitore termoplastico di alta resistenza con grado di protezione IP34; dimensioni (L x A x P): 296 x 217 x 97 mm. euro / cad			97,99	
Nr. 512 A.0050.0005. 0003	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... o in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad			62,00	
Nr. 513 A.0050.0005. 0013	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformit`a alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni euro / cad			5,50	
Nr. 514 A.0053.0003. 0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro / l			6,20	
Nr. 515 A.0053.0004. 0003	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, per superfici interne edesterne ad effetto buccia SOTTILE euro / l			5,20	
Nr. 516 A.0053.0005. 0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effettoancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro / l			7,00	
Nr. 517	PLAFONIERA PER LAMPADE LEDPER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
A.0054.0013. 0011	corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio ... o rendimento ed elevata efficienza luminosa accessori, con ottica speculare, lampade LED 29W. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			87,00	
Nr. 518 A.0054.0013. 0051	PLAFONIERA PER LAMPADIE LED a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio prever ... mediantesportello, con lampade da 2700 K grado di protezione IP 20, completa di lampade 1X11 W. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			22,40	
Nr. 519 A.0054.0014. 0001	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE LED con corpo stampato ad iniezione in policarbonato in- frangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica pe ... zione IP65 completa di lampade e di connettore presa - spina, ganci e accessori. plafoniera 46W. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			46,00	
Nr. 520 A.0054.0017. 0003	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati i ... lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Fornito a pie' d'opera.  euro / cad			62,00	
Nr. 521 A.0055.0001. 0002	Casseforme modulari a telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere (peso medio elementi 55 Kg/mq), rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in ... ssi, per altezze da 3 m sino a 6 m. Incluso incidenza barre ancoranti riutilizzabili, tubo e coni in plastica a perdere.  euro / m2			3,06	
Nr. 522 A.0056.0001. 0010	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 12+4, lunghezza 1.20-2.20  euro / m			3,22	
Nr. 523 A.0056.0001. 0016	TRAVETTO PREFABBRICATO PER SOLAI, con fondello in laterizio e traliccio BAUSTA, persovraccarico 350 kgmq+p.p. vincolo 1/12 per H 24+4, lunghezza 6.40-7.00  euro / m			3,85	
Nr. 524 A.0057.0001. 0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m  euro / m			8,50	
Nr. 525 A.0057.0003. 0004	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, szione 100x100 lunghezza mm 425  euro / cad			16,00	
Nr. 526 A.0057.0004. 0002	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm  euro / cad			1,65	
Nr. 527 A.0059.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni  euro / kg			0,48	
Nr. 528 A.0064.0001. 0002	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metal- lico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fat- turazi ... e mq 1,75, realizzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2). Alluminio finitura legno.  euro / m2			308,00	
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
Nr. 529 A.0066.0001. 0001	INFISSO DI FINESTRA IN PROFILATO D'ACCIAIO PRVERNICIATO, ottenuto da nastro d'acciaio Fe P03 profilato a freddo, zincato Sendzimir con 200 g/mq, fosfato e verniciato a forno; gua ... gio, chiusura e movimento in lega presso-fusa; esclusi i vetri. Misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,50	euro / m2		173,00	
Nr. 530 A.0067.0003. 0013	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettroz- incato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a nor ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm	euro / cad		665,00	
Nr. 531 A.0070.0001. 0021	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172	euro / m2		49,23	
Nr. 532 A.0074.0001. 0001	LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55	euro / cad		74,33	
Nr. 533 A.0074.0003. 0001	VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico	euro / cad		99,00	
Nr. 534 A.0074.0003. 0006	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori	euro / cad		75,80	
Nr. 535 A.0074.0003. 0008	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante	euro / cad		41,80	
Nr. 536 A.0074.0011. 0003	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc.	euro / cad		53,61	
Nr. 537 A.0074.0012. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,	euro / cad		64,34	
Nr. 538 B.01.01	NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1,5 t	euro / h		29,34	
Nr. 539 B.01.02	NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t.	euro / h		29,90	
Nr. 540 B.02.02.07	NOLO di autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di...mpiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t	euro / h		29,65	
Nr. 541 B.026.02	RULLO COMPRESSORE compresi l'operatore e i consumi di carb...one tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	euro / h		28,05	
Nr. 542 B.027	Fresatrice stradale	euro / h		10,50	
Nr. 543 B.07.01	Autobetoniera con apposita canaletta per sot...marciapiedi (considerando maggiorazioni per mancato carico)	euro / h		26,60	
Nr. 544	Acqua				
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
C.01.01		euro / m3		0,35	
Nr. 545 C.05.01	Calce idraulica	euro / q.le		16,80	
Nr. 546 C.E.F.3049	GRUPPO CON MOTOPOMPA  STRUTTURA MECCANICA Pompa normalizzata KDN, corpo pompa in e girante in ghisa (girante in bronzo a richiesta). Accoppiata tramite giunto elastico spaziat ... che ripetute, il collaudo e il bollettino di collaudo contenente i dati richiesti secondo normativa al punto 10.9.13.1	euro / cadauno		11'116,00	
Nr. 547 C.E.F.3053.0 1	Attacco filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con rubinetto idrante di presa	euro / cadauno		54,01	
Nr. 548 C.E.F.3053.0 2	Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16:diametro 2 1/2"	euro / cadauno		12,02	
Nr. 549 C.E.F.3053.0 3	Raccordo filettato da 2 1/2"	euro / cadauno		5,94	
Nr. 550 C.legno.05.1 3	Copertina in lamiera in alluminio preverniciato, spessore 0,8 mm, per protezione del paramento in muratura. Esecuzione conforme al disegno. Compreso di materiali di ancoraggio con p ... di gocciolatoi di bordo, l'esecuzione di raccordi ad angolo impermeabili, le graffature nonchè lo sfrido.Sviluppo 35 cm.	euro / m		22,88	
Nr. 551 C.pav.B.01.0 3	Terra con aggiunta di frantumato di cava macinata mc 1	euro / m3		10,60	
Nr. 552 C.pav.B.01.0 4	Stabilizzante ecologico per terreni tipo STABILSANA	euro / kg		32,00	
Nr. 553 C.verde.05	Pali tutore in legno di pino scortecciato,torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa ed antimarciamento e con punta, lunghezza 3 metri;diametro 10 cm	euro / cadauno		18,16	
Nr. 554 C.verde.06.0 1	Miscuglio di semi di graminacee e prato fiorito con la composizione e le caratteristiche indicate nella relazione agronomica	euro / kg		20,00	
Nr. 555 C.verde.09.0 1.01	Leccio (Quercus Ilex) Clt50 14/16	euro / cadauno		206,50	
Nr. 556 C.verde.terra 02	Terriccio Universale per piantumazione di essenze arboree, arbustive,erbacee, e prative sia da fiore che da tappeto erboso.Composto da ammendante vegetale stabilizzato, torba bruna fine (frazione 0-10 mm) e torba bionda acida di sfagno(frazione 0-20 mm).	euro / m3		44,70	
Nr. 557 D.02.01.GR	Cassero a perdere in polietilene tipo granchio	euro / m2		9,80	
Nr. 558 P.bar.isol.01. 01	Lastra in polistirene espanso estruso (xps) tipo Styodur 5000 CS ad alta resistenza a compressione ( 700 kPa) aventi le seguenti caratteristiche: densità' minima 44 kg/mc , resist ... uale 0,034 W/mK, , nessun assorbimento d'acqua per capillarità, posate perfettamente livellate e accostate sul massetto.	euro / m3		82,20	
	<b>A RIPORTARE</b>				



