


COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea  
09170 ORISTANO - OR



PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

OGGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI  
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E  
FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU

ANALISI DEI PREZZI

Rev : 00      Agg. AB

DATA : \_\_\_\_\_

Cod. Tavola ES06

Scala:  
File: AAXXI-EP-GMT\_GARAU-EXEC-COPERTINA-ES06.dwg


IL RUP

Ing. Giuseppe Pinna

I PROFESSIONISTI



Ing. Valerio





**Comune di Oristano**  
Provincia di Oristano

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento ai fini della sicurezza antincendio e funzionale del Teatro Garau"

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Oristano

Oristano, 07/11/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Giovanni Mascia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 001.04.011.0 01.010	<p>Ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate semplici, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, piano di calpestio e scale, paratacco, anco ... a l'eventuale necessaria partenza stretta. Con rete di protezione schermatura 35 % 010 per tutta la durata del cantiere</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [010.01 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m<sup>2</sup> (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>1,0000 0,1000 0,0500 1,0000</p>	<p>10,00 29,30 26,41 0,51</p>	<p>10,00 2,93 1,32 0,51</p>	<p>AN MDO MDO</p>
	Sommano euro			14,76	
	Spese Generali 15.00% * (14.76) euro			2,21	
	Sommano euro			16,97	
	Utili Impresa 10% * (16.97) euro			1,70	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>18,67</b>	
Nr. 2 005.13.001	<p>PARETI LATERALI SALA Realizzazione di Sistema di rivestimento "finito", a parete, costituito da pannelli tipo "4AKUSTIK" di due tipi uno fonoassorbente ad elevate prestazioni acust ... N OPERA, OGNI ONERE COMPRESO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, COLLAUDATO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [005.13.101.001.001] Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prest ... (qt=(177,02-32,89-34,32)) di cui MDO= 13.431%; MAT= 0.000%; ATT= 0.526%; m<sup>2</sup> (A) [005.13.101.003.001] Sistema di rivestimento "finito", a parete ed a controsoffit ... di cui MDO= 19.901%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m<sup>2</sup> (L) Corpi illuminati Led "wall wash" 10 watt 30.00 ore (qt=2*6) cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0006.0047] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV ... di cui MDO= 48.230%; MAT= 30.752%; ATT= 0.000%; metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=1*12) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=12*0,5) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>109,8100 121,7100 12,0000 25,0000 12,0000 6,0000 1,0000 1,0000</p>	<p>165,24 142,29 95,00 3,57 31,54 29,30 33,08 269,70</p>	<p>18'145,00 17'318,12 1'140,00 89,25 378,48 175,80 33,08 269,70</p>	<p>AN AN AN MDO MDO MDO</p>
	Sommano euro			37'549,43	
	Spese Generali 15.00% * (37 549.43) euro			5'632,41	
	Sommano euro			43'181,84	
	Utili Impresa 10% * (43 181.84) euro			4'318,18	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>47'500,02</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>47'500,00</b>	
Nr. 3 005.13.002	<p>CONTROSOFFITTO SALA Realizzazione di sistema di rivestimento "finito", a controsoffitto, costituito da pannelli tipo "4AKUSTIK" di due tipi uno fonoassorbente ad elevate prestazioni ... N OPERA, OGNI ONERE COMPRESO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, COLLAUDATO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b> (A) [005.13.101.002.301] Sistema di rivestimento "finito", a controsoffitto, ad eleva ... di cui MDO= 11.774%; MAT= 0.000%; ATT= 0.460%; m<sup>2</sup> (A) [005.13.101.003.102] Sistema di rivestimento "finito", a parete ed a controsoffit ... di cui MDO= 11.677%; MAT= 0.000%; ATT= 0.490%; m<sup>2</sup> (L) Striscia Led 15 watt/m/30.000 ore (qt=6*14) m</p>	<p>80,5300 133,6700 84,0000</p>	<p>206,34 193,71 14,00</p>	<p>16'616,56 25'893,22 1'176,00</p>	<p>AN AN</p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>43'685,78</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			43'685,78	
	(A) [SAR18_PF.0009.0006.0047] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV ... di cui MDO= 48.230%; MAT= 30.752%; ATT= 0.000%; metri (L) Bocchette di aerazione cadauno (L) Tubo aeraulico flessibile (qt=6*2) m (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*5*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*5*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*5*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo	25,0000 12,0000 12,0000 80,0000 80,0000 80,0000 2,0000 1,0000	3,57 80,00 15,00 31,54 29,30 26,41 33,08 15,10	89,25 960,00 180,00 2'523,20 2'344,00 2'112,80 66,16 15,10	AN   MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (51 976.29) euro			51'976,29 7'796,44	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (59 772.73) euro			59'772,73 5'977,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>65'750,00</b>	
Nr. 4 005.13.003	PARETI SALA REGIA, PARETE DI FONDO DELLA SALA E FRONTALE PARAPETTO GALLERIA Sistema di rivestimento "finito", a parete/soffitto, tipo "4AKUSTIK" ad elevate prestazioni acustiche pe ... N OPERA, OGNI ONERE COMPRESO PER DARE IL LAVORO FINITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE, COLLAUDATO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [005.13.101.001.002] Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prest ... (qt=32,89+34,32+53,59) di cui MDO= 13.986%; MAT= 0.000%; ATT= 0.508%; m <sup>2</sup> (A) [005.13.101.001.007] Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prest ... di cui MDO= 11.045%; MAT= 0.000%; ATT= 0.427%; m <sup>2</sup> (A) [005.13.101.002.001] Sistema di rivestimento "finito", a controsoffitto, ad eleva ... di cui MDO= 13.602%; MAT= 0.000%; ATT= 0.521%; m <sup>2</sup> (L) Corpi illuminati Led ad incasso 10 watt 30.00 ore cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0006.0047] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV ... di cui MDO= 48.230%; MAT= 30.752%; ATT= 0.000%; metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo	120,8000 4,1800 18,9100 7,0000 15,0000 7,0000 7,0000 1,0000 1,0000	171,17 222,38 166,83 45,00 3,57 31,54 29,30 33,08 102,55	20'677,34 929,55 3'154,76 315,00 53,55 220,78 205,10 33,08 102,55	AN AN AN  AN MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25 691.71) euro			25'691,71 3'853,76	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29 545.47) euro			29'545,47 2'954,55	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>32'500,02</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>32'500,00</b>	
Nr. 5 005.20.004.0 04.001	Scossalina per coperture, di forma variabile per opere di impermeabilizzazione converse e scossaline. Fornite in opera compresi inoltre gli oneri per i ponteggi, opere provvisoriali ... ali di risulta e quant'altro necessario per fornire l'opera finita a perfetta regola d'arte. 001 in rame, spessore 8/10 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [003.04 _AN] lastra, lamiera, bandella forata, piatto liscio, ecc.: 003 ... kg (A) [010.01 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> (E) [001.09 _AN] smerigliatrice angolare e troncatrice. Escluso disco: 001 s ... ora (E) [030.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup>	0,7000 0,5000 10,0000 1,0000 0,2000 0,0100	31,54 26,41 3,06 10,00 5,09 2,80	22,08 13,21 30,60 10,00 1,02 0,03	MDO MDO --- AN MT ---
	<b>A R I P O R T A R E</b>			76,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			76,94	
	(E) [040.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m³K	0,0400	0,47	0,02	---
	(E) [050.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m³K	0,0500	0,36	0,02	---
	(E) [060.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m³K	0,1000	0,30	0,03	---
	(E) [070.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m³K	0,1000	0,26	0,03	---
	(E) [001.08 _AN] Indennità di conferimento a discarica autorizzatadei materia ... t	0,0100	8,32	0,08	---
	(L) Oneri vati a stima a corpo	1,0000	12,39	12,39	
	Sommano euro			89,51	
	Spese Generali 15.00% * (89.51) euro			13,43	
	Sommano euro			102,94	
	Utili Impresa 10% * (102.94) euro			10,29	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			<b>113,23</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²</b>			<b>113,20</b>	
Nr. 6 021.02.201.0 02.001	Asportazione di intonaco deteriorato. Da eseguirsi a mano su parti verticali o orizzontali rette o curve, incluse le opere provvisionali e i ponteggi, con raschiatura profonda ed a ... lamenti a mano, il carico, trasporto e conferimento delle macerie alla pubblica discarica. 001 con spessore fino a cm 5 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m² (E) [010.03 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³ (E) [030.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [040.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [050.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [060.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [001.08 _AN] Indennità di conferimento a discarica autorizzatadei materia ... t (L) Oneri varia a stima a corpo				
	Sommano euro			9,09	
	Spese Generali 15.00% * (9.09) euro			1,36	
	Sommano euro			10,45	
	Utili Impresa 10% * (10.45) euro			1,05	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			<b>11,50</b>	
Nr. 7 021.02.201.0 03.001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adoz ... er il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno 001 . <b>E L E M E N T I:</b> (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m² (E) [010.03 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³ (E) [030.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [040.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [050.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [060.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m³K (E) [001.08 _AN] Indennità di conferimento a discarica autorizzatadei materia ... t (L) Oneri varia a stima a corpo				
	Sommano euro			13,28	
	Spese Generali 15.00% * (13.28) euro			1,99	
	Sommano euro			15,27	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>15,27</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			15,27	
	Utili Impresa 10% * (15.27) euro			1,53	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			16,80	
Nr. 8 021.02.261.0 02.001	Demolizione di pavimenti di qualsiasi forma e dimensione e della sottostante malta di allettamento, nella voce sono inoltre inclusi gli oneri per la demolizione di massetti, caldan ... e conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalla lavorazione: 001 e fino ad uno spessore di cm 13 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.13 _AN] martello scalpellatore pneumatico, leggero completo di punta ... h (E) [005.01 _AN] montacarichi elettrico. Con telecomando a pulsantiera, fermi ... ora (E) [010.03 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> (E) [030.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> K (E) [040.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> K (E) [050.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> K (E) [060.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> K (E) [070.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da ... m <sup>3</sup> K (E) [001.08 _AN] Indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materia ... t (L) Oneri vari a stima a corpo	0,0200  0,2500  0,3500 0,2000 0,1000 0,1000 0,1500 0,6000 0,7500 0,2000 0,2000 0,2000 0,2200 1,0000	33,84  29,30  26,41 2,13 1,00 0,21 23,00 0,32 0,24 0,22 0,18 0,12 8,32 2,31	0,68  7,33  9,24 0,43 0,10 0,02 3,45 0,19 0,18 0,04 0,04 0,02 1,83 2,31	MDO  MDO  MDO NL NL NL --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			25,86	
	Spese Generali 15.00% * (25.86) euro			3,88	
	Sommano euro			29,74	
	Utili Impresa 10% * (29.74) euro			2,97	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			32,71	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			32,70	
Nr. 9 021.02.271.0 01.002	Rimozione di scossalina metallica avente funzione di battiscopa del lastrico solare, compreso il collante e/o i fissaggi meccanici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisori ... oneri per il carico e trasporto ad impianto autorizzato dei materiali di risulta e e dei relativi oneri di conferimento. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [008.02 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... ora (E) [030.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> (E) [040.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [050.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [060.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [070.02 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [080.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [090.01 _AN] Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada ... m <sup>3</sup> K (E) [001.08 _AN] Indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materia ... t (L) oneri vari a stima a corpo	0,1200  0,1200 0,1200 0,0040 0,0160 0,0200 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0070 1,0000	26,41  2,13 2,14 2,80 0,47 0,36 0,30 0,26 0,17 0,13 8,32 1,11	3,17  0,26 0,26 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 1,11	MDO  NL NL --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			4,93	
	Spese Generali 15.00% * (4.93) euro			0,74	
	Sommano euro			5,67	
	Utili Impresa 10% * (5.67) euro			0,57	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			6,24	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml</b>			6,20	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 10 021.02.441.1 01.001	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti. ecc., di qualsiasi genere, forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, ese ... rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica: 001 per un'altezza massima dell'elemento pari a cm 30 <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m² (E) [001.06 _AN] autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portat ... h (E) [701.01 _AN] Conferimento ad impianti di riciclaggio: 701 di materiale c ... t (L) oneri vari a stima a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,1100	31,54	3,47	MDO
		0,0500	26,41	1,32	MDO
		0,4000	10,00	4,00	NL
		0,1000	11,58	1,16	MT
		0,0900	12,00	1,08	---
		1,0000	0,89	0,89	
	Sommano euro			12,26	
	Spese Generali 15.00% * (12.26) euro			1,84	
	Sommano euro			14,10	
	Utili Impresa 10% * (14.10) euro			1,41	
	<b>T O T A L E euro / ml</b>			15,51	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / ml</b>			15,50	
Nr. 11 021.02.521.0 21.003	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito, sono inoltrati ... trasporto e conferimento a discarica autorizzata e la preventiva e necessaria caratterizzazione. 003 guaina bituminosa <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (A) [010.01 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m² (E) [008.01 _AN] autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portat ... h (E) [010.04 _AN] Conferimento ad impianti di riciclaggio: 010 residui di dem ... m³ (L) Oneri vari a stima a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,0500	29,30	1,47	MDO
		0,0500	26,41	1,32	MDO
		0,0700	10,00	0,70	AN
		0,0500	19,88	0,99	NL
		0,0100	14,66	0,15	---
		1,0000	6,11	6,11	
	Sommano euro			11,08	
	Spese Generali 15.00% * (11.08) euro			1,66	
	Sommano euro			12,74	
	Utili Impresa 10% * (12.74) euro			1,27	
	<b>T O T A L E euro / m²</b>			14,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m²</b>			14,00	
Nr. 12 021.07.003.0 02.002	Intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe, spazzol ... ttazzino di spugna. E&#252; compreso quanto altro occorre per dare l&#252;opera finita. per spessore medio di: 002 2,0 cm <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h				
		0,2000	33,84	6,77	MDO
		0,6000	31,54	18,92	MDO
<b>A R I P O R T A R E</b>				25,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			25,69	
	(E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h	0,6000	26,41	15,85	MDO
	(E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h	0,2000	9,94	1,99	NL
	(E) [002.05 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora	0,1000	3,57	0,36	NL
	(E) [001.04 _AN] betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 gio ... h	0,1000	0,95	0,10	NL
	(E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup>	1,0000	10,00	10,00	NL
	(E) [002.02 _AN] malta e legante per intonaci i ripristino di rivestimento mu ... kg	5,0000	0,64	3,20	---
	(L) oneri vari a stima a corpo	1,0000	4,43	4,43	
	Sommano euro			61,62	
	Spese Generali 15.00% * (61.62) euro			9,24	
	Sommano euro			70,86	
	Utili Impresa 10% * (70.86) euro			7,09	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			77,95	
Nr. 13 021.16.101.0 01	Intonaco premiscelato a base calce idraulica naturale ad elevata resistenza e plasticita, esente da sali e posto in opera con lo spessore medio di cm 2/3, su superfici perfettamente ... tonaco suddetto, compreso il ponteggio, la pulizia finale ed ogni altro onere per dare il titolo finito a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h	0,2000	31,54	6,31	MDO
	(E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h	0,2000	26,41	5,28	MDO
	(E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup>	0,1100	10,00	1,10	NL
	(E) [002.06 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> /mese	0,3300	2,50	0,83	NL
	(E) [002.08 _AN] sabbie e graniglie: 002 sabbia di frantumazione 0/3 m <sup>3</sup>	0,0200	23,13	0,46	---
	(E) [029.01 _AN] calce idraulica UNI EN 459-1:2010 029 eminentemente idraulici ... q	0,0600	9,30	0,56	---
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	1,06	1,06	
	Sommano euro			15,60	
	Spese Generali 15.00% * (15.60) euro			2,34	
	Sommano euro			17,94	
	Utili Impresa 10% * (17.94) euro			1,79	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			19,73	
Nr. 14 021.16.104.0 08.005	Intonaco ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità su murature piane o curve, orizzontali o verticali; eseguito a mano, salvo diversa indicazione: 005 "all'antica", co ... K, aria occlusa nell'impasto maggiore-uguale a 20%, adesione 0,2 N/mm2, reazione fuoco classe A1, dato su pareti interne <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h	0,0100	33,84	0,34	MDO
	(E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h	0,6000	31,54	18,92	MDO
	(E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h	0,3000	26,41	7,92	MDO
	(E) [011.01 _AN] calce idraulica UNI EN 459-1:2010 011 naturale NHL3,5, esen ... q	0,1200	24,82	2,98	---
	(E) [002.08 _AN] sabbie e graniglie: 002 sabbia di frantumazione 0/3 m <sup>3</sup>	0,0300	23,13	0,69	---
	(E) [001.06 _AN] autocarro ribaltabile con massa totale a terra (MTT) e portat ... h	0,1000	11,58	1,16	MT
	(E) [002.04 _AN] betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 gio ... h	0,1000	1,11	0,11	NL
	(E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup>	0,2000	10,00	2,00	NL
	(L) oneri vari a stima a corpo	1,0000	1,77	1,77	
	Sommano euro			35,89	
	Spese Generali 15.00% * (35.89) euro			5,38	
	Sommano euro			41,27	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			41,27	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			41,27	
	Utili Impresa 10% * (41.27) euro			4,13	
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			45,40	
Nr. 15 021.22.201.0 01	Strato protettivo in battuto di cocciopesto da eseguirsi a qualsiasi altezza con l'impiego di tegole antiche macinate di diversa colorazione per ottenere l'effetto cromatico necess ... fotograficamente e graficamente dall'impresa e valutato con l'altezza media riscontrata prima dell'intervento medesimo. <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [009.01 _AN] autocarro ribaltabile con massa totale a terra (MTT) e portat ... h (E) [007.01 _AN] autocarro con gru, nolo a caldo: 007 MTT 15000 kg con 12000 ... h (E) [003.02 _AN] betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 gio ... h (E) [002.05 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> (E) [013.01 _AN] calce idraulica UNI EN 459-1:2010 013 naturale NHL 5, esent ... q (E) [001.07 _AN] polveri e macinati: 001 polvere di mattoni kg (E) [004.03 _AN] materiale per coperture, fatto a mano: 004 provenienti da e ... n (E) [004.02 _AN] sabbie e graniglie: 004 graniglia 2/5 m <sup>3</sup> (E) [001.11 _AN] piestriscetti e ghiaietti: 001 pietrischetto 10/15 m <sup>3</sup> (E) [010.02 _AN] additivi vari: 010 fibre inorganiche kg (L) Oneri vari a stima a corpo				
	Sommano euro			886,57	
	Spese Generali 15.00% * (886.57) euro			132,99	
	Sommano euro			1'019,56	
	Utili Impresa 10% * (1 019.56) euro			101,96	
	<b>TOTALE euro / m<sup>3</sup></b>			1'121,52	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>3</sup></b>			1'121,50	
Nr. 16 021.26.003.0 03.001	Aggrappante per tinteggiature. Preparazione delle superfici intonacate da tinteggiare con l'applicazione di un fondo pigmentato uniformante riempitivo, dello stesso colore della pi ... istero e nolo per dare il lavoro certificato e a regola d'arte. 001 a base di resine siliciche in dispersione acquosa <b>ELEMENTI:</b> (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [006.01 _AN] materiale per esterni: 006 fissativo all'acqua a base acril ... l (A) [010.01 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> (E) [002.07 _AN] motocarro a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benz ... h (L) oneri vari a stima a corpo				
	Sommano euro			6,17	
	Spese Generali 15.00% * (6.17) euro			0,93	
	Sommano euro			7,10	
	Utili Impresa 10% * (7.10) euro			0,71	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			7,81	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			7,80	
Nr. 17 021.26.021.0 05.001	Coloritura a tempera fine con una mano di fissativo, piccole stuccature, tre mani di colore a tempera fine: 001 di intonaco interno al civile <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [003.03 _AN] motocarro a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benz ... h (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> (E) [002.09 _AN] tinte per interni: 002 tempera traspirante fine extra l (E) [001.10 _AN] materiale per esterni: 001 isolante o fissativo acrilico al ... l (L) oneri vari a stima a corpo				
		0,0600	33,84	2,03	MDO
		0,0200	31,54	0,63	MDO
		0,0400	26,41	1,06	MDO
		0,0100	4,92	0,05	MT
		0,0500	10,00	0,50	NL
		0,1000	2,06	0,21	---
		0,1000	6,70	0,67	---
		1,0000	1,31	1,31	
	Sommano euro			6,46	
	Spese Generali 15.00% * (6.46) euro			0,97	
	Sommano euro			7,43	
	Utili Impresa 10% * (7.43) euro			0,74	
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			8,17	
Nr. 18 021.26.023.0 01.002	Tinteggiatura di pareti esterne con almeno due mani di pittura silossanica idrorepellente, traspirante e resistente agli agenti aggressivi in tinte correnti di cartella, in tutto i ... l produttore, compreso ogni onere, magistero e nolo per dare il lavoro certificato ed a regola d'arte. 002 silossaniche <b>ELEMENTI:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup> (E) [012.01 _AN] tinte per interni: 012 ai silossani con farina di quarzo l (L) oneri vari a stima a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,0900	31,54	2,84	MDO
		0,0200	10,00	0,20	NL
		0,2000	20,00	4,00	---
		1,0000	0,34	0,34	
	Sommano euro			7,72	
	Spese Generali 15.00% * (7.72) euro			1,16	
	Sommano euro			8,88	
	Utili Impresa 10% * (8.88) euro			0,89	
	<b>TOTALE euro / m<sup>2</sup></b>			9,77	
Nr. 19 021.58.001.0 03.040	Trattamento di superfici in ferro, compresa la preparazione del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante semplice spazzolatura e insufflazi ... 0 con smalto ferromicaceo a base di resine, di aspetto metallizzato opaco: su superfici lisce (misurate vuoto per pieno) <b>ELEMENTI:</b> (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [002.10 _AN] tinte per metalli: 040 smalto ferromicaceo a base di resine l (L) oneri vari a stima a corpo				
		0,1000	31,54	3,15	MDO
		0,0500	26,41	1,32	MDO
		0,5000	11,95	5,98	---
		1,0000	0,24	0,24	
	<b>A RIPORTARE</b>			10,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			10,69	
	Sommano euro			10,69	
	Spese Generali 15.00% * (10.69) euro			1,60	
	Sommano euro			12,29	
	Utili Impresa 10% * (12.29) euro			1,23	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			13,52	
Nr. 20 A.01.01.01	Fornitura e Montaggio di ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a c ... ata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI <b>E L E M E N T I:</b> (E) [PR.0036.0004.0001] Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a trave ... metri quadri (E) [PR.0036.0004.0002] Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a trave ... metri quadri (E) [PR.0036.0004.0003] Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a trave ... metri quadri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06 - Incidenza Manodopera 0	1,0000 1,0000 1,0000	7,50 16,50 4,50	7,50 16,50 4,50	MT MT MT
	Sommano euro			28,50	
	Spese Generali 15.00% * (28.50) euro			4,28	
	Sommano euro			32,78	
	Utili Impresa 10% * (32.78) euro			3,28	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			36,06	
Nr. 21 A.01.01.02	Fornitura e Montaggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e t ... rovvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (L) Materiali a corpo (L) Oneri vari a stima a corpo	0,0500 1,0000 0,1550	29,30 2,00 1,00	1,47 2,00 0,16	MDO
	Sommano euro			3,63	
	Spese Generali 15.00% * (3.63) euro			0,54	
	Sommano euro			4,17	
	Utili Impresa 10% * (4.17) euro			0,42	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			4,59	
Nr. 22 A.01.01aa	Demolizione e Rimozione Opere in Cartongesso costituenti l'attuale controsoffitto, compreso e compensato l'onere della preventiva rimozione con la massima cautela, delle lesene in ... ti di sostegno opportunamente differenziate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_SL.0002.0013.0025] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc ... di cui MDO= 45.266%; MAT= 33.790%; ATT= 0.000%; ora (E) [SAR18_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [SAR18_PR.0001.0005.0015] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate	0,0250 0,2000 0,2000 200,0000 0,0500 0,0250 0,0100	33,08 29,30 26,41 0,01 58,28 68,63 31,50	0,83 5,86 5,28 2,00 2,91 1,72 0,32	MDO MDO MDO MT AN NL MT
	Sommano euro			18,92	
	Spese Generali 15.00% * (18.92) euro			2,84	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			21,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			21,76	
	Sommano euro			21,76	
	Utili Impresa 10% * (21.76) euro			2,18	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			23,94	
Nr. 23 A.01.01ab	Demolizione e Rimozione Controffitto in Quadrotti di Fibra costituenti l'attuale controsoffitto, compreso e compensato l'onere della rimozione dei tiranti e di tutto il sistema di ... ti di sostegno opportunamente differenziate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_SL.0002.0013.0025] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc ... di cui MDO= 45.266%; MAT= 33.790%; ATT= 0.000%; ora (E) [SAR18_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [SAR18_PR.0001.0005.0015] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate	0,0250 0,1500 0,1750 200,0000 0,0250 0,0250 0,0100	33,08 29,30 26,41 0,01 58,28 68,63 31,50	0,83 4,40 4,62 2,00 1,46 1,72 0,32	MDO MDO MDO MT AN NL MT
	Sommano euro			15,35	
	Spese Generali 15.00% * (15.35) euro			2,30	
	Sommano euro			17,65	
	Utili Impresa 10% * (17.65) euro			1,77	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			19,42	
Nr. 24 A.01.01ac	Rimozione passerelle metalliche presenti all'interno dell'attuale vano tra il Controsoffitto della Platea ed i Solaio soprastante. Compreso e compensato il calo in basso, il deposi ... l deposito provvisorio in area di cantiere. In opera ogni onere compreso dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*7) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora (A) [SAR18_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi (L) Zincatura kg (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=3*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3*8) ora (L) Materiali per il fissaggio a corpo (L) Oneri vari a stima a corpo	600,0000 300,0000 14,0000 16,0000 1'000,0000 1'000,0000 24,0000 24,0000 1,0000 1,0000	0,01 0,01 29,30 26,41 1,07 1,50 29,30 26,41 50,00 3,58	6,00 3,00 410,20 422,56 1'070,00 1'500,00 703,20 633,84 50,00 3,58	MT MT MDO MDO AN MDO MDO
	Sommano euro			4'802,38	
	Spese Generali 15.00% * (4 802.38) euro			720,36	
	Sommano euro			5'522,74	
	Utili Impresa 10% * (5 522.74) euro			552,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			6'075,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			6'075,00	
Nr. 25 A.01.02.03	Fornitura e posa in opera di RASATURA di locali interni con gesso scagliola, in strato dello spessore medio pari a 1÷3 mm, a piano eseguito a regola d'arte, su cartongesso, compres ... ane e su pareti orizzontali eseguite contemporaneamente. RASATURA ORIZZONTALE E VERTICALE (valutato al metro quadrato). <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0495	29,30	1,45	MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			1,45	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0365	26,41	0,96	MDO
	(L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo	1,0000	2,00	2,00	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	4,29	4,29	
	Sommano euro			8,70	
	Spese Generali 15.00% * (8.70) euro			1,31	
	Sommano euro			10,01	
	Utili Impresa 10% * (10.01) euro			1,00	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			11,01	
Nr. 26 A.01.02a.02	Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTATURA A MEMBRANA - "ZONA GALLERIA" - interna ribassata secondo le specifiche di progetto (secondo l'andamento del controsoffitto esistente ... rossoffitto Esistente CONTROSOFFITTO (valutato a Corpo per una Superficie di Impronta in pianta pari a metri quadrati 65) <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf GKB" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2 (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	65,0000 65,0000 32,0000 32,0000 1,0000 1,0000	4,50 9,95 29,30 26,41 165,00 275,08	292,50 646,75 937,60 845,12 165,00 275,08	MDO MDO
	Sommano euro			3'162,05	
	Spese Generali 15.00% * (3 162.05) euro			474,31	
	Sommano euro			3'636,36	
	Utili Impresa 10% * (3 636.36) euro			363,64	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			4'000,00	
Nr. 27 A.01.02a.04	Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTATURA A MEMBRANA - "AMBIENTE 4.1" - interna ribassata secondo le specifiche di progetto (secondo l'andamento del controsoffitto esistente) ... stente CONTROSOFFITTO a MEMBRANA (valutato a Corpo per una Superficie di Impronta in pianta pari a metri quadrati 14.50) <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf GKB" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2 (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	14,5000 14,5000 3,0000 3,0000 1,0000 1,0000	4,50 6,45 29,30 26,41 8,80 25,00	65,25 93,53 87,90 79,23 8,80 25,00	MDO MDO
	Sommano euro			359,71	
	Spese Generali 15.00% * (359.71) euro			53,96	
	Sommano euro			413,67	
	Utili Impresa 10% * (413.67) euro			41,37	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			455,04	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			455,00	
Nr. 28 A.01.02a.05	Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTATURA A MEMBRANA - "AMBIENTE 4.3" - interna ribassata secondo le specifiche di progetto (secondo l'andamento del controsoffitto esistente) ... 9 ml di Vele Verticali Lineari e 9 mq di vele con Sviluppo su Tre Lati) - - Tavola Grafica TG2.5-E-3 SEZIONE B-B <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf GKB" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2 (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	18,0000 18,0000 12,0000 12,0000	4,50 9,35 29,30 26,41	81,00 168,30 351,60 316,92	MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			917,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			917,82	
	(L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo	1,0000	45,00	45,00	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	126,50	126,50	
	Sommano euro			1'089,32	
	Spese Generali 15.00% * (1 089.32) euro			163,40	
	Sommano euro			1'252,72	
	Utili Impresa 10% * (1 252.72) euro			125,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			1'377,99	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			1'378,00	
Nr. 29 A.01.02a.06	Fornitura e posa in opera di VELETTA VERTICALE LINEARE - "AMBIENTE 8.1" - interna ribassata, intesa quale afinitura e adeguamento del controsoffitto esistente, in parziale demolizi ... TICALE LINEARE (valutato a Corpo per uno Sviluppo lineare in pianta pari a metri lineari 12.50 e altezza massima m 1.00. <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf GKB" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2 (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	12,5000 12,5000 4,0000 4,0000 1,0000 1,0000	4,50 6,95 29,30 26,41 19,00 89,35	56,25 86,88 117,20 105,64 19,00 89,35	MDO MDO
	Sommano euro			474,32	
	Spese Generali 15.00% * (474.32) euro			71,15	
	Sommano euro			545,47	
	Utili Impresa 10% * (545.47) euro			54,55	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			600,02	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			600,00	
Nr. 30 A.01.02a.07	PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO tipo "Knauf W111" - TAGLIAFUOCO EI 30 H. max cm 300 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tipo "Knauf W111" o equivalente, ad orditu ... estimento in lastre, secondo gli schemi indicati dal Produttore. PARETI LINEARI TAGLIAFUOCO EI 30, Spessore totale 75 mm <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf GKB" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2 (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	2,0000 2,0000 0,1000 0,1000 1,0000 1,0000	4,81 7,90 29,30 26,41 0,60 1,63	9,62 15,80 2,93 2,64 0,60 1,63	MDO MDO
	Sommano euro			33,22	
	Spese Generali 15.00% * (33.22) euro			4,98	
	Sommano euro			38,20	
	Utili Impresa 10% * (38.20) euro			3,82	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			42,02	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2</b>			42,00	
Nr. 31 A.01.02a.08	PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO tipo "Knauf W112" - TAGLIAFUOCO EI 60 H. max cm 400 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tipo "Knauf W112" o equivalente, ad orditu ... stimento in lastre, secondo gli schemi indicati dal Produttore. PARETI LINEARI TAGLIAFUOCO EI 60, Spessore totale 105 mm <b>E L E M E N T I:</b> (L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf Ignilatra GKF" m2 (L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2	2,0000 2,0000	4,81 7,90	9,62 15,80	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			25,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			25,42	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	29,30	2,93	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64	MDO
	(L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo	1,0000	2,00	2,00	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	4,98	4,98	
	Sommano euro			37,97	
	Spese Generali 15.00% * (37.97) euro			5,70	
	Sommano euro			43,67	
	Utili Impresa 10% * (43.67) euro			4,37	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			48,04	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m2</b>			48,00	
Nr. 32 A.01.02a.09	PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO tipo "Knauf W112" - TAGLIAFUOCO EI 90 H. max cm 400 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tipo "Knauf W112" o equivalente, ad orditu ... stimento in lastre, secondo gli schemi indicati dal Produttore. PARETI LINEARI TAGLIAFUOCO EI 90, Spessore totale 100 mm <b>E L E M E N T I:</b>				
	(L) Lastre in cartongesso tipo "Knauf Ignilastra GKF" m2	4,0000	4,81	19,24	
	(L) Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... mt	2,0000	7,90	15,80	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	29,30	2,93	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64	MDO
	(L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo	1,0000	0,34	0,34	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	0,50	0,50	
	Sommano euro			41,45	
	Spese Generali 15.00% * (41.45) euro			6,22	
	Sommano euro			47,67	
	Utili Impresa 10% * (47.67) euro			4,77	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			52,44	
Nr. 33 A.01.02a.09. 01	STRUTTURA METALLICA "TRALICCIATA" DI SUPPORTO AL SETTO TAGLIAFUOCO EI 90 ED ALLA AMERICANA Fornitura e Posa in Opera di Struttura "tralicciata" di supporto al Setto Divisorio EI 90 ... /tiri di scena". In opera, ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. STRUTTURA METALLICA <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	500,0000	0,01	5,00	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	350,0000	0,01	3,50	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,0000	29,30	234,40	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,0000	26,41	105,64	MDO
	(A) [SAR18_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi	350,0000	1,07	374,50	AN
	(L) materiali per ripristino pavimentazione stradale a corpo	1,0000	180,00	180,00	
	(L) Zincatura kg	350,0000	1,50	525,00	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,0000	29,30	234,40	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,0000	26,41	211,28	MDO
	(L) Materiali per il fissaggio a corpo	1,0000	150,00	150,00	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	15,81	15,81	
	Sommano euro			2'039,53	
	Spese Generali 15.00% * (2 039.53) euro			305,93	
	Sommano euro			2'345,46	
	Utili Impresa 10% * (2 345.46) euro			234,55	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			2'580,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			2'580,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 34 A.01.02a.10	<b>BOTOLA N CARTONGESSO STANDARD</b> Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da cartongesso con apertura a pressione dimensioni 600x600 mm, tipo Alu-Top "Knauf" o altro prodotto ... eti lineari e verticali e fino ad altezze massima di cm 600. <b>BOTOLA DI ISPEZIONE DA CARTONGESSO</b> dimensioni 600x600x35 mm <b>ELEMENTI:</b> (L) Botolo di ispezione in cartongesso tipo Alu-Top "Knauf" 600x600 mm cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	195,00 29,30 26,41 10,00 38,14	195,00 29,30 26,41 10,00 38,14	MDO MDO
				Sommano euro	298,85
				Spese Generali 15.00% * (298.85) euro	44,83
				Sommano euro	343,68
				Utili Impresa 10% * (343.68) euro	34,37
				<b>T O T A L E euro / cadauno</b>	378,05
				<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>	378,10
Nr. 35 A.01.02a.11	<b>BOTOLA N CARTONGESSO EI 60</b> Fornitura e posa in opera di botola di ispezione da cartongesso con apertura a pressione dimensioni 600x600 mm, tipo Alu-Top "Knauf" o altro prodotto sim ... ineari e verticali e fino ad altezze massima di cm 600. <b>BOTOLA DI ISPEZIONE DA CARTONGESSO EI60</b> dimensioni 600x600x35 mm <b>ELEMENTI:</b> (L) Botolo di ispezione in cartongesso tipo Alu-Top "Knauf" 600x600 mm cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo (L) Materiali di consumo a corpo	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	209,00 29,30 26,41 11,05 52,34	209,00 29,30 26,41 11,05 52,34	MDO MDO
				Sommano euro	328,10
				Spese Generali 15.00% * (328.10) euro	49,22
				Sommano euro	377,32
				Utili Impresa 10% * (377.32) euro	37,73
				<b>T O T A L E euro / cadauno</b>	415,05
Nr. 36 A.01.06	Lavori necessari alla installazione di nuove Porte Tagliafuoco: parziale demolizioni di spallette e/o di intonaci sino a livello architrave, esso stesso compreso, compresa spazzola ... orto a discarica e conferimento materiali da risulta provenienti dalle demolizioni operate su varie parti dello stabile. <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_SL.0005.0002.0004] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... di cui MDO= 7.494%; MAT= 71.557%; ATT= 0.000%; tonnellate (L) Oneri vari a stima a corpo	4,0000 5,0000 500,0000 150,0000 0,1000 1,0000	29,30 26,41 0,01 0,01 246,52 55,57	117,20 132,05 5,00 1,50 24,65 55,57	MDO MDO MT MT AN
				Sommano euro	335,97
				Spese Generali 15.00% * (335.97) euro	50,40
				Sommano euro	386,37
				Utili Impresa 10% * (386.37) euro	38,64
				<b>T O T A L E euro / cadauno</b>	425,01
				<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>	425,00
<b>A R I P O R T A R E</b>					





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 39 A.01.09	<p>Manutenzione infissi lignei esterni mediante carteggiatura in loco, primer di fondo e più mani di pittura base acqua di finitura.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=4*8) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=4*8) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0015.0004.0002] ACQUARAGIA MINERALE</p> <p>di cui MDO= 8.268%; MAT= 70.866%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>(A) [SAR18_SL.0015.0005.0001] Carta vetrata in fogli</p> <p>di cui MDO= 23.596%; MAT= 55.431%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo</p> <p>cadauno</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=4*8) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=4*8) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3*8) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0015.0006.0001] VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per leg ...</p> <p>di cui MDO= 2.679%; MAT= 76.361%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>(A) [SAR18_SL.0015.0006.0004] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato</p> <p>di cui MDO= 3.110%; MAT= 75.962%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>500,0000</p> <p>32,0000</p> <p>32,0000</p> <p>5,0000</p> <p>25,0000</p> <p>500,0000</p> <p>2'000,0000</p> <p>32,0000</p> <p>32,0000</p> <p>24,0000</p> <p>4,0000</p> <p>25,0000</p> <p>9,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>6,03</p> <p>2,11</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>18,59</p> <p>16,02</p> <p>13,24</p>	<p>5,00</p> <p>937,60</p> <p>845,12</p> <p>30,15</p> <p>52,75</p> <p>5,00</p> <p>20,00</p> <p>1'009,28</p> <p>845,12</p> <p>633,84</p> <p>132,32</p> <p>464,75</p> <p>144,18</p> <p>13,24</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			5'138,35	
	Spese Generali 15.00% * (5 138.35) euro			770,75	
	Sommano euro			5'909,10	
	Utili Impresa 10% * (5 909.10) euro			590,91	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			6'500,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			6'500,00	
Nr. 40 A.01.10	<p>Fornitura e Posa in Opera di parapetto metallico zincato a caldo e verniciato con pitture a bande giallo nere, dotato di fermapiEDE alto 15 cm in lamiera pressopiegata, posto sulla ... ala della via di fuga del palco artististi. In opera comprese opere murarie per vincolo alla parete della scala muraria.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo</p> <p>cadauno</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L</p> <p>di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi</p> <p>(L) Verniciatura e zincatura kg</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>400,0000</p> <p>350,0000</p> <p>16,0000</p> <p>16,0000</p> <p>101,0000</p> <p>101,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>1,07</p> <p>2,50</p> <p>5,40</p>	<p>4,00</p> <p>3,50</p> <p>468,80</p> <p>422,56</p> <p>108,07</p> <p>252,50</p> <p>5,40</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			1'264,83	
	Spese Generali 15.00% * (1 264.83) euro			189,72	
	Sommano euro			1'454,55	
	Utili Impresa 10% * (1 454.55) euro			145,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			1'600,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			1'600,00	
Nr. 41 A.01.11b	<p>Onere per la fornitura e posa di dissuasori da posizionarsi ad hoc, in occasione puntuale di ogni singolo evento, evitando l'intralcio quotidiano della sede stradale delle Vie Parp ... autorizzata e l'onere del conferimento. In opera ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo</p>	<p>500,0000</p>	<p>0,01</p>	<p>5,00</p>	<p>MT</p>
	<b>A R I P O R T A R E</b>			5,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			5,00	
	cadauno	500,0000	0,01	5,00	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora	16,0000	29,30	468,80	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora	16,0000	26,41	422,56	MDO
	(A) [SAR18_SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi	320,0000	1,07	342,40	AN
	(L) materiali per ripristino pavimentazione stradale a corpo	1,0000	180,00	180,00	
	(L) Verniciatura e zincatura kg	320,0000	2,50	800,00	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	13,40	13,40	
	Sommano euro			2'237,16	
	Spese Generali 15.00% * (2 237.16) euro			335,57	
	Sommano euro			2'572,73	
	Utili Impresa 10% * (2 572.73) euro			257,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			2'830,00	
Nr. 42 A.01.14	Interventi di manutenzione straordinaria sui servizi igienici dei vari livelli per ripristino funzionale. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=3*8) ora	24,0000	29,30	703,20	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora	16,0000	26,41	422,56	MDO
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5'000,0000	0,01	50,00	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1500	33,08	4,96	MDO
	(L) Materiali di consumo e accessori a corpo	1,0000	1'460,00	1'460,00	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	118,18	118,18	
	Sommano euro			2'758,90	
	Spese Generali 15.00% * (2 758.90) euro			413,84	
	Sommano euro			3'172,74	
	Utili Impresa 10% * (3 172.74) euro			317,27	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'490,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			3'490,00	
Nr. 43 A.03.01	Delimitazione e protezione area sotto cantiere: protezione parti interne lignee (pavimenti) e in tessuto (poltroncine) con teli in TNT (200÷250 gr/mq) opportunamente vincolati su p ... lle protezioni per tutto il periodo di cantiere. Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,0000	29,30	234,40	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	12,0000	26,41	316,92	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,0000	33,08	33,08	MDO
	(L) Tessuto Non tessuto m2	500,0000	3,55	1'775,00	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	354,05	354,05	
	(L) Cassone rifiuti a corpo	1,0000	800,00	800,00	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,0000	29,30	117,20	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,0000	26,41	211,28	MDO
	Sommano euro			3'841,93	
	Spese Generali 15.00% * (3 841.93) euro			576,29	
	Sommano euro			4'418,22	
	Utili Impresa 10% * (4 418.22) euro			441,82	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			4'860,04	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			4'860,00	
Nr. 44 A.03.01b	Lavori necessari da eseguire sulla orditura lignea di travicelli presenti tra le capriate in c.c.a. per la sua CONSERVAZIONE: pulitura generale e accurata dei legni della grossa or ... e necessaria assistenza muraria, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione a cadauno				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	180,0000	0,01	1,80	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	29,30	29,30	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,0000	26,41	26,41	MDO
	(A) [SAR18_SL.0015.0004.0002] ACQUARAGIA MINERALE di cui MDO= 8.268%; MAT= 70.866%; ATT= 0.000%; litri	1,0000	6,03	6,03	AN
	(A) [SAR18_SL.0015.0005.0001] Carta vetrata in fogli di cui MDO= 23.596%; MAT= 55.431%; ATT= 0.000%; cadauno	2,0000	2,11	4,22	AN
	(E) [SAR18_PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno	500,0000	0,01	5,00	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1'000,0000	0,01	10,00	MT
	(L) Legname per nuovi travicelli %	0,5000	75,00	37,50	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,0000	26,41	26,41	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0050	33,08	0,17	MDO
	(A) [SAR18_SL.0015.0006.0001] VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per leg ... di cui MDO= 2.679%; MAT= 76.361%; ATT= 0.000%; litri	0,1500	18,59	2,79	AN
	(A) [SAR18_SL.0015.0006.0004] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato di cui MDO= 3.110%; MAT= 75.962%; ATT= 0.000%; litri	0,1500	16,02	2,40	AN
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	2,20	2,20	
	Sommano euro			185,77	
	Spese Generali 15.00% * (185.77) euro			27,87	
	Sommano euro			213,64	
	Utili Impresa 10% * (213.64) euro			21,36	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>235,00</b>	
Nr. 45 A.04.01.01	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad una anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro e a discrezione della D.L., telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in o ... edo gni altro onere compreso. PORTA REI 60 1 Anta a battente, luce netta 800÷900x2100 mm e/o Fuori Standard ricompresi.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,3000	31,54	41,00	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0250	33,08	0,83	MDO
	(L) Materiali di Consumo a corpo	1,0000	8,59	8,59	
	(L) Porta Tagaliafuoco REI 60 ad una anta cadauno	1,0000	445,00	445,00	
	Sommano euro			498,06	
	Spese Generali 15.00% * (498.06) euro			74,71	
	Sommano euro			572,77	
	Utili Impresa 10% * (572.77) euro			57,28	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>630,05</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			<b>630,10</b>	
Nr. 46 A.04.01.02	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, ad una anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro e a discrezione della D.L., telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in o ... so. PORTA REI 60 1 Anta a battente con Maniglione Antipanico, luce netta 800÷900x2100 mm e/o Fuori Standard ricompresi.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,3000	31,54	41,00	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0250	33,08	0,83	MDO
	(L) Maniglione Antipanico cadauno	1,0000	164,00	164,00	
	(L) Materiali di Consumo a corpo	1,0000	2,66	2,66	
	(L) Porta Tagaliafuoco REI 60 ad una anta cadauno	1,0000	445,00	445,00	
	Sommano euro			656,13	
	Spese Generali 15.00% * (656.13) euro			98,42	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>754,55</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			754,55	
	Sommano euro			754,55	
	Utili Impresa 10% * (754.55) euro			75,46	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>830,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			<b>830,00</b>	
Nr. 47 A.04.02.01	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO REI 60, ad Una Anta tamburata in Legno e Telaio in Legno. Anta da 60 mm di spessore, funzionamento a battente con movimento rotatorio su asse verticale, ... A IN LEGNO REI 60 1 Anta a battente on Maniglione Antipanico, luce netta 1200÷900x2100 mm e/o Fuori Standard ricompresi. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Maniglione Antipanico cadauno (L) Materiali di Consumo a corpo (L) Porta Tagaliafuoco in Legno REI 60 ad una anta cadauno	1,3000 0,1000 0,0250 1,0000 1,0000 1,0000	31,54 26,41 33,08 164,00 12,35 795,00	41,00 2,64 0,83 164,00 12,35 795,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'015,82	
	Spese Generali 15.00% * (1 015.82) euro			152,37	
	Sommano euro			1'168,19	
	Utili Impresa 10% * (1 168.19) euro			116,82	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>1'285,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			<b>1'285,00</b>	
Nr. 48 A.04.02.02	PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO REI 60, a Due Ante tamburate in Legno e Telaio in Legno. Ante da 60 mm di spessore, funzionamento a battente con movimento rotatorio su asse verticale, ... IN LEGNO REI 60 2 Ante a battente con Maniglione Antipanico, luce netta 1200÷900x2100 mm e/o Fuori Standard ricompresi. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Maniglione Antipanico cadauno (L) Materiali di Consumo a corpo (L) Porta Tagaliafuoco in Legno REI 60 a Due Ante cadauno	1,6500 0,2500 0,0250 2,0000 1,0000 1,0000	31,54 26,41 33,08 164,00 22,65 1'333,00	52,04 6,60 0,83 328,00 22,65 1'333,00	MDO MDO MDO
	Sommano euro			1'743,12	
	Spese Generali 15.00% * (1 743.12) euro			261,47	
	Sommano euro			2'004,59	
	Utili Impresa 10% * (2 004.59) euro			200,46	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2'205,05</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			<b>2'205,10</b>	
Nr. 49 A.05.01	PERSIANA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE E RETE ANTINSETTO Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio anodizzato, con battente a persiana con alette fisse e retrostante re ... a perfetta regola d'arte. Prezzo per Un Infisso costituito da PERSIANA FISSA e RETE ANTINSETTO, quadratura minima 1.5 mq <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Persiana in alluminio m2 (L) Materiali di Consumo a corpo	0,2500 0,0500 225,5000 1,0000	31,54 26,41 1,50 8,30	7,89 1,32 338,25 8,30	MDO MDO
	Sommano euro			355,76	
	Spese Generali 15.00% * (355.76) euro			53,36	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>409,12</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			409,12	
	Sommano euro			409,12	
	Utili Impresa 10% * (409.12) euro			40,91	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			450,03	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			450,00	
Nr. 50 A.06.01	Onere per lo smontaggio di Maniglioni antipanico esistenti, compreso il deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, il successivo trasporto a discarica e gli oneri di conferimento. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Trasporti e discarica a corpo	0,3000 0,0250 1,0000	29,30 33,08 67,45	8,79 0,83 67,45	MDO MDO
	Sommano euro			77,07	
	Spese Generali 15.00% * (77.07) euro			11,56	
	Sommano euro			88,63	
	Utili Impresa 10% * (88.63) euro			8,86	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			97,49	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			97,50	
Nr. 51 A.07.01a	Onere per l'adeguamento delle finestre prospicienti la via Parpaglia e la via Serneste per uscite ventilazioni locale 4.3 e 8.1: smontaggio dell'infisso, trasporto in laboratorio, ... compensato il trasporto in situ e la sua installazione in opera a perfetta regola d'arte. <b>PREZZO A CORPO per N.2 INFISSI</b> <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Trasporti a corpo (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Materiali adeguamento Infisso a corpo (L) Ferramenta a corpo (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	4,0000 4,0000 0,1500 1,0000 16,0000 8,0000 2,0000 2,0000 8,0000 8,0000	31,54 26,41 33,08 50,00 31,54 26,41 545,00 174,43 31,54 26,41	126,16 105,64 4,96 50,00 504,64 211,28 1'090,00 348,86 252,32 211,28	MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			2'905,14	
	Spese Generali 15.00% * (2 905.14) euro			435,77	
	Sommano euro			3'340,91	
	Utili Impresa 10% * (3 340.91) euro			334,09	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			3'675,00	
Nr. 52 A.07.01b	Onere per l'adeguamento dei Vani finestre prospicienti la via Parpaglia e la via Serneste per uscite ventilazioni locale 4.2 e 11: demolizione del tamponamento murario esistente co ... 1,60 mq. In opera ogni onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>PREZZO A CORPO per N.2 INFISSI</b> <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Trasporti e discarica a corpo (L) Materiali adeguamento e finitura vano murario a corpo (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Infissi cadauno (L) Ferramenta a corpo (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	16,0000 16,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 12,0000	31,54 26,41 33,08 115,00 95,00 26,41 745,00 179,15 31,54	504,64 422,56 33,08 115,00 95,00 52,82 1'490,00 358,30 378,48	MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3'449,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.	
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			3'449,88		
Nr. 53 A.07.01c	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	12,0000	26,41	316,92	MDO	
	Sommano euro			3'766,80		
	Spese Generali 15.00% * (3 766.80) euro			565,02		
	Sommano euro			4'331,82		
	Utili Impresa 10% * (4 331.82) euro			433,18		
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>4'765,00</b>		
	<b>MOTORIZZAZIONE PER FINESTRE CON APERTURA A VASISTAS</b>					
	Motorizzazione di aperture di finestra a mezzo di doppio attuatore elettrico a catena per l'apertura e chiusura di finestre a sp ... azione completa e funzionante. Compreso e ogni altro onere e magistero per dare l'illuminazione connessa e funzionante.					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	29,30	29,30	MDO	
(L) Attuatore cadauno	1,0000	90,50	90,50			
(L) Linea di comando a corpo	1,0000	160,00	160,00			
(L) Materiali di Consumo a corpo	1,0000	24,55	24,55			
Sommano euro			304,35			
Spese Generali 15.00% * (304.35) euro			45,65			
Sommano euro			350,00			
Utili Impresa 10% * (350.00) euro			35,00			
<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>385,00</b>			
Nr. 54 A.08.01	Onere per il preventivo smontaggio ed il successivo rimontaggio di Tende e Mantovane presenti nelle porte di ingresso e uscita dalla Platea e dalla Galleria: smontaggio di tutte le ... ccurato e idoneo lavaggio. In opera ogni onere e accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=6*2*1) ora	12,0000	31,54	378,48	MDO	
	(L) Trasporto a corpo	1,0000	25,00	25,00		
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora	16,0000	31,54	504,64	MDO	
	(L) Lavaggio Idoneo m2	40,0000	8,00	320,00		
	(L) Trasporto a corpo	1,0000	25,00	25,00		
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=6*2*2) ora	24,0000	31,54	756,96	MDO	
	(L) Materiali di consumo e oneri a stima a corpo	155,9300	1,00	155,93		
	Sommano euro			2'166,01		
Spese Generali 15.00% * (2 166.01) euro			324,90			
Sommano euro			2'490,91			
Utili Impresa 10% * (2 490.91) euro			249,09			
<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'740,00</b>			
Nr. 55 A.09.01	Onere per l'adeguamento della Mantovana e del Sipario: smontaggio della Mantovana e del Sipario esistenti, in tessuto ignifugo e fonoassorbente, compresi binari in alluminio e rela ... ccurato e idoneo lavaggio. In opera ogni onere e accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	<b>E L E M E N T I:</b>					
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*4) ora	8,0000	31,54	252,32	MDO	
	(L) Trasporto a corpo	1,0000	25,00	25,00		
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora	16,0000	31,54	504,64	MDO	
	(L) Lavaggio Idoneo m2	115,0000	8,00	920,00		
	(L) Trasporto a corpo	1,0000	25,00	25,00		
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=3*8) ora	24,0000	31,54	756,96	MDO	
	(L) Materiali di consumo e oneri a stima a corpo	243,3500	1,00	243,35		
	Sommano euro			2'727,27		
Spese Generali 15.00% * (2 727.27) euro			409,09			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3'136,36		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			3'136,36	
	Sommano euro			3'136,36	
	Utili Impresa 10% * (3 136.36) euro			313,64	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>3'450,00</b>	
Nr. 56 A.13.01	Onere per l'adeguamento dei posti in SALA, mediante smontaggio, rimozione poltroncine per creazione posti ad uso esclusivo disabili con adeguamento file interessate e relativa numerazione. In opera ogni onere e accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (L) Materiali di Consumo a corpo	6,0000 8,0000 0,1000 1,0000	29,30 26,41 33,08 439,65	175,80 211,28 3,31 439,65	MDO MDO MDO
	Sommano euro			830,04	
	Spese Generali 15.00% * (830.04) euro			124,51	
	Sommano euro			954,55	
	Utili Impresa 10% * (954.55) euro			95,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>1'050,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>1'050,00</b>	
Nr. 57 A.14.01a	Realizzazione SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE Scena Fornitura di torrino di estrazione centrifugo per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE secondo normativa di prod ... centrale antincendio per il comando remoto, ed ogni altro onere e magistero per dare il sistema connesso e funzionante. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0006.0048] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/ 1kV ... di cui MDO= 48.230%; MAT= 30.752%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Evacuatore Fumi e calore cadauno (L) Materiali per il fissaggio/pendinatura a corpo (L) Oneri vari a stima a corpo	16,0000 16,0000 6'500,0000 1,0000 1,0000 25,0000 1,5000 1,0000 1,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 2,84 5,80 3,57 7,79 3,25 7'850,00 350,00 177,46	468,80 422,56 65,00 2,84 5,80 89,25 11,69 3,25 7'850,00 350,00 177,46	MDO MDO MT AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			9'446,65	
	Spese Generali 15.00% * (9 446.65) euro			1'417,00	
	Sommano euro			10'863,65	
	Utili Impresa 10% * (10 863.65) euro			1'086,37	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>11'950,02</b>	
Nr. 58 A.14.01b	Realizzazione SISTEMA DI EVACUAZIONE FUMI E CALORE Platea e Galleria "Fornitura di ventilatore assiale ad alta efficienza per il controllo dei fumi provvisto di marcatura CE second ... configurazione Orizzontale e Verticale per la perfetta installazione secondo la "Procedura di Corretta posa in opera". <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=3*8) ora	24,0000	29,30	703,20	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3*8) ora	24,0000	26,41	633,84	MDO
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	10'000,0000	0,01	100,00	MT
	(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno	1,0000	2,84	2,84	AN
	(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri	1,0000	5,80	5,80	AN
	(A) [SAR18_PF.0009.0006.0048] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/ 1kV ... di cui MDO= 48.230%; MAT= 30.752%; ATT= 0.000%; metri	50,0000	3,57	178,50	AN
	(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri	1,5000	7,79	11,69	AN
	(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno	1,0000	3,25	3,25	AN
	(L) Evacuatore Fumi e calore cadauno	1,0000	9'750,00	9'750,00	
	(L) Canalizzazioni evacuazione fumi caldi e calore a corpo	1,0000	2'500,00	2'500,00	
	(L) Materiali per il fissaggio/pendinatura a corpo	1,0000	1'000,00	1'000,00	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	170,17	170,17	
	Sommano euro			15'059,29	
	Spese Generali 15.00% * (15 059.29) euro			2'258,89	
	Sommano euro			17'318,18	
	Utili Impresa 10% * (17 318.18) euro			1'731,82	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>19'050,00</b>	
Nr. 59 A.15.01b	RIMOZIONE CANALI DI MANDATA e di tutte le parti nel controsoffitto della PLATEA a seguito della rimozione dei controsoffitti, compresa e compensata la pulizia dei condotti per rend ... in materiale ignifugo, il loro deposito provvisorio e conservazione in luogo idoneo per consentire il riposizionamento. <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=4*8) ora	32,0000	29,30	937,60	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=5*8) ora	40,0000	26,41	1'056,40	MDO
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	150,0000	0,01	1,50	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	300,0000	0,01	3,00	MT
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	100,31	100,31	
	Sommano euro			2'098,81	
	Spese Generali 15.00% * (2 098.81) euro			314,82	
	Sommano euro			2'413,63	
	Utili Impresa 10% * (2 413.63) euro			241,36	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>2'654,99</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>2'655,00</b>	
Nr. 60 A.15.01d	RIPOSIZIONAMENTO E RICOSTRUZIONE dei canali necessari alla aerazione dei locali, con l'eliminazione delle parti dismesse adattamento dei canali alla nuova situazione conseguente al ... o e per consentire il collegamento ai tubi flessibili di mandata ed alle bocchette di aerazione. ZONA PLATEA e GALLERIA <b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*10*8) ora	160,0000	29,30	4'688,00	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*10*8) ora	160,0000	26,41	4'225,60	MDO
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	5'000,0000	0,01	50,00	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	5'000,0000	0,01	50,00	MT
	(L) Materassino in lana di roccia in classe 0 m2	20,0000	6,50	130,00	
	(L) Materiali per il fissaggio/pendinatura a corpo	1,0000	2'850,00	2'850,00	
	(L) Materiali di consumo a corpo	1,0000	1'000,00	1'000,00	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	236,48	236,48	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			13'230,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			13'230,08	
	Sommano euro			13'230,08	
	Spese Generali 15.00% * (13 230.08) euro			1'984,51	
	Sommano euro			15'214,59	
	Utali Impresa 10% * (15 214.59) euro			1'521,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>16'736,05</b>	
Nr. 61 A.15.01e	RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA Di apparati ventilconvettore o apparato di impianto condizionamento linee elettriche, etc. per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione mur ... oco delle strutture o in genere edile e/o architettonica. Compreso il successivo riposizionamento al termine dei lavori. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (L) Materiali di consumo a corpo (L) Oneri vari a tima a corpo	2,0000 2,0000 500,0000 150,0000 1,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 0,01 85,00 34,25	58,60 52,82 5,00 1,50 85,00 34,25	MDO MDO MT MT
	Sommano euro			237,17	
	Spese Generali 15.00% * (237.17) euro			35,58	
	Sommano euro			272,75	
	Utali Impresa 10% * (272.75) euro			27,28	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>300,03</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>300,00</b>	
Nr. 62 A.17.01ba	Adeguamento Quadro elettrico SQ2. Verifica pulizia, sistemazione protezione meccanica e chiusura eventuali aperture nell'involucro, controllo serraggio dei cavi, Restituzione grafi ... secondo quanto richiesto dalle norme CEI specifiche. Aggiornamento schema e rinnovo cartellini indicazione interruttori <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (L) Materiali di consumo a corpo (L) Oneri vari a tima a corpo	5,0000 4,0000 1,0000 1,0000	31,54 29,30 85,00 35,36	157,70 117,20 85,00 35,36	MDO MDO
	Sommano euro			395,26	
	Spese Generali 15.00% * (395.26) euro			59,29	
	Sommano euro			454,55	
	Utali Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>500,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>500,00</b>	
Nr. 63 A.17.01bb	Adeguamento Quadro elettrico SQ3. Verifica pulizia, sistemazione protezione meccanica e chiusura eventuali aperture nell'involucro, controllo serraggio dei cavi, Restituzione grafi ... secondo quanto richiesto dalle norme CEI specifiche. Aggiornamento schema e rinnovo cartellini indicazione interruttori <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (L) Materiali di consumo a corpo (L) Oneri vari a tima a corpo	5,0000 4,0000 1,0000 1,0000	31,54 29,30 85,00 35,36	157,70 117,20 85,00 35,36	MDO MDO
	Sommano euro			395,26	
	Spese Generali 15.00% * (395.26) euro			59,29	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>454,55</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			454,55	
	Sommano euro			454,55	
	Utili Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			500,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			500,00	
Nr. 64 A.17.01bc	Adeguamento Quadro elettrico SQR. Verifica pulizia, sistemazione protezione meccanica e chiusura eventuali aperture nell'involucro, controllo serraggio dei cavi, Restituzione grafi ... secondo quanto richiesto dalle norme CEI specifiche. Aggiornamento schema e rinnovo cartellini indicazione interruttori <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (L) Materiali di consumo a corpo (L) Oneri vari a tima a corpo	5,0000 4,0000 1,0000 1,0000	31,54 29,30 85,00 35,36	157,70 117,20 85,00 35,36	MDO MDO
	Sommano euro			395,26	
	Spese Generali 15.00% * (395.26) euro			59,29	
	Sommano euro			454,55	
	Utili Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			500,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			500,00	
Nr. 65 A.17.01c	RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA Di apparati elettrici, plafoniere, punti presa, pnti di comando, linee elettriche, etc. per consentire l'esecuzione dei lavori di sistemazione murari ... una parte interessata dai lavori, avendo conservato con cura i frutti, le mostrine di finitura o le altre parti rimosse. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (L) Materiali di consumo a corpo (L) Oneri vari a tima a corpo	16,0000 16,0000 8,0000 2'000,0000 2'500,0000 1,0000 1,0000	31,54 29,30 26,41 0,01 0,01 85,00 29,16	504,64 468,80 211,28 20,00 25,00 85,00 29,16	MDO MDO MDO MT MT
	Sommano euro			1'343,88	
	Spese Generali 15.00% * (1 343.88) euro			201,58	
	Sommano euro			1'545,46	
	Utili Impresa 10% * (1 545.46) euro			154,55	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			1'700,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			1'700,00	
Nr. 66 A.17.01cd	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FTG100M1 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di elastomero di qualità M co ... ture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. Sezione 5G6 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (L) Cavo multipolare FTG100M1 5G6 metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo	1,0200 0,0500 0,0270 1,0000	6,95 29,30 26,41 0,22	7,09 1,47 0,71 0,22	MDO MDO
	Sommano euro			9,49	
	Spese Generali 15.00% * (9.49) euro			1,42	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			10,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			10,91	
	Sommano euro			10,91	
	Utili Impresa 10% * (10.91) euro			1,09	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>12,00</b>	
Nr. 67 A.17.01ce	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FTG100M1 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di elastomero di qualità M co ... re metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. Sezione 3G1.5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (L) Cavo multipolare FTG100M1 3G1.5 metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo	1,0200 0,0500 0,0270 1,0000	3,85 29,30 26,41 0,22	3,93 1,47 0,71 0,22	MDO MDO
	Sommano euro			6,33	
	Spese Generali 15.00% * (6.33) euro			0,95	
	Sommano euro			7,28	
	Utili Impresa 10% * (7.28) euro			0,73	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>8,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m</b>			<b>8,00</b>	
Nr. 68 A.17.01cg	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FG17 450/750 V isolato in elastomero di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Pr ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (L) Cavo multipolare FG17 1x2,5 metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Oneri vari a stima a corpo	1,0200 0,0170 0,0080 1,0000	0,39 29,30 26,41 0,00	0,40 0,50 0,21 0,00	MDO MDO
	Sommano euro			1,11	
	Spese Generali 15.00% * (1.11) euro			0,17	
	Sommano euro			1,28	
	Utili Impresa 10% * (1.28) euro			0,13	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>1,41</b>	
Nr. 69 A.17.02	SOSTITUZIONE LAMPADE - LED EQUIVALENTI. Fornitura e posa di lampade a LED in sostituzione di lapade ad incandescenza, alogenene, o fluorescenti in corpi illuminanti esistenti dell ... fluorescenti con tubi a LED ed ogni altra tipologia di corpo illuminante o attacco presente. Potenza LED da sino a 20 W <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (L) Lampada Led 20 watt cadauno (L) Oneri vari a stima a corpo	0,1000 0,2600 200,0000 1,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 7,69 0,28	2,93 6,87 2,00 7,69 0,28	MDO MDO MT
	Sommano euro			19,77	
	Spese Generali 15.00% * (19.77) euro			2,97	
	Sommano euro			22,74	
	Utili Impresa 10% * (22.74) euro			2,27	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>25,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			<b>25,00</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 70 A.17.02d	PLAFONIERA TIPO OBLO' DISANO LED 21 W; Fornitura di Plafoniera, della tipologia indicata compreso ogni elemento ed accessorio necessario al funzionamento ed alla connessione alla li ... la lampada dello stesso circuito più vicina. compreso ogni onere e magistero per dare la lampada completa e funzionante <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Plafoniera Oblò Disano Led 21 W cadauno (L) Oneri vari a stima a corpo				
		0,0200	29,30	0,59	MDO
		0,1200	26,41	3,17	MDO
		85,0000	0,01	0,85	MT
		0,7000	2,84	1,99	AN
		0,4000	5,80	2,32	AN
		3,5000	0,97	3,40	AN
		1,0500	7,79	8,18	AN
		1,0000	3,25	3,25	AN
		1,0000	35,45	35,45	
		1,0000	0,10	0,10	
	Sommano euro			59,30	
	Spese Generali 15.00% * (59.30) euro			8,90	
	Sommano euro			68,20	
	Utili Impresa 10% * (68.20) euro			6,82	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			75,02	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			75,00	
Nr. 71 A.17.02e	PLAFONIERA TIPO TORTUGA FOSNOVA LED 17 W. Fornitura di Plafoniera, della tipologia indicata compreso ogni elemento ed accessorio necessario al funzionamento ed alla connessione all ... la lampada dello stesso circuito più vicina. compreso ogni onere e magistero per dare la lampada completa e funzionante <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Plafoniera Tortuga Fosnova Led 17 W cadauno (L) Oneri vari a stima a corpo				
		0,0200	29,30	0,59	MDO
		0,1200	26,41	3,17	MDO
		85,0000	0,01	0,85	MT
		0,7000	2,84	1,99	AN
		0,4000	5,80	2,32	AN
		3,5000	0,97	3,40	AN
		1,0500	7,79	8,18	AN
		1,0000	3,25	3,25	AN
		1,0000	15,68	15,68	
		1,0000	0,10	0,10	
	Sommano euro			39,53	
	Spese Generali 15.00% * (39.53) euro			5,93	
	Sommano euro			45,46	
	Utili Impresa 10% * (45.46) euro			4,55	
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			50,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			50,00	
Nr. 72 A.17.02f	<p>PLAFONIERA INCASSO LED. Fornitura di Plafoniera, tipo SLACKLINE ILTI O SIMILARE sorgente nastro LED 24 VDC con assorbimento di 15 Wm e flusso luminoso nominale 1600 lm, con scherm ... re, pezzi speciali di montaggio e connessione, compreso ogni onere e magistero per dare la lampada completa e funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Plafoniera incasso Slackline Led 2ml 15 W/m cadauno</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>0,7500</p> <p>1,0000</p> <p>500,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>7,0000</p> <p>5,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>0,01</p> <p>2,84</p> <p>5,80</p> <p>0,97</p> <p>7,79</p> <p>3,25</p> <p>134,21</p> <p>3,78</p>	<p>21,98</p> <p>26,41</p> <p>5,00</p> <p>2,84</p> <p>5,80</p> <p>6,79</p> <p>38,95</p> <p>3,25</p> <p>134,21</p> <p>3,78</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			249,01	
	Spese Generali 15.00% * (249.01) euro			37,35	
	Sommano euro			286,36	
	Utili Impresa 10% * (286.36) euro			28,64	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			315,00	
Nr. 73 A.17.02g	<p>PLAFONIERA INCASSO LED. Fornitura di Plafoniera, tipo SLACKLINE ILTI O SIMILARE sorgente nastro LED 24 VDC con assorbimento di 15 Wm e flusso luminoso nominale 1600 lm, con scherm ... re, pezzi speciali di montaggio e connessione, compreso ogni onere e magistero per dare la lampada completa e funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Plafoniera incasso Slackline Led 1ml 15 W/m cadauno</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>	<p>0,5500</p> <p>1,0000</p> <p>300,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>7,0000</p> <p>5,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>0,01</p> <p>2,84</p> <p>5,80</p> <p>0,97</p> <p>7,79</p> <p>3,25</p> <p>94,52</p> <p>3,91</p>	<p>16,12</p> <p>26,41</p> <p>3,00</p> <p>2,84</p> <p>5,80</p> <p>6,79</p> <p>38,95</p> <p>3,25</p> <p>94,52</p> <p>3,91</p>	<p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MT</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			201,59	
	Spese Generali 15.00% * (201.59) euro			30,24	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			231,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			231,83	
	Sommano euro			231,83	
	Utili Impresa 10% * (231.83) euro			23,18	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			255,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			255,00	
Nr. 74 A.18.01a	<p>illuminazione di sicurezza - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 300 lm predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete, a s ... ad incasso in controsoffitto. Comprese e ogni altro onere e magistero per dare l'illuminazione connessa e funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Apparecchio Illuminazione emergenza 300 lm, autonomia 1 ora, ricarica in 12 ore cadauno</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>				
	Sommano euro			135,20	
	Spese Generali 15.00% * (135.20) euro			20,28	
	Sommano euro			155,48	
	Utili Impresa 10% * (155.48) euro			15,55	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			171,03	
Nr. 75 A.18.01b	<p>illuminazione di sicurezza - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 610 lm predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete, a s ... ffitto. Comprese scatole di derivazione e ogni altro onere e magistero per dare l'illuminazione connessa e funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Apparecchio Illuminazione emergenza 610 lm, autonomia 1 ora, ricarica in 12 ore cadauno</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>				
	Sommano euro			145,06	
	Utili Impresa 10% * (145.06) euro			14,51	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			159,57	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			229,51	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			229,51	
	Sommano euro			229,51	
	Spese Generali 15.00% * (229.51) euro			34,43	
	Sommano euro			263,94	
	Utili Impresa 10% * (263.94) euro			26,39	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>290,33</b>	
Nr. 76 A.18.01c	<p>illuminazione di sicurezza - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA predisposto per funzionamento permanente SA, con attacco a parete, a soffitto o ... so in controsoffitto. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'illuminazione direzionale connessa e funzionante.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Apparecchio Segnalazione di emergenza visibilità 26 m, autonomia 1 ora, ricarica in 12 ore cadauno</p> <p>(L) Oneri vari a stima a corpo</p>				
	Sommano euro			170,69	
	Spese Generali 15.00% * (170.69) euro			25,60	
	Sommano euro			196,29	
	Utili Impresa 10% * (196.29) euro			19,63	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>215,92</b>	
Nr. 77 A.18.01da	<p>Fornitura e posa in opera di DIFFUSORE UNIVERSALE IN ACCIAIO PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO CERTIFICATO EN 54-24 CPR: 1488-CPR- 0489/W. avente le seguenti caratteristiche minime ... , opere murarie comprese, il collegamento dei diffusori sonori, Compreso fornitura e posa dei dispositivi di fine linea.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri</p> <p>(A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>(L) Diffusore universale in acciaio per montaggio a parete e/o a soffitto EN54 cadauno</p> <p>(L) Cavo connessione apparati allarme vocale conforme al D.Lgs 106/17 CPR m</p>				
	Sommano euro			20,51	MDO
	Spese Generali 15.00% * (20.51) euro			3,07	
	Sommano euro			23,58	MDO
	Utili Impresa 10% * (23.58) euro			2,36	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>25,94</b>	
	Sommano euro			3,00	MT
	Spese Generali 15.00% * (3.00) euro			0,45	
	Sommano euro			3,45	MT
	Utili Impresa 10% * (3.45) euro			0,34	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3,79</b>	
	Sommano euro			2,84	AN
	Spese Generali 15.00% * (2.84) euro			0,43	
	Sommano euro			3,27	AN
	Utili Impresa 10% * (3.27) euro			0,33	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3,60</b>	
	Sommano euro			5,80	AN
	Spese Generali 15.00% * (5.80) euro			0,87	
	Sommano euro			6,67	AN
	Utili Impresa 10% * (6.67) euro			0,67	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>7,34</b>	
	Sommano euro			19,48	AN
	Spese Generali 15.00% * (19.48) euro			2,92	
	Sommano euro			22,40	AN
	Utili Impresa 10% * (22.40) euro			2,24	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>24,64</b>	
	Sommano euro			3,25	AN
	Spese Generali 15.00% * (3.25) euro			0,49	
	Sommano euro			3,74	AN
	Utili Impresa 10% * (3.74) euro			0,37	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>4,11</b>	
	Sommano euro			53,35	AN
	Spese Generali 15.00% * (53.35) euro			7,99	
	Sommano euro			61,34	AN
	Utili Impresa 10% * (61.34) euro			6,13	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>67,47</b>	
	Sommano euro			24,75	
	Spese Generali 15.00% * (24.75) euro			3,71	
	Sommano euro			28,46	
	Utili Impresa 10% * (28.46) euro			2,85	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>31,31</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>159,18</b>	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			159,18	
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	3,40	3,40	
	Sommano euro			162,58	
	Spese Generali 15.00% * (162.58) euro			24,39	
	Sommano euro			186,97	
	Utili Impresa 10% * (186.97) euro			18,70	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>205,67</b>	
Nr. 78 A.18.01db	Fornitura e posa in opera di PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO CERTIFICATO EN 54-24 - CPR: 1488-CPR-0485/W avente le seguenti caratteristiche minime: ·· Altoparlante a gamma estesa d ... , opere murarie comprese, il collegamento dei diffusori sonori, Compreso fornitura e posa dei dispositivi di fine linea. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0006.0006] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ... di cui MDO= 57.724%; MAT= 21.138%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Proiettore di suono in alluminio certificato EN54 cadauno (L) Cavo connessione apparati allarme vocale conforme al D.Lgs 106/17 CPR m (L) Oneri vari a stima a corpo	0,7000 0,9000 300,0000 1,0000 1,0000 2,5000 2,5000 1,0000 1,0000 15,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 2,84 5,80 0,97 7,79 3,25 95,70 1,65 3,59	20,51 23,77 3,00 2,84 5,80 2,43 19,48 3,25 95,70 24,75 3,59	MDO MDO MT AN AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			205,12	
	Spese Generali 15.00% * (205.12) euro			30,77	
	Sommano euro			235,89	
	Utili Impresa 10% * (235.89) euro			23,59	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>259,48</b>	
Nr. 79 A.20.01	OPERE COMPLEMENTARI IDRANTI. Fornitura e posa di tubazione secondaria di raccordo dalla dorsale all'idrante della dimensione pari a minimo DN40 per idrante UNI 45 e minimo DN 65 pe ... interessata ed ogni altro onere e magistero necessari a dare l'idrante connesso alla rete e funzionante a regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0025.0001.0004] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a no ... metri (E) [SAR18_PR.0025.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a no ... metri (L) Oneri vari a stima a corpo	4,0000 0,3500 0,5000 200,0000 2,0000 2,0000 1,0000	5,80 29,30 26,41 0,01 8,20 12,40 1,04	23,20 10,26 13,21 2,00 16,40 24,80 1,04	AN MDO MDO MT MT MT MT
	Sommano euro			90,91	
	Spese Generali 15.00% * (90.91) euro			13,64	
	Sommano euro			104,55	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>104,55</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			104,55	
	Utili Impresa 10% * (104.55) euro			10,46	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			115,01	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			115,00	
Nr. 80 A.21.01a	RIVELATORE OTTICO-TERMICO A BASSO PROFILO ANALOGICO INTELLIGENTE, Il principio di funzionamento si basa sulla analisi di diffusione della luce causata dalle particelle di fumo pres ... revisto dal DLgs 81/08, Compresa la realizzazione di eventuali porzioni di cavidotto e scatole in PVC rigido necessarie. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 70.278%; MAT= 8.611%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 68.392%; MAT= 10.490%; ATT= 0.136%; metri (L) Cavo FTE4OM1-100/110Volt 2x2.5 mmq CEI 20-105 m (A) [SAR18_PF.0009.0001.0013] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC aut ... di cui MDO= 74.138%; MAT= 4.868%; ATT= 0.000%; metri (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Rivelatore ottico termico a basso profilo cadauno (L) Base di montaggio indirizzata con comando relè cadauno (L) Oneri vari a stima a corpo	0,3000 0,4000 300,0000 1,0000 1,0000 1,5000 1,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 2,84 5,80 3,10 7,79 3,25 40,00 25,00 0,89	8,79 10,56 3,00 2,84 5,80 4,65 11,69 3,25 40,00 25,00 0,89	MDO MDO MT AN AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro			116,47	
	Spese Generali 15.00% * (116.47) euro			17,47	
	Sommano euro			133,94	
	Utili Impresa 10% * (133.94) euro			13,39	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			147,33	
Nr. 81 A.21.01b	RIPETITORE DI SEGNALE PER RIVELATORE DI FUMO Fornitura e posa in opera di RIPETITORE DI SEGNALE per Rivelatore di Fumo, compreso tubazioni, scatole e cavo di collegamento con lo z ... ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, collaudato e perfettamente funzionante. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (L) Cavo FTE4OM1-100/110Volt 2x2.5 mmq CEI 20-105 m (A) [SAR18_PF.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di cui MDO= 63.017%; MAT= 16.058%; ATT= 0.000%; cadauno (L) Ripetitore ottico di allarme incendio cadauno (L) Oneri vari a stima a corpo	0,0250 0,1000 150,0000 1,0500 1,0500 1,0000 1,0000	29,30 26,41 0,01 3,10 3,25 17,00 0,71	0,73 2,64 1,50 3,26 3,41 17,00 0,71	MDO MDO MT AN
	Sommano euro			29,25	
	Spese Generali 15.00% * (29.25) euro			4,39	
	Sommano euro			33,64	
	Utili Impresa 10% * (33.64) euro			3,36	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			37,00	
Nr. 82 A.22.01	Revisione impianto antintrusione, Rimozione delle parti di impianto interessate dai lavori di rimozione dei controsoffitti e dei lavori di adeguamento, Sistemazione dei contatti di ... azione e allarme apertura infissi, Controllo dei sensori di presenza e verifica conduttura di connessione alla centrale.				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,0000	29,30	234,40	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	5,0000	26,41	132,05	MDO
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	2'000,0000	0,01	20,00	MT
	(L) Oneri vari a stima a corpo	1,0000	8,81	8,81	
	Sommano euro			395,26	
	Spese Generali 15.00% * (395.26) euro			59,29	
	Sommano euro			454,55	
	Utili Impresa 10% * (454.55) euro			45,46	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>500,01</b>	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo</b>			<b>500,00</b>	
Nr. 83 A.24.01.01	REALIZZAZIONE DI SAGGIO SULLE MURATURE/SOLAI, eseguito con idonei utensili con esecuzione di foro circolare tramite punta o fresa per un diametro sino a 25 mm, e profondità sino a ... impianti, pulizia precedente e successiva alla esecuzione del foro e successivo ripristino della muratura o del solaio.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0500	33,08	1,65	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,5000	31,54	15,77	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,5000	26,41	13,21	MDO
	(L) Trapano a basamento a rotopercolazione testa diamantata diam. 25 mm ora	0,5000	24,52	12,26	
	(L) oneri vari a stima a corpo	1,0000	9,28	9,28	
	Sommano euro			52,17	
	Spese Generali 15.00% * (52.17) euro			7,83	
	Sommano euro			60,00	
	Utili Impresa 10% * (60.00) euro			6,00	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>66,00</b>	
Nr. 84 SAR18_PF.0 009.0001.001 3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm.				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	5,0000	0,01	0,05	MT
	(E) [SAR18_PR.0042.0001.0013] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... metri	1,0500	0,41	0,43	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1950	29,30	5,71	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0607	26,41	1,60	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02				
	- Incidenza Manodopera 74.14				
	Sommano euro			7,79	
	Spese Generali 15.00% * (7.79) euro			1,17	
	Sommano euro			8,96	
	Utili Impresa 10% * (8.96) euro			0,90	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>9,86</b>	
Nr. 85 SAR18_PF.0 009.0001.001 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm				
	<b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	5,0000	0,01	0,05	MT
	(E) [SAR18_PR.0042.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... metri	1,0500	0,58	0,61	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,2167	29,30	6,35	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0672	26,41	1,77	MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>8,78</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			8,78	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 73.09  <div style="text-align: right;">Sommano euro 8,78 Spese Generali 15.00% * (8.78) euro 1,32</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro 10,10 Utili Impresa 10% * (10.10) euro 1,01</div> <b>T O T A L E euro / metri 11,11</b>				
Nr. 86 SAR18_PF.0 009.0001.001 5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0001.0015] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 71.97  <div style="text-align: right;">Sommano euro 10,89 Spese Generali 15.00% * (10.89) euro 1,63</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro 12,52 Utili Impresa 10% * (12.52) euro 1,25</div> <b>T O T A L E euro / metri 13,77</b>	7,0000 1,0500 0,2600 0,0867	0,01 0,87 29,30 26,41	0,07 0,91 7,62 2,29	MT MT MDO MDO
Nr. 87 SAR18_PF.0 009.0001.010 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0003.0041] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 61.68  <div style="text-align: right;">Sommano euro 4,70 Spese Generali 15.00% * (4.70) euro 0,71</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro 5,41 Utili Impresa 10% * (5.41) euro 0,54</div> <b>T O T A L E euro / cadauno 5,95</b>	1,0000 0,0650 0,0672	1,03 29,30 26,41	1,03 1,90 1,77	MT MDO MDO
Nr. 88 SAR18_PF.0 009.0004.002 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portafusibile con fusibile 16 A impianti interni civili <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0008.0024] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E	1,0000 1,0000 1,0000	14,57 4,68 1,19	14,57 4,68 1,19	MT MT MT
	<b>A R I P O R T A R E</b>			20,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			20,44	
	PROTEZION ... cadauno	1,0000	7,23	7,23	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1670	31,54	5,27	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1830	26,41	4,83	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09				
	- Incidenza Manodopera 21.14				
	Sommano euro			37,77	
	Spese Generali 15.00% * (37.77) euro			5,67	
	Sommano euro			43,44	
	Utili Impresa 10% * (43.44) euro			4,34	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>47,78</b>	
Nr. 89 SAR18_PF.0 009.0004.003 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0008.0032] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 30.68				
	Sommano euro			31,03	
	Spese Generali 15.00% * (31.03) euro			4,65	
	Sommano euro			35,68	
	Utili Impresa 10% * (35.68) euro			3,57	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>39,25</b>	
Nr. 90 SAR18_PF.0 009.0006.000 6	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0036.0002] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 57.72				
	Sommano euro			0,97	
	Spese Generali 15.00% * (0.97) euro			0,15	
	Sommano euro			1,12	
	Utili Impresa 10% * (1.12) euro			0,11	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>1,23</b>	
Nr. 91 SAR18_PF.0	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti ... llazione fissa e				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
009.0006.0007	<p>protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0042.0036.0003] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0</p> <p>- Incidenza Manodopera 50.35</p>	1,0200	0,39	0,40	MT
		0,0170	29,30	0,50	MDO
		0,0080	26,41	0,21	MDO
	Sommano euro			1,11	
	Spese Generali 15.00% * (1.11) euro			0,17	
	Sommano euro			1,28	
	Utili Impresa 10% * (1.28) euro			0,13	
	<b>TOTALE euro / metri</b>			1,41	
Nr. 92 SAR18_PF.0 009.0006.0008	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti ... tallazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0042.0036.0004] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0</p> <p>- Incidenza Manodopera 41.52</p>	1,0200	0,63	0,64	MT
		0,0170	29,30	0,50	MDO
		0,0080	26,41	0,21	MDO
	Sommano euro			1,35	
	Spese Generali 15.00% * (1.35) euro			0,20	
	Sommano euro			1,55	
	Utili Impresa 10% * (1.55) euro			0,16	
	<b>TOTALE euro / metri</b>			1,71	
Nr. 93 SAR18_PF.0 009.0006.0007	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1.5 mmq</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0042.0038.0010] Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... metri</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01</p> <p>- Incidenza Manodopera 48.23</p>	1,0200	1,36	1,39	MT
		0,0500	29,30	1,47	MDO
		0,0270	26,41	0,71	MDO
	Sommano euro			3,57	
	Spese Generali 15.00% * (3.57) euro			0,54	
	Sommano euro			4,11	
	Utili Impresa 10% * (4.11) euro			0,41	
	<b>TOTALE euro / metri</b>			4,52	
Nr. 94 SAR18_PF.0 009.0006.0008	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari carat ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x2.5 mmq</p> <p><b>ELEMENTI:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0042.0038.0010] Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gom ... metri</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p>	1,0200	1,36	1,39	MT
		0,0500	29,30	1,47	MDO
		0,0270	26,41	0,71	MDO
	Sommano euro			3,57	
	Spese Generali 15.00% * (3.57) euro			0,54	
	Sommano euro			4,11	
	Utili Impresa 10% * (4.11) euro			0,41	
	<b>TOTALE euro / metri</b>			4,52	
<b>A RIPORTARE</b>				3,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			3,57	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 48.23				
	Sommano euro			3,57	
	Spese Generali 15.00% * (3.57) euro			0,54	
	Sommano euro			4,11	
	Utili Impresa 10% * (4.11) euro			0,41	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>4,52</b>	
Nr. 95 SAR18_PF.0 010.0006.000 4	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato all ... venzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo DN 1" 1/2". spess.2,90 mm peso non inferiore a kg. 3,35. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0024.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 3.084%; MAT= 75.974%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 55.93	50,0000 50,0000 0,2800 0,2800 0,2800 0,0230 0,0230 1,0500	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 9,74	0,50 0,50 8,83 8,20 7,39 0,61 0,76 10,23	MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			37,02	
	Spese Generali 15.00% * (37.02) euro			5,55	
	Sommano euro			42,57	
	Utili Impresa 10% * (42.57) euro			4,26	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>46,83</b>	
Nr. 96 SAR18_PF.0 010.0006.000 6	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato all ... e incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2" 1/2. spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 5,91. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0024.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 1.827%; MAT= 77.212%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13 - Incidenza Manodopera 53.85	50,0000 50,0000 0,4600 0,3800 0,3800 0,0350 0,0350 1,0500	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 16,44	0,50 0,50 14,51 11,13 10,04 0,92 1,16 17,26	MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN
	Sommano euro			56,02	
	Spese Generali 15.00% * (56.02) euro			8,40	
	Sommano euro			64,42	
	Utili Impresa 10% * (64.42) euro			6,44	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>70,86</b>	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 97 SAR18_PF.0 010.0006.000 7	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato all ... zione incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 3". spess. 3,6 mm peso non inferiore a kg. 7,76. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0024.0001.0008] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 3.240%; MAT= 75.801%; ATT= 0.000%; metri ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14 - Incidenza Manodopera 48.73	50,0000 50,0000 0,4600 0,3800 0,3800 0,0350 0,0350 1,0500	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 22,93	0,50 0,50 14,51 11,13 10,04 0,92 1,16 24,08	MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (62.84) euro			62,84 9,43	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (72.27) euro			72,27 7,23	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>79,50</b>	
Nr. 98 SAR18_PF.0 010.0006.004 8	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione later ... i idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0041.0001.0001] Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: ... di cui MDO= 4.266%; MAT= 74.785%; ATT= 0.000%; cadauno (A) [SAR18_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... di cui MDO= 34.311%; MAT= 44.729%; ATT= 0.000%; cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65 - Incidenza Manodopera 30.21	50,0000 50,0000 2,0000 1,0000 0,1200 0,0600 1,0000 1,0000	0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 179,01 12,67	0,50 0,50 63,08 26,41 3,17 1,98 179,01 12,67	MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (287.32) euro			287,32 43,10	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (330.42) euro			330,42 33,04	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>363,46</b>	
Nr. 99 SAR18_PF.0 010.0006.005 2	Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verniciata, con aperture di alimentazione laterali prei ... i idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	50,0000 50,0000 2,0000 1,0000	0,01 0,01 31,54 26,41	0,50 0,50 63,08 26,41	MT MT MDO MDO
	<b>A R I P O R T A R E</b>			90,49	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			90,49	
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1200	26,41	3,17	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0600	33,08	1,98	MDO
	(A) [SAR18_SL.0041.0001.0005] IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante an ... di cui MDO= 3.409%; MAT= 75.643%; ATT= 0.000%; cadauno	1,0000	224,01	224,01	AN
	(A) [SAR18_SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... di cui MDO= 34.311%; MAT= 44.729%; ATT= 0.000%; cadauno	1,0000	12,67	12,67	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.75 - Incidenza Manodopera 26.12				
	Sommano euro			332,32	
	Spese Generali 15.00% * (332.32) euro			49,85	
	Sommano euro			382,17	
	Utili Impresa 10% * (382.17) euro			38,22	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			420,39	
Nr. 100 SAR18_PF.0 010.0006.005 8	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 2"1/2 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0041.0003.0002] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone ... di cui MDO= 3.552%; MAT= 75.499%; ATT= 0.000%; cadauno ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.64 - Incidenza Manodopera 21.31	150,0000	0,01	1,50	MT
		50,0000	0,01	0,50	MT
		1,2500	31,54	39,43	MDO
		0,9375	26,41	24,76	MDO
		0,0625	26,41	1,65	MDO
		0,0313	33,08	1,04	MDO
		1,0000	215,01	215,01	AN
	Sommano euro			283,89	
	Spese Generali 15.00% * (283.89) euro			42,58	
	Sommano euro			326,47	
	Utili Impresa 10% * (326.47) euro			32,65	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			359,12	
Nr. 101 SAR18_PF.0 010.0006.015 4	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizza ... entrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0045.0004.0016] PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDI ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16 - Incidenza Manodopera 20.34	100,0000	0,01	1,00	MT
		100,0000	0,01	1,00	MT
		1,0000	50,37	50,37	MT
		0,3330	31,54	10,50	MDO
		0,1667	29,30	4,88	MDO
		0,0833	33,08	2,76	MDO
	Sommano euro			70,51	
	Spese Generali 15.00% * (70.51) euro			10,58	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			81,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			81,09	
	Sommano euro			81,09	
	Utili Impresa 10% * (81.09) euro			8,11	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>89,20</b>	
Nr. 102 SAR18_PF.0 010.0006.015 7	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc- 120mA @12Vcc; u ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0045.0004.0019] TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristich ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17 - Incidenza Manodopera 18.78	50,0000 100,0000 1,0000 0,3333 0,1667 0,0833	0,01 0,01 56,75 31,54 29,30 33,08	0,50 1,00 56,75 10,51 4,88 2,76	MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			76,40	
	Spese Generali 15.00% * (76.40) euro			11,46	
	Sommano euro			87,86	
	Utili Impresa 10% * (87.86) euro			8,79	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>96,65</b>	
Nr. 103 SAR18_PF.0 010.0006.015 9	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER PORTE DA 100 KG. Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automatic ... entrante, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_PR.0045.0004.0021] FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI SBLOCO PER PORTE DA 1 ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21 - Incidenza Manodopera 15.67	50,0000 100,0000 1,0000 0,3333 0,1667 0,0833	0,01 0,01 71,94 31,54 29,30 33,08	0,50 1,00 71,94 10,51 4,88 2,76	MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			91,59	
	Spese Generali 15.00% * (91.59) euro			13,74	
	Sommano euro			105,33	
	Utili Impresa 10% * (105.33) euro			10,53	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>115,86</b>	
Nr. 104 SAR18_PF.0 012.0006.000 3	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli ... I SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	100,0000 250,0000	0,01 0,01	1,00 2,50	MT MT
	<b>A R I P O R T A R E</b>			3,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			3,50	
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,0000	0,01	0,50	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0100	31,54	0,32	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,0000	29,30	117,20	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1600	26,41	4,23	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0200	26,41	0,53	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	12,0000	26,41	316,92	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0800	26,41	2,11	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	2,4000	33,08	79,39	MDO
	(A) [SAR18_SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora	0,1200	88,75	10,65	AN
	(A) [SAR18_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi	0,0005	230,06	0,12	AN
	(A) [SAR18_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO= 5.364%; MAT= 73.688%; ATT= 0.000%; metri cubi	0,0003	352,36	0,11	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.21 - Incidenza Manodopera 77.47				
	Sommano euro			535,58	
	Spese Generali 15.00% * (535.58) euro			80,34	
	Sommano euro			615,92	
	Utali Impresa 10% * (615.92) euro			61,59	
	<b>T O T A L E euro / metri cubi</b>			677,51	
Nr. 105 SAR18_P.F.0 012.0014.000 7	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 <b>E L E M E N T I :</b> (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	50,0000	0,01	0,50	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno	50,0000	0,01	0,50	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	31,54	3,15	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,2500	29,30	7,33	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,2500	26,41	6,60	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 74.68				
	Sommano euro			18,08	
	Spese Generali 15.00% * (18.08) euro			2,71	
	Sommano euro			20,79	
	Utali Impresa 10% * (20.79) euro			2,08	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			22,87	
Nr. 106 SAR18_P.F.0 012.0024.000 3	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 <b>E L E M E N T I :</b> (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	150,0000	0,01	1,50	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	31,54	18,92	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,1000	29,30	32,23	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,1000	26,41	29,05	MDO
	(A) [SAR18_SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ... di cui MDO= 3.587%; MAT= 75.448%; ATT= 0.000%; kilogrammi	0,3000	7,05	2,12	AN
	(A) [SAR18_SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... di cui MDO= 1.201%; MAT= 77.873%; ATT= 0.000%; kilogrammi	1,0969	4,61	5,06	AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			88,88	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			12,32	
	di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0018.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ...	0,0013	41,88	0,05	AN
	di cui MDO= 19.669%; MAT= 59.389%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0005.0006] MALTA PREMISCELATA SECCA perintonacatura di interni, a base ...	0,0105	31,07	0,33	AN
	di cui MDO= 3.614%; MAT= 74.699%; ATT= 0.000%; kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 47.24	12,6000	0,65	8,19	AN
	Sommano euro			20,89	
	Spese Generali 15.00% * (20.89) euro			3,13	
	Sommano euro			24,02	
	Utili Impresa 10% * (24.02) euro			2,40	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			26,42	
Nr. 109 SAR18_PF.0 013.0005.006 1	Rivestimento protettivo leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio, a base di leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, colore bianco-avorio, esente da ... 3,50 di altezza. Sono esclusi i ponteggi, la sabbatura, il trattamento anticorrosivo. Valutato al m <sup>2</sup> per cm di spessore <b>E L E M E N T I :</b> (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0060.0002.0003] Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezio ... di cui MDO= 13.386%; MAT= 65.617%; ATT= 0.000%; kilogrammi (A) [SL.0060.0004.0003] Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine ... di cui MDO= 5.220%; MAT= 73.797%; ATT= 0.000%; kilogrammi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 45.64	15,0000 25,0000 30,0000 0,2880 0,1600 0,0333 0,0133 0,0167 4,2000 0,2000	0,01 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 41,88 3,01 7,72	0,15 0,25 0,30 9,08 4,23 0,88 0,44 0,70 12,64 1,54	MT MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro			30,21	
	Spese Generali 15.00% * (30.21) euro			4,53	
	Sommano euro			34,74	
	Utili Impresa 10% * (34.74) euro			3,47	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			38,21	
Nr. 110 SAR18_PF.0 013.0006.001 7	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... dente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. <b>E L E M E N T I :</b> (E) [SAR18_PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 - Incidenza Manodopera 11.84	1,0000 0,2500 0,2000 0,2500 0,1000	131,00 31,54 26,41 26,41 33,08	131,00 7,89 5,28 6,60 3,31	MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			154,08	
	Spese Generali 15.00% * (154.08) euro			23,11	
	Sommano euro			177,19	
	Utili Impresa 10% * (177.19) euro			17,72	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			194,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			194,91	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			194,91	
Nr. 111 SAR18_PF.0 013.0006.023 7	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi</p> <p>(A) [SAR18_SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... di cui MDO= 2.455%; MAT= 76.597%; ATT= 0.000%; cadauno</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94</p> <p>- Incidenza Manodopera 25.19</p>				
	Sommano euro			419,32	
	Spese Generali 15.00% * (419.32) euro			62,90	
	Sommano euro			482,22	
	Utili Impresa 10% * (482.22) euro			48,22	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			530,44	
Nr. 112 SAR18_PF.0 013.0007.003 4	<p>CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0054.0003.0058] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... di cui MDO= 4.333%; MAT= 74.707%; ATT= 0.000%; metri quadri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16</p> <p>- Incidenza Manodopera 27.06</p>				
	Sommano euro			69,97	
	Spese Generali 15.00% * (69.97) euro			10,50	
	Sommano euro			80,47	
	Utili Impresa 10% * (80.47) euro			8,05	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			88,52	
	----- ----- ----- ----- -----				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u></b>				
Nr. 113 005.13.101.0 01.001	Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbenza con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di ... aio stampato da mm 44x38 e viti per clips, inclusa la struttura per l'eventuale non complanarità della parete esistente. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.17 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 001 passo s ... m <sup>2</sup> (E) [001.18 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [011.02 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.15 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h (L) oneri vari a stima a corpo (L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,4300	31,54	13,56	MDO
		0,3000	29,30	8,79	MDO
		0,2000	26,41	5,28	MDO
		1,0100	101,83	102,85	---
		1,0100	7,23	7,30	---
		0,5000	7,23	3,62	---
		0,0500	2,13	0,11	NL
		0,0500	2,06	0,10	---
		0,1000	9,94	0,99	NL
		1,0000	6,50	6,50	
		1,0000	15,80	15,80	
	Sommano euro			165,24	
	Spese Generali 15.00% * (165.24) euro			24,79	
	Sommano euro			190,03	
	Utali Impresa 10% * (190.03) euro			19,00	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			209,03	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			209,00	
Nr. 114 005.13.101.0 01.002	Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbenza con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di ... er l'eventuale distanziamento dalla stessa. Inclusa fornitura e posa in opera di materassino in fibra minerale da 30 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.17 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 001 passo s ... m <sup>2</sup> (E) [001.18 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [011.02 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.15 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h (L) oneri vari a stima a corpo (L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,5000	31,54	15,77	MDO
		0,3000	29,30	8,79	MDO
		0,2000	26,41	5,28	MDO
		1,0100	101,83	102,85	---
		1,0100	7,23	7,30	---
		1,0100	7,23	7,30	---
		0,0500	2,13	0,11	NL
		0,0500	2,06	0,10	---
		0,1000	9,94	0,99	NL
		1,0000	6,50	6,50	
		1,0000	15,84	15,84	
	Sommano euro			171,17	
	Spese Generali 15.00% * (171.17) euro			25,68	
	Sommano euro			196,85	
	Utali Impresa 10% * (196.85) euro			19,69	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			216,54	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			216,50	
Nr. 115 005.13.101.0 01.007	Sistema di rivestimento "finito", a parete, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbimento con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composizione di ... er l'eventuale distanziamento dalla stessa. Inclusa fornitura e posa in opera di materassino in fibra minerale da 30 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.17 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 001 passo s ... m <sup>2</sup> (E) [901.02 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 901 maggior ... m <sup>2</sup> (E) [003.09 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [003.07 _AN] lana di roccia 003 spessore mm 30 per soffitto m <sup>2</sup> (E) [011.02 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.15 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h (L) oneri vari a stima a corpo (L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo				
		0,0300	33,84	1,02	MDO
		0,5000	31,54	15,77	MDO
		0,3000	29,30	8,79	MDO
		0,2000	26,41	5,28	MDO
		1,0500	101,83	106,92	---
		1,0500	29,75	31,24	---
		1,0500	14,45	15,17	---
		1,0100	8,33	8,41	---
		1,0500	7,23	7,59	---
		0,1000	2,13	0,21	NL
		0,1000	2,06	0,21	---
		0,1000	9,94	0,99	NL
		1,0000	4,95	4,95	
		1,0000	15,83	15,83	
	Sommano euro			222,38	
	Spese Generali 15.00% * (222.38) euro			33,36	
	Sommano euro			255,74	
	Utili Impresa 10% * (255.74) euro			25,57	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			281,31	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			281,30	
Nr. 116 005.13.101.0 02.001	Sistema di rivestimento "finito", a controsoffitto, ad elevate prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbimento con risonatori di Helmholtz. Il sistema è realizzato per composiz ... le non complanarità della parete esistente. Inclusa fornitura e posa in opera di materassino in fibra minerale da 30 mm. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [001.17 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 001 passo s ... m <sup>2</sup> (E) [001.18 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [011.02 _AN] ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akus ... m <sup>2</sup> (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.15 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h (L) oneri vari a stima a corpo (L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo				
		0,0100	33,84	0,34	MDO
		0,4500	31,54	14,19	MDO
		0,3000	29,30	8,79	MDO
		0,2000	26,41	5,28	MDO
		1,0100	101,83	102,85	---
		1,0100	7,23	7,30	---
		0,5000	7,23	3,62	---
		0,0500	2,13	0,11	NL
		0,0500	2,06	0,10	---
		0,1000	9,94	0,99	NL
		1,0000	7,45	7,45	
		1,0000	15,81	15,81	
	Sommano euro			166,83	
	Spese Generali 15.00% * (166.83) euro			25,02	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			191,85	





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			111,66	
	(E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h	0,0500	33,84	1,69	MDO
	(E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h	0,0500	33,84	1,69	MDO
	(E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h	0,1000	33,84	3,38	MDO
	(L) oneri vari a stima a corpo	1,0000	8,06	8,06	
	(L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo	1,0000	15,81	15,81	
	Sommano euro			142,29	
	Spese Generali 15.00% * (142.29) euro			21,34	
	Sommano euro			163,63	
	Utili Impresa 10% * (163.63) euro			16,36	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			179,99	
Nr. 119 005.13.101.0 03.102	Sistema di rivestimento "finito", a parete ed a controsoffitto, . Il sistema è realizzato per composizione di pannelli a base legnosa, con incastro "a secco" (senza ausilio di coll ... mpato da mm 44x38 e viti per clips. Compresi i pendini per il ribassamento dal soffitto esistente - lamelle solo fresate <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.01 _AN] operaio settore edile 001 IV&#176; livello h (E) [002.01 _AN] operaio settore edile 002 specializzato h (E) [003.01 _AN] operaio settore edile 003 qualificato h (E) [004.01 _AN] operaio settore edile 004 comune h (E) [301.01 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 301 AP solo ... m <sup>2</sup> (E) [902.01 _AN] lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 902 maggior ... m <sup>2</sup> (E) [003.06 _AN] ferramenta per posa rivestimento a soffitto tipo lamelle 4ak ... m <sup>2</sup> (E) [003.08 _AN] profili in alluminio 8/10 verniciati 003 stretto da posizio ... ml (E) [005.02 _AN] profili in alluminio 8/10 verniciati 005 omega dilatazioni ... ml (E) [001.03 _AN] gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con us ... ora (E) [001.15 _AN] martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapa ... di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [001.02 _AN] autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata u ... h (L) oneri vari a stima a corpo (L) oneri vari a stima per verifica risposta acustica a corpo				
	Sommano euro			193,71	
	Spese Generali 15.00% * (193.71) euro			29,06	
	Sommano euro			222,77	
	Utili Impresa 10% * (222.77) euro			22,28	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			245,05	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m<sup>2</sup></b>			245,10	
Nr. 120 010.01 _AN	ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate semplici, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, piano di calpestio e scale, paratacco, anco ... izzontale di parapetto esterno installato. Con rete di protezione schermatura 35 % 010 per tutta la durata del cantiere <b>E L E M E N T I:</b> (E) [001.05 _AN] ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate ... m <sup>2</sup>	1,0000	10,00	10,00	NL
	Sommano euro			10,00	
	Spese Generali 15.00% * (10.00) euro			1,50	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			11,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			11,50	
	Sommano euro			11,50	
	Utili Impresa 10% * (11.50) euro			1,15	
	<b>T O T A L E euro / m<sup>2</sup></b>			<b>12,65</b>	
Nr. 121 SAR18_Pf.0 001.0009.000 5	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0005.0005] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0	1,0000	12,50	12,50	MT
	Sommano euro			12,50	
	Spese Generali 15.00% * (12.50) euro			1,88	
	Sommano euro			14,38	
	Utili Impresa 10% * (14.38) euro			1,44	
	<b>T O T A L E euro / tonnellate</b>			<b>15,82</b>	
Nr. 122 SAR18_Pf.0 009.0001.009 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 70.28	1,0000 0,0650 0,0238	0,31 29,30 26,41	0,31 1,90 0,63	MT MDO MDO
	Sommano euro			2,84	
	Spese Generali 15.00% * (2.84) euro			0,43	
	Sommano euro			3,27	
	Utili Impresa 10% * (3.27) euro			0,33	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>3,60</b>	
Nr. 123 SAR18_Pf.0 009.0001.010 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, escluse opere murarie. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0042.0003.0039] Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC i ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 63.02	1,0000 0,0650 0,0260	0,66 29,30 26,41	0,66 1,90 0,69	MT MDO MDO
	Sommano euro			3,25	
	Spese Generali 15.00% * (3.25) euro			0,49	
	Sommano euro			3,74	
	Utili Impresa 10% * (3.74) euro			0,37	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>4,11</b>	
Nr. 124	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico,				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
SAR18_PF.0 009.0001.011 6	<p>telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... di cui MDO= 24.405%; MAT= 51.402%; ATT= 3.246%; metri cubi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01</p> <p>- Incidenza Manodopera 68.39</p>	<p>50,0000</p> <p>0,0542</p> <p>0,1083</p> <p>0,0108</p> <p>0,0033</p> <p>0,0020</p>	<p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>53,03</p> <p>160,99</p>	<p>0,50</p> <p>1,59</p> <p>2,86</p> <p>0,36</p> <p>0,17</p> <p>0,32</p>	<p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			5,80	
	Spese Generali 15.00% * (5.80) euro			0,87	
	Sommano euro			6,67	
	Utali Impresa 10% * (6.67) euro			0,67	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			<b>7,34</b>	
Nr. 125 SAR18_PF.0 012.0006.001 3	<p>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni s ... tato per la superficie effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore dai 21 ai 30 cm</p> <p><b>E L E M E N T I:</b></p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [SAR18_PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...</p> <p>di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0002.0014.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...</p> <p>di cui MDO= 64.466%; MAT= 14.585%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SAR18_SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie</p> <p>di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi</p> <p>(A) [SAR18_SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ...</p> <p>di cui MDO= 5.364%; MAT= 73.688%; ATT= 0.000%; metri cubi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17</p> <p>- Incidenza Manodopera 61.48</p>	<p>100,0000</p> <p>250,0000</p> <p>300,0000</p> <p>200,0000</p> <p>0,0100</p> <p>0,3091</p> <p>0,0800</p> <p>0,0200</p> <p>0,6182</p> <p>0,0400</p> <p>0,1855</p> <p>0,0600</p> <p>0,3091</p> <p>0,0005</p> <p>0,0003</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>88,75</p> <p>79,62</p> <p>230,06</p> <p>352,36</p>	<p>1,00</p> <p>2,50</p> <p>3,00</p> <p>2,00</p> <p>0,32</p> <p>9,06</p> <p>2,11</p> <p>0,53</p> <p>16,33</p> <p>1,06</p> <p>6,14</p> <p>5,33</p> <p>24,61</p> <p>0,12</p> <p>0,11</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
	Sommano euro			74,22	
	Spese Generali 15.00% * (74.22) euro			11,13	
	Sommano euro			85,35	
	Utali Impresa 10% * (85.35) euro			8,54	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			<b>93,89</b>	
Nr. 126	Scariolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
SAR18_P.F.0 012.0018.000 6	di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 79.07	1,2000	26,41	31,69	MDO
				Sommano euro	31,69
				Spese Generali 15.00% * (31.69) euro	4,75
				Sommano euro	36,44
				Utili Impresa 10% * (36.44) euro	3,64
				<b>T O T A L E euro / metri cubi</b>	<b>40,08</b>
Nr. 127 SAR18_SL.0 001.0002.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0078] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0	0,1700 1,0000	1,00 4,88	0,17 4,88	MT MT
				Sommano euro	5,05
				Spese Generali 15.00% * (5.05) euro	0,76
				Sommano euro	5,81
				Utili Impresa 10% * (5.81) euro	0,58
				<b>T O T A L E euro / ora</b>	<b>6,39</b>
Nr. 128 SAR18_SL.0 002.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0001.0002.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 64.12	11,2500 0,2100 0,6200 1,0000 0,0400 0,0400 1,0000	0,18 1,00 1,00 31,54 31,54 29,30 5,05	2,03 0,21 0,62 31,54 1,26 1,17 5,05	MT MT MT MDO MDO MDO AN
				Sommano euro	41,88
				Spese Generali 15.00% * (41.88) euro	6,28
				Sommano euro	48,16
				Utili Impresa 10% * (48.16) euro	4,82
				<b>T O T A L E euro / ora</b>	<b>52,98</b>
Nr. 129 SAR18_SL.0 002.0013.001 4	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri	17,6000	1,29	22,70	MT
				<b>A R I P O R T A R E</b>	<b>22,70</b>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			22,70	
	(E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	4,1300	1,00	4,13	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	1,2900	1,00	1,29	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,8800	1,00	0,88	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... ora	1,0000	25,16	25,16	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0500	31,54	1,58	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0500	29,30	1,47	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2 - Incidenza Manodopera 30.81				
	Sommano euro			88,75	
	Spese Generali 15.00% * (88.75) euro			13,31	
	Sommano euro			102,06	
	Utili Impresa 10% * (102.06) euro			10,21	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			112,27	
Nr. 130 SAR18_SL.0 002.0013.002 5	MINIPALA CARICATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0010] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38 q.li (potenza HP 73) gi ... ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13 - Incidenza Manodopera 45.27	5,2800 1,5500 0,5200 0,5400 1,0000 1,0000 0,0300 0,0300	1,29 1,00 1,00 1,00 15,49 31,54 31,54 29,30	6,81 1,55 0,52 0,54 15,49 31,54 0,95 0,88	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			58,28	
	Spese Generali 15.00% * (58.28) euro			8,74	
	Sommano euro			67,02	
	Utili Impresa 10% * (67.02) euro			6,70	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			73,72	
Nr. 131 SAR18_SL.0 002.0014.000 3	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0013.0048] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18	2,0000 0,4500 0,2200 1,0000 1,0000 0,1040 0,0500 0,0500 2,0000	1,29 1,00 1,00 8,94 2,50 31,54 31,54 29,30 29,30	2,58 0,45 0,22 8,94 2,50 3,28 1,58 1,47 58,60	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO MDO
	<b>A RIPORTARE</b>			79,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			79,62	
	- Incidenza Manodopera 64.47				
	Sommano euro			79,62	
	Spese Generali 15.00% * (79.62) euro			11,94	
	Sommano euro			91,56	
	Utili Impresa 10% * (91.56) euro			9,16	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>100,72</b>	
Nr. 132 SAR18_SL.0 002.0016.000 2	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [SAR18_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.42	6,0200 1,2900 0,5200  0,1300 1,0000 1,0000 0,0300 0,0300	1,29 1,00 1,00  1,00 3,68 31,54 31,54 29,30	7,77 1,29 0,52  0,13 3,68 31,54 0,95 0,88	MT MT MT  MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			46,76	
	Spese Generali 15.00% * (46.76) euro			7,01	
	Sommano euro			53,77	
	Utili Impresa 10% * (53.77) euro			5,38	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>59,15</b>	
Nr. 133 SAR18_SL.0 002.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [SAR18_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12 - Incidenza Manodopera 49.75	7,6300 1,5500 0,6200  0,2600 1,0000 1,0000 0,0300 0,0300	1,29 1,00 1,00  1,00 7,39 31,54 31,54 29,30	9,84 1,55 0,62  0,26 7,39 31,54 0,95 0,88	MT MT MT  MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			53,03	
	Spese Generali 15.00% * (53.03) euro			7,95	
	Sommano euro			60,98	
	Utili Impresa 10% * (60.98) euro			6,10	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>67,08</b>	
Nr. 134 SAR18_SL.0 002.0016.000	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
4	(E) [SAR18_PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	10,9200	1,29	14,09	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	1,00	1,81	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	1,00	0,93	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0013.0020] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	7,56	7,56	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13 - Incidenza Manodopera 45.47				
	Sommano euro			58,02	
	Spese Generali 15.00% * (58.02) euro			8,70	
	Sommano euro			66,72	
	Utili Impresa 10% * (66.72) euro			6,67	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>73,39</b>	
Nr. 135 SAR18_SL.0 002.0016.000	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t				
9	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	10,9200	1,29	14,09	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	1,00	1,81	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	1,00	0,93	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,4000	1,00	0,40	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0013.0025] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	1,0000	11,50	11,50	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14 - Incidenza Manodopera 42.48				
	Sommano euro			62,10	
	Spese Generali 15.00% * (62.10) euro			9,32	
	Sommano euro			71,42	
	Utili Impresa 10% * (71.42) euro			7,14	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			<b>78,56</b>	
Nr. 136 SAR18_SL.0 002.0018.000	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore				
4	<b>E L E M E N T I:</b>				
	(E) [SAR18_PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh	1,1250	0,18	0,20	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	0,0300	1,00	0,03	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,0200	1,00	0,02	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,7800	1,00	0,78	MT
	(E) [SAR18_PR.0001.0013.0070] BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capac ... ora	1,0000	22,31	22,31	MT
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	31,54	3,15	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	29,30	2,93	MDO
	(E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0625	26,41	1,65	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 19.67				
	<b>A R I P O R T A R E</b>			31,07	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			31,07	
	Sommano euro			31,07	
	Spese Generali 15.00% * (31.07) euro			4,66	
	Sommano euro			35,73	
	Utili Impresa 10% * (35.73) euro			3,57	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			39,30	
Nr. 137 SAR18_SL.0 002.0019.000 1	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [SAR18_PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [SAR18_PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [SAR18_PR.0001.0013.0072] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08 - Incidenza Manodopera 5.63	4,0000 0,0300 0,0400 1,0500 1,0000 0,0400 0,0400	0,18 1,00 1,00 1,00 29,87 31,54 29,30	0,72 0,03 0,04 1,05 29,87 1,26 1,17	MT MT MT MT MT MDO MDO
	Sommano euro			34,14	
	Spese Generali 15.00% * (34.14) euro			5,12	
	Sommano euro			39,26	
	Utili Impresa 10% * (39.26) euro			3,93	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			43,19	
Nr. 138 SAR18_SL.0 003.0001.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi (E) [SAR18_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043 metri cubi ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 0	0,0500 1,0000	132,11 26,14	6,61 26,14	NL MT
	Sommano euro			32,75	
	Spese Generali 15.00% * (32.75) euro			4,91	
	Sommano euro			37,66	
	Utili Impresa 10% * (37.66) euro			3,77	
	<b>TOTALE euro / metri cubi</b>			41,43	
Nr. 139 SAR18_SL.0 004.0001.000 1	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets tonnellate (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora	1,0000 0,2500 0,6875 0,1250	167,13 26,41 62,10 62,10	167,13 6,60 42,69 7,76	MT MDO AN AN
	<b>A RIPORTARE</b>			224,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			224,18	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5 - Incidenza Manodopera 11.89  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (224.18) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (257.81) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / tonnellate</b></div>			224,18 33,63 257,81 25,78 <b>283,59</b>	
Nr. 140 SAR18_SL.0 005.0002.000 4	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di ... marne, ecc..), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi cadauno (E) [SAR18_PR.0004.0002.0003] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... tonnellate (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.55 - Incidenza Manodopera 7.49  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (246.52) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (283.50) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / tonnellate</b></div>	0,6250 1,0000 0,2500 0,1250 0,2500 0,1250	2,88 211,12 26,41 41,88 58,02 58,02	1,80 211,12 6,60 5,24 14,51 7,25 <b>246,52</b> 36,98 <b>283,50</b> 28,35 <b>311,85</b>	MT MT MDO AN AN AN
Nr. 141 SAR18_SL.0 005.0003.000 1	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0019.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... di cui MDO= 5.626%; MAT= 73.420%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi (A) [SAR18_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 11.887%; MAT= 67.164%; ATT= 0.000%; tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41 - Incidenza Manodopera 22.88  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (183.32) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (210.82) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / metri cubi</b></div>	0,1500 1,0000 0,6667 0,6667 0,0250 0,6667 1,0000 0,4000	1,06 0,01 29,30 26,41 33,08 34,14 32,75 224,18	0,16 0,01 19,53 17,61 0,83 22,76 32,75 89,67 <b>183,32</b> 27,50 <b>210,82</b> 21,08 <b>231,90</b>	MT MT MDO MDO MDO AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 142 SAR18_SL.0 005.0003.000 3	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi (E) [SAR18_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR18_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0019.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, ... di cui MDO= 5.626%; MAT= 73.420%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) metri cubi (A) [SAR18_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 11.887%; MAT= 67.164%; ATT= 0.000%; tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36 - Incidenza Manodopera 24.4	0,1500 10,0000 0,6667 0,6667 0,0250 0,6667 1,0000 0,3000	1,06 0,01 29,30 26,41 33,08 34,14 32,75 224,18	0,16 0,10 19,53 17,61 0,83 22,76 32,75 67,25	MT MT MDO MDO MDO AN AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (160.99) euro			160,99 24,15	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (185.14) euro			185,14 18,51	
	<b>T O T A L E euro / metri cubi</b>			<b>203,65</b>	
Nr. 143 SAR18_SL.0 005.0003.000 4	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [SAR18_PR.0004.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... kilogrammi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 3.81	0,0040 1,0000 0,0016 0,0008 0,0080	14,41 6,55 26,41 41,88 46,76	0,06 6,55 0,04 0,03 0,37	MT MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.05) euro			7,05 1,06	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.11) euro			8,11 0,81	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>8,92</b>	
Nr. 144 SAR18_SL.0 005.0005.000 6	MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco classe 0 <b>ELEMENTI:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [SAR18_PR.0004.0003.0007] MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base ... kilogrammi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,0010 1,0000 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001	14,41 0,60 26,41 41,88 58,02 58,02	0,01 0,60 0,01 0,00 0,02 0,01	MT MT MDO AN AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			0,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,65	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 2.41				
	Sommano euro			0,65	
	Spese Generali 15.00% * (0.65) euro			0,10	
	Sommano euro			0,75	
	Utili Impresa 10% * (0.75) euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>0,83</b>	
Nr. 145 SAR18_SL.0 005.0006.000 1	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [SAR18_PR.0004.0004.0002] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kilogrammi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 1.2	0,0008 1,0000 0,0003 0,0002 0,0016	14,41 4,51 26,41 41,88 46,76	0,01 4,51 0,01 0,01 0,07	MT MT MDO AN AN
	Sommano euro			4,61	
	Spese Generali 15.00% * (4.61) euro			0,69	
	Sommano euro			5,30	
	Utili Impresa 10% * (5.30) euro			0,53	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>5,83</b>	
Nr. 146 SAR18_SL.0 006.0008.000 1	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kilogrammi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 8.89	1,0000 0,0013 0,0020 0,0007	0,92 26,41 46,76 46,76	0,92 0,03 0,09 0,03	MT MDO AN AN
	Sommano euro			1,07	
	Spese Generali 15.00% * (1.07) euro			0,16	
	Sommano euro			1,23	
	Utili Impresa 10% * (1.23) euro			0,12	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>1,35</b>	
Nr. 147 SAR18_SL.0 008.0001.000 1	TRAVI ABETE U.T. misure varie <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie metri cubi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora	1,0000 0,4000 0,3000 0,1000	194,66 26,41 62,10 62,10	194,66 10,56 18,63 6,21	MT MDO AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			230,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			230,06	
	<b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.52 - Incidenza Manodopera 8.22  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (230.06) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (264.57) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / metri cubi</b></div>			230,06 34,51 264,57 26,46 <b>291,03</b>	
Nr. 148 SAR18_SL.0 008.0001.000 5	<b>TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400</b> <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... metri cubi (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.79 - Incidenza Manodopera 5.36  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (352.36) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (405.21) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / metri cubi</b></div>	1,0000 0,4000  0,3000  0,1000	316,96 26,41  62,10  62,10	316,96 10,56  18,63  6,21  352,36 52,85  405,21 40,52 <b>445,73</b>	MT MDO  AN  AN
Nr. 149 SAR18_SL.0 015.0004.000 2	<b>ACQUARAGIA MINERALE</b> <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0015.0004.0002] ACQUARAGIA MINERALE litri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 8.27  <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.03) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.93) euro</div> <div style="text-align: right;"><b>T O T A L E euro / litri</b></div>	1,0000 0,0050  0,0150	5,20 26,41  46,76	5,20 0,13  0,70  6,03 0,90  6,93 0,69 <b>7,62</b>	MT MDO  AN
Nr. 150 SAR18_SL.0 015.0005.000 1	<b>Carta vetrata in fogli</b> <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0015.0005.0001] Carta vetrata in fogli cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 23.6	1,0000 0,0050  0,0150	1,28 26,41  46,76	1,28 0,13  0,70	MT MDO  AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			2,11	
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.11) euro			2,11 0,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.43) euro			2,43 0,24	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>2,67</b>	
Nr. 151 SAR18_SL.0 015.0006.000 1	VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno in esterni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0015.0006.0004] VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per leg ... litri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 2.68	1,0000 0,0050 0,0150	17,76 26,41 46,76	17,76 0,13 0,70	MT MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (18.59) euro			18,59 2,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (21.38) euro			21,38 2,14	
	<b>T O T A L E euro / litri</b>			<b>23,52</b>	
Nr. 152 SAR18_SL.0 015.0006.000 4	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0015.0006.0001] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato litri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 3.11	1,0000 0,0050 0,0150	15,19 26,41 46,76	15,19 0,13 0,70	MT MDO AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (16.02) euro			16,02 2,40	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.42) euro			18,42 1,84	
	<b>T O T A L E euro / litri</b>			<b>20,26</b>	
Nr. 153 SAR18_SL.0 024.0001.000 5	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0025.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a no ... metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 3.08	1,0000 0,0040 0,0060 0,0020	9,20 26,41 53,03 53,03	9,20 0,11 0,32 0,11	MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.74) euro			9,74 1,46	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			<b>11,20</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			11,20	
	Sommano euro			11,20	
	Utili Impresa 10% * (11.20) euro			1,12	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			12,32	
Nr. 154 SAR18_SL.0 024.0001.000 7	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0025.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE,EN 10255, zincati a nor ... metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 1.83	1,0000 0,0040 0,0060 0,0020	15,90 26,41 53,03 53,03	15,90 0,11 0,32 0,11	MT MDO AN AN
	Sommano euro			16,44	
	Spese Generali 15.00% * (16.44) euro			2,47	
	Sommano euro			18,91	
	Utili Impresa 10% * (18.91) euro			1,89	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			20,80	
Nr. 155 SAR18_SL.0 024.0001.000 8	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3" <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0025.0001.0008] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a no ... metri (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05 - Incidenza Manodopera 3.21	1,0000 0,0100 0,0150 0,0050	21,60 26,41 53,03 53,03	21,60 0,26 0,80 0,27	MT MDO AN AN
	Sommano euro			22,93	
	Spese Generali 15.00% * (22.93) euro			3,44	
	Sommano euro			26,37	
	Utili Impresa 10% * (26.37) euro			2,64	
	<b>T O T A L E euro / metri</b>			29,01	
Nr. 156 SAR18_SL.0 041.0001.000 1	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione later ... nicchetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0045.0001.0001] Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4	1,0000 0,0500 0,2000 0,0500	166,00 26,41 46,76 46,76	166,00 1,32 9,35 2,34	MT MDO AN AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			179,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			179,01	
	- Incidenza Manodopera 4.27				
	Sommano euro			179,01	
	Spese Generali 15.00% * (179.01) euro			26,85	
	Sommano euro			205,86	
	Utili Impresa 10% * (205.86) euro			20,59	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>226,45</b>	
Nr. 157 SAR18_SL.0 041.0001.000 5	IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verni ... nichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0045.0001.0005] IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante an ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5 - Incidenza Manodopera 3.41	1,0000 0,0500 0,2000 0,0500	211,00 26,41 46,76 46,76	211,00 1,32 9,35 2,34	MT MDO AN AN
	Sommano euro			224,01	
	Spese Generali 15.00% * (224.01) euro			33,60	
	Sommano euro			257,61	
	Utili Impresa 10% * (257.61) euro			25,76	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>283,37</b>	
Nr. 158 SAR18_SL.0 041.0003.000 2	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2+1/2" <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0045.0003.0002] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora <b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b> - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.48 - Incidenza Manodopera 3.55	1,0000 0,0500 0,2000 0,0500	202,00 26,41 46,76 46,76	202,00 1,32 9,35 2,34	MT MDO AN AN
	Sommano euro			215,01	
	Spese Generali 15.00% * (215.01) euro			32,25	
	Sommano euro			247,26	
	Utili Impresa 10% * (247.26) euro			24,73	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			<b>271,99</b>	
Nr. 159 SAR18_SL.0 041.0004.001 3	Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0045.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa m ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora	1,0000 0,0500 0,1000	5,50 26,41 46,76	5,50 1,32 4,68	MT MDO AN
	<b>A R I P O R T A R E</b>			11,50	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			11,50	
	(A) [SAR18_SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 34.25	0,0250	46,76	1,17	AN
	Sommano euro			12,67	
	Spese Generali 15.00% * (12.67) euro			1,90	
	Sommano euro			14,57	
	Utali Impresa 10% * (14.57) euro			1,46	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			16,03	
Nr. 160 SAR18_SL.0 047.0001.000 1	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ab ... retano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [SAR18_PR.0016.0002.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: a ... cadauno (E) [SAR18_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora (A) [SAR18_SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.66 - Incidenza Manodopera 2.46	1,0000 0,1333 0,1000 0,0667	280,00 26,41 53,03 53,03	280,00 3,52 5,30 3,54	MT MDO AN AN
	Sommano euro			292,36	
	Spese Generali 15.00% * (292.36) euro			43,85	
	Sommano euro			336,21	
	Utali Impresa 10% * (336.21) euro			33,62	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			369,83	
Nr. 161 SL.0001.000 2.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0078] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0	0,1700 1,0000	1,00 4,88	0,17 4,88	MT MT
	Sommano euro			5,05	
	Spese Generali 15.00% * (5.05) euro			0,76	
	Sommano euro			5,81	
	Utali Impresa 10% * (5.81) euro			0,58	
	<b>T O T A L E euro / ora</b>			6,39	
Nr. 162 SL.0002.000 3.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg <b>E L E M E N T I:</b> (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionmento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	11,2500 0,2100 0,6200	0,18 1,00 1,00	2,03 0,21 0,62	MT MT MT
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			2,86	
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0400	31,54	1,26	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0400	29,30	1,17	MDO
	(A) [SL.0001.0002.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	1,0000	5,05	5,05	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09				
	- Incidenza Manodopera 64.12				
	Sommano euro			41,88	
	Spese Generali 15.00% * (41.88) euro			6,28	
	Sommano euro			48,16	
	Utili Impresa 10% * (48.16) euro			4,82	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			52,98	
Nr. 163 SL.0002.001 6.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	7,6300	1,29	9,84	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,5500	1,00	1,55	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,6200	1,00	0,62	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26	MT
	(E) [PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	7,39	7,39	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12				
	- Incidenza Manodopera 49.75				
	Sommano euro			53,03	
	Spese Generali 15.00% * (53.03) euro			7,95	
	Sommano euro			60,98	
	Utili Impresa 10% * (60.98) euro			6,10	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			67,08	
Nr. 164 SL.0002.001 6.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t <b>ELEMENTI:</b>				
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	10,9200	1,29	14,09	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	1,00	1,81	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	1,00	0,93	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26	MT
	(E) [PR.0001.0013.0020] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	7,56	7,56	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI				
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13				
	- Incidenza Manodopera 45.47				
	Sommano euro			58,02	
	Spese Generali 15.00% * (58.02) euro			8,70	
	Sommano euro			66,72	
	Utili Impresa 10% * (66.72) euro			6,67	
	<b>TOTALE euro / ora</b>			73,39	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 165 SL.0002.001 6.0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t <b>ELEMENTI:</b> (E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri (E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0023] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 54.8	6,0200 1,2900 0,5200 0,1800 1,0000 1,0000 0,0300 0,0300	1,29 1,00 1,00 1,00 5,00 31,54 31,54 29,30	7,77 1,29 0,52 0,18 5,00 31,54 0,95 0,88	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
			Sommano euro		48,13
			Spese Generali 15.00% * (48.13) euro		7,22
			Sommano euro		55,35
			Utili Impresa 10% * (55.35) euro		5,54
			<b>TOTALE euro / ora</b>		<b>60,89</b>
Nr. 166 SL.0002.001 8.0004	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore <b>ELEMENTI:</b> (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0070] BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capac ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 19.67	1,1250 0,0300 0,0200 0,7800 1,0000 0,1000 0,1000 0,0625	0,18 1,00 1,00 1,00 22,31 31,54 29,30 26,41	0,20 0,03 0,02 0,78 22,31 3,15 2,93 1,65	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
			Sommano euro		31,07
			Spese Generali 15.00% * (31.07) euro		4,66
			Sommano euro		35,73
			Utili Impresa 10% * (35.73) euro		3,57
			<b>TOTALE euro / ora</b>		<b>39,30</b>
Nr. 167 SL.0005.000 5.0006	MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco classe 0 <b>ELEMENTI:</b> (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0004.0003.0007] MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0	0,0010 1,0000 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001	14,41 0,60 26,41 41,88 58,02 58,02	0,01 0,60 0,01 0,00 0,02 0,01	MT MT MDO AN AN AN
<b>A RIPORTARE</b>					0,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>			0,65	
	- Incidenza Manodopera 2.41				
	Sommano euro			0,65	
	Spese Generali 15.00% * (0.65) euro			0,10	
	Sommano euro			0,75	
	Utili Impresa 10% * (0.75) euro			0,08	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>0,83</b>	
Nr. 168 SL.0054.000 3.0058	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione ... durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno seminascosta. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [PR.0067.0001.0034] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... metri quadri (E) [PR.0067.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospe ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 49.747%; MAT= 29.308%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 4.33	1,0000 5,0000 0,0250 0,0125 0,0250 0,0125	34,33 1,00 26,41 41,88 53,03 53,03	34,33 5,00 0,66 0,52 1,33 0,66	MT MT MDO AN AN AN
	Sommano euro			42,50	
	Spese Generali 15.00% * (42.50) euro			6,38	
	Sommano euro			48,88	
	Utili Impresa 10% * (48.88) euro			4,89	
	<b>T O T A L E euro / metri quadri</b>			<b>53,77</b>	
Nr. 169 SL.0060.000 2.0003	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0072.0002.0003] Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezio ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 13.39	0,0013 1,0000 0,0013 0,0137 0,0007	14,41 2,27 26,41 48,13 48,13	0,02 2,27 0,03 0,66 0,03	MT MT MDO AN AN
	Sommano euro			3,01	
	Spese Generali 15.00% * (3.01) euro			0,45	
	Sommano euro			3,46	
	Utili Impresa 10% * (3.46) euro			0,35	
	<b>T O T A L E euro / kilogrammi</b>			<b>3,81</b>	
Nr. 170 SL.0060.000 4.0003	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc. <b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
<b><u>COSTI ELEMENTARI</u></b>					
Nr. 171 001.01 _AN	operaio settore edile 001 IV&#176; livello		euro / h		33,84
Nr. 172 001.02 _AN	autocarro leggero con massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato (cab) o promiscuo (prom): 001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg		euro / h		9,94
Nr. 173 001.03 _AN	gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato: 001 da 5 kVA		euro / ora		2,13
Nr. 174 001.04 _AN	betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 giorni consecutivi di 8 ore lavorative cadauno : 001 da 1 250		euro / h		0,95
Nr. 175 001.05 _AN	ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate semplici, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, piano di calpestio e scale, paratacco, anco ... orizzontale di parapetto esterno installato. Con rete di protezione schermatura 35 % 001 per i primi 30 gg. o frazione		euro / m <sup>2</sup>		10,00
Nr. 176 001.06 _AN	autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: 001 MTT 5000 kg; pu 2700 kg; 2 assi		euro / h		11,58
Nr. 177 001.07 _AN	polveri e macinati: 001 polvere di mattoni		euro / kg		2,25
Nr. 178 001.08 _AN	Indennità di conferimento a discarica autorizzata dei materiali demoliti o scavati, valutati per il peso/volume effettivamente conferito, escluso il trasporto: 001 residui di demolizioni edilizie in genere		euro / t		8,32
Nr. 179 001.09 _AN	smerigliatrice angolare e troncatrice. Escluso disco: 001 smerigliatrice elettrica manuale (flessibile)		euro / ora		5,09
Nr. 180 001.10 _AN	materiale per esterni: 001 isolante o fissativo acrilico all' acqua		euro / l		6,70
Nr. 181 001.11 _AN	piestriscetti e ghiaietti: 001 pietrischetto 10/15		euro / m <sup>3</sup>		17,85
Nr. 182 001.13 _AN	martello scalpellatore pneumatico, leggero completo di punta, tubi e raccordi: 001 massa 3,7 kg		euro / h		1,00
Nr. 183 001.15 _AN	martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapano od a scalpello: 001 trapano con percussione, potenza 450/500 W, perpunte da 5-20 mm		euro / ora		2,06
Nr. 184 001.17 _AN	lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 001 passo stretto		euro / m <sup>2</sup>		101,83
Nr. 185 001.18 _AN	ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akustik 001 posa passo 600 mm - escluse viti di fissaggio		euro / m <sup>2</sup>		7,23
Nr. 186 001.19 _AN	ferramenta per posa rivestimento a soffitto tipo lamelle 4akustik - passo 600 mm 001 posa dritta maggiorata		euro / m <sup>2</sup>		18,70
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 187 001.20 _AN	struttura speciale bottola 001 dim. mm 512 x 512	euro / cad		89,42	
Nr. 188 002.01 _AN	operaio settore edile 002 specializzato	euro / h		31,54	
Nr. 189 002.02 _AN	malta e legante per intonaci i ripristino di rivestimento murario: 002 malta premiscelata con agenti porogeni per la deumidificazione di strutture murarie	euro / kg		0,64	
Nr. 190 002.04 _AN	betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 giorni consecutivi di 8 ore lavorative cadauno : 002 da l 350	euro / h		1,11	
Nr. 191 002.05 _AN	gruppo elettrogeno. Con motore Diesel supersilenziato con uscita trifase a cosfi 0,8 su carrello gommato: 002 da 10 kVA	euro / ora		3,57	
Nr. 192 002.06 _AN	ponteggio metallico in elementi prefabbricati. Per facciate semplici, compreso il trasporto dei materiali, il montaggio e lo smontaggio, piano di calpestio e scale, paratacco, anco ... etto esterno installato. Con rete di protezione schermatura 35 % 002 per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo	euro / m²/mese		2,50	
Nr. 193 002.07 _AN	motocarro a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): 002 portata 0,85 t, peso 0,57 t (D)	euro / h		4,30	
Nr. 194 002.08 _AN	sabbie e graniglie: 002 sabbia di frantumazione 0/3	euro / m³		23,13	
Nr. 195 002.09 _AN	tinte per interni: 002 tempera traspirante fine extra	euro / l		2,06	
Nr. 196 002.10 _AN	tinte per metalli: 040 smalto ferromicaceo a base di resine	euro / l		11,95	
Nr. 197 003.01 _AN	operaio settore edile 003 qualificato	euro / h		29,30	
Nr. 198 003.02 _AN	betoniera per malte o cls a ribaltamento, nolo minimo 60 giorni consecutivi di 8 ore lavorative cadauno : 003 da l 500	euro / h		1,27	
Nr. 199 003.03 _AN	motocarro a pianale ribaltabile con motore Diesel (D) o benzina (B): 003 portata 1,20 t, peso 1,00 t (D)	euro / h		4,92	
Nr. 200 003.04 _AN	lastra, lamiera, bandella forata, piatto liscio, ecc.: 003 in rame spessore 8/10, nastro largh. 100 cm (7,11kg/mq)	euro / kg		3,06	
Nr. 201 003.06 _AN	ferramenta per posa rivestimento a soffitto tipo lamelle 4akustik - passo 600 mm 003 posa curvata	euro / m²		23,63	
Nr. 202 003.07 _AN	lana di roccia 003 spessore mm 30 per soffitto	euro / m²		8,33	
Nr. 203 003.08	profili in alluminio 8/10 verniciati 003 stretto da posizionarsi sul lato inferiore - superiore - verticale - porte - ecc.				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
		<b>RIPORTO</b>			
_AN		euro / ml		6,29	
Nr. 204 003.09 _AN	ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akustik 003 posa passo 300 mm per lamelle curvate	euro / m <sup>2</sup>		14,45	
Nr. 205 004.01 _AN	operaio settore edile 004 comune	euro / h		26,41	
Nr. 206 004.02 _AN	sabbie e graniglie: 004 graniglia 2/5	euro / m <sup>3</sup>		18,32	
Nr. 207 004.03 _AN	materiale per coperture, fatto a mano: 004 provenienti da edifici in demolizione	euro / n		0,28	
Nr. 208 005.01 _AN	montacarichi elettrico. Con telecomando a pulsantiera, fermi e morsetti, fisso con sostegno a bandiera B, scorrevole con cavalletto in acciaio C : 005 B portata 200 kg per minimo 30 gg.	euro / ora		0,21	
Nr. 209 005.02 _AN	profili in alluminio 8/10 verniciati 005 omega dilatazioni per delimitazione campi	euro / ml		6,29	
Nr. 210 006.01 _AN	materiale per esterni: 006 fissativo all'acqua a base acril-silossanica per pittura acril-silossanica	euro / l		5,05	
Nr. 211 007.01 _AN	autocarro con gru, nolo a caldo: 007 MTT 15000 kg con 12000 daNm sfilamento max 6,5m	euro / h		77,50	
Nr. 212 008.01 _AN	autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: 008 MTT 15000 kg; pu 10000 kg; 2 assi	euro / h		19,88	
Nr. 213 008.02 _AN	martello o perforatore elettrico, compreso una punta a trapano od a scalpello: 008 demolitore elettropneumatico, potenza900 W	euro / ora		2,14	
Nr. 214 009.01 _AN	autocarro ribaltabilecon massa totale a terra (MTT) e portata utile (pu) cabinato: 009 MTT 18000 kg; pu 12000 kg; 2 assi	euro / h		26,61	
Nr. 215 010.02 _AN	additivi vari: 010 fibre inorganiche	euro / kg		2,78	
Nr. 216 010.03 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 010 fino alla distanza di 1 km carico a mano	euro / m <sup>3</sup>		23,00	
Nr. 217 010.04 _AN	Conferimento ad impianti di riciclaggio: 010 residui di demolizioni edilizie in genere	euro / m <sup>3</sup>		14,66	
Nr. 218 011.01 _AN	calce idraulica UNI EN 459-1:2010 011 naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg	euro / q		24,82	
Nr. 219 011.02 _AN	ferramenta per posa rivestimento a parete tipo lamelle 4akustik 011 sottostruttura a parete	euro / m <sup>2</sup>		7,23	
Nr. 220	tinte per interni:				
		<b>A RIPORTARE</b>			



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
012.01 _AN	012 ai silossani con farina di quarzo	euro / l		20,00	
Nr. 221 013.01 _AN	calce idraulica UNI EN 459-1:2010 013 naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg	euro / q		60,36	
Nr. 222 029.01 _AN	calce idraulica UNI EN 459-1:2010 029 eminentemente idraulica in sacchi	euro / q		9,30	
Nr. 223 030.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 030 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' oltre il primo, fino a 5,00Km	euro / m³K		0,32	
Nr. 224 030.02 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 030 scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 Km	euro / m³		2,80	
Nr. 225 040.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 040 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 5,01 km a 10 km	euro / m³K		0,24	
Nr. 226 040.02 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 040 sovrapprezzo per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo	euro / m³K		0,47	
Nr. 227 050.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 050 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01 km a 20 km	euro / m³K		0,22	
Nr. 228 050.02 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 050 sovrapprezzo per ogni Km o frazione in piu' da 5,01 a 10 km	euro / m³K		0,36	
Nr. 229 060.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 060 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 km a 30 km	euro / m³K		0,18	
Nr. 230 060.02 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 060 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km	euro / m³K		0,30	
Nr. 231 070.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza; esclusi oneri di discarica:" 070 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km	euro / m³K		0,12	
Nr. 232 070.02 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 070 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km	euro / m³K		0,26	
Nr. 233 080.01 _AN	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica:				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>				
Nr. 234 090.01 _AN	080 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 30,01 a 40 km  euro / m³K			0,17	
	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risultada scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: 090 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 40,01 a 50 km  euro / m³K			0,13	
Nr. 235 301.01 _AN	lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 301 AP solo fresate  euro / m²			74,55	
Nr. 236 701.01 _AN	Conferimento ad impianti di riciclaggio: 701 di materiale cod. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.  euro / t			12,00	
Nr. 237 901.02 _AN	lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 901 maggiorazione lamelle curve a parete- raggio fino a m 1.50  euro / m²			29,75	
Nr. 238 902.01 _AN	lamelle 4akustik, dimensione 4086 x 128 x 16 mm 902 maggiorazione lamelle curve - raggio fino a m 1.50  euro / m²			29,75	
Nr. 239 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto  euro / metri cubi			1,06	
Nr. 240 PR.0001.000 2.0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa  euro / litri			1,29	
Nr. 241 PR.0001.000 3.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari  euro / kWh			0,18	
Nr. 242 PR.0001.000 6.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE  euro / cadauno			14,41	
Nr. 243 PR.0001.000 8.0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima  euro / cadauno			1,00	
Nr. 244 PR.0001.000 8.0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima  euro / cadauno			1,00	
Nr. 245 PR.0001.000 9.0002	RICAMBI, a stima  euro / cadauno			1,00	
Nr. 246 PR.0001.000 9.0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.  euro / percentuale per ora			1,00	
Nr. 247 PR.0001.001 0.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima  euro / cadauno			0,01	
Nr. 248 PR.0001.001 1.0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima  euro / cadauno			0,01	
Nr. 249 PR.0001.001 3.0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t  euro / ora			7,39	
Nr. 250 PR.0001.001 3.0020	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t  euro / ora			7,56	
Nr. 251 PR.0001.001 3.0023	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t  euro / ora			5,00	
	<b>A RIPORTARE</b>				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 252 PR.0001.001 3.0070	BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore	euro / ora		22,31	
Nr. 253 PR.0001.001 3.0078	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg	euro / ora		4,88	
Nr. 254 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cadauno		0,01	
Nr. 255 PR.0004.000 3.0007	MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco classe 0	euro / kilogrammi		0,60	
Nr. 256 PR.0036.000 4.0001	Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm - NOLO MENSILE	euro / metri quadri		7,50	
Nr. 257 PR.0036.000 4.0002	Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	euro / metri quadri		16,50	
Nr. 258 PR.0036.000 4.0003	Ponteggio metallico multidirezionale tipo PeriRosett a traversi prefabbricati passo m 2,00 ,m 2,50 o 3,00 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm, costo trasporto, scarico ricarico	euro / metri quadri		4,50	
Nr. 259 PR.0067.000 1.0034	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione ... durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno seminascosta.	euro / metri quadri		34,33	
Nr. 260 PR.0067.000 2.0001	STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti.	euro / cadauno		1,00	
Nr. 261 PR.0072.000 2.0003	Rivestimento protettivo premiscelato leggero per la protezione dal fuoco di strutture in acciaio o calcestruzzo. Costituito da leganti idraulici, vermiculite ed additivi speciali, esente da amianto e silice libera; peso specifico circa 320 kg/mc, classe di reazione al fuoco M0 incombustibile.	euro / kilogrammi		2,27	
Nr. 262 PR.0072.000 4.0003	Primer monocomponente in emulsione acquosa, a base di resine sintetiche, per supporti metallici in genere. Peso specifico 1,15 +/-0,05 g/cc.	euro / kilogrammi		6,98	
Nr. 263 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	euro / ora		31,54	
Nr. 264 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	euro / ora		29,30	
Nr. 265 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	euro / ora		26,41	
Nr. 266 RU.0001.000 1.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	euro / ora		33,08	
Nr. 267 SAR18_AT.0 001.0001.000 5	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km	euro / viaggi		132,11	
Nr. 268 SAR18_AT.0 001.0002.000	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t	euro / ora		68,63	
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
2 Nr. 269 SAR18_PR.0 001.0001.000	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	euro / metri cubi		1,06	
1 Nr. 270 SAR18_PR.0 001.0002.000	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l	euro / litri		1,29	
1 Nr. 271 SAR18_PR.0 001.0002.000	GASOLIO per autotrazione, alla pompa	euro / litri		1,29	
2 Nr. 272 SAR18_PR.0 001.0003.000	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari	euro / kWh		0,18	
1 Nr. 273 SAR18_PR.0 001.0005.000	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06	euro / tonnellate		12,50	
5 Nr. 274 SAR18_PR.0 001.0005.001	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01	euro / tonnellate		31,50	
5 Nr. 275 SAR18_PR.0 001.0006.000	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	euro / cadauno		2,88	
2 Nr. 276 SAR18_PR.0 001.0006.000	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	euro / cadauno		14,41	
3 Nr. 277 SAR18_PR.0 001.0008.000	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima	euro / cadauno		1,00	
2 Nr. 278 SAR18_PR.0 001.0006.000	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	euro / cadauno		1,00	
1 Nr. 279 SAR18_PR.0 001.0008.000	RICAMBI, a stima	euro / cadauno		1,00	
1 Nr. 280 SAR18_PR.0 001.0009.000	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.	euro / percentuale per ora		1,00	
2 Nr. 281 SAR18_PR.0 001.0008.000	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	euro / cadauno		0,01	
2 Nr. 279 SAR18_PR.0 001.0009.000	ONERI VARI, a stima	euro / cadauno		0,01	
3 Nr. 280 SAR18_PR.0 001.0009.000	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	euro / cadauno		0,01	
1 Nr. 281 SAR18_PR.0 001.0010.000	MINIPALA CARICATRICE GOMMATA peso 38 q.li (potenza HP 73) già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione e l'assicurazione	euro / ora		15,49	
1 Nr. 282 SAR18_PR.0 001.0011.000	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da m <sup>3</sup> 2.10	euro / ora		25,16	
4 Nr. 283 SAR18_PR.0 001.0011.000	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	euro / ora		3,68	
4 Nr. 284 SAR18_PR.0 001.0013.001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t	euro / ora		7,39	
0 Nr. 285 SAR18_PR.0 001.0013.001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t	euro / ora		7,56	
3 Nr. 285 SAR18_PR.0 001.0013.001	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e				
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
Nr. 286 SAR18_PR.0 001.0013.001 8	scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	euro / ora		11,50	
Nr. 287 SAR18_PR.0 001.0013.001 9	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA	euro / ora		8,94	
Nr. 288 SAR18_PR.0 001.0013.002 0	MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA	euro / ora		2,50	
Nr. 289 SAR18_PR.0 001.0013.002 5	BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore	euro / ora		22,31	
Nr. 290 SAR18_PR.0 001.0013.004 8	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4	euro / ora		29,87	
Nr. 291 SAR18_PR.0 001.0013.005 0	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg	euro / ora		4,88	
Nr. 293 SAR18_PR.0 001.0013.007 2	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cadauno		0,01	
Nr. 294 SAR18_PR.0 001.0013.007 8	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cadauno		0,01	
Nr. 295 SAR18_PR.0 001.0014.000 1	SABBIA FINE LAVATA (0-3) CE UNI EN 13043	euro / metri cubi		26,14	
Nr. 296 SAR18_PR.0 001.0014.000 3	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / tonnellate		167,13	
Nr. 297 SAR18_PR.0 002.0001.000 1	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di ... marne, ecc.), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNIEN 998-1.	euro / tonnellate		211,12	
Nr. 298 SAR18_PR.0 003.0001.000 1	MALTA PREMISCELATA SECCA per intonacatura di interni, a base di anidrene, perlite espansa ed additivi dosati in rapporto costante, reazione al fuoco classe 0	euro / kilogrammi		0,60	
Nr. 299 SAR18_PR.0 004.0002.000 3	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi	euro / kilogrammi		6,55	
Nr. 300 SAR18_PR.0 004.0003.000 7	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo	euro / kilogrammi		4,51	
Nr. 301 SAR18_PR.0 004.0004.000 1	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	euro / kilogrammi		0,92	
Nr. 302 SAR18_PR.0 004.0004.000 2	TRAVI ABETE U.T. misure varie	euro / metri cubi		194,66	
Nr. 303 SAR18_PR.0 004.0004.000 2	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400	euro / metri cubi		316,96	
Nr. 303	ACQUARAGIA MINERALE	euro / litri		5,20	
<b>A RIPORTARE</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
<b>R I P O R T O</b>					
SAR18_PR.0 006.0006.000 2	Carta vetrata in fogli	euro / cadauno		1,28	
Nr. 304 SAR18_PR.0 008.0001.000 1	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	euro / litri		15,19	
Nr. 305 SAR18_PR.0 008.0001.000 5	VERNICE SINTETICA TRASPARENTE, brillante o satinata, per legno in esterni	euro / litri		17,76	
Nr. 306 SAR18_PR.0 015.0004.000 2	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portae' riferita alla luce netta di passaggio.	euro / cadauno		280,00	
Nr. 307 SAR18_PR.0 015.0005.000 1	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4	euro / metri		8,20	
Nr. 308 SAR18_PR.0 015.0006.000 1	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2	euro / metri		9,20	
Nr. 309 SAR18_PR.0 015.0006.000 4	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"	euro / metri		12,40	
Nr. 311 SAR18_PR.0 025.0001.000 4	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE,EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2	euro / metri		15,90	
Nr. 312 SAR18_PR.0 025.0001.000 5	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previste certificazioni. ... e del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale DN 3"	euro / metri		21,60	
Nr. 314 SAR18_PR.0 025.0001.000 7	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera.	euro / metri		0,41	
Nr. 315 SAR18_PR.0 025.0001.000 8	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera.	euro / metri		0,58	
Nr. 316 SAR18_PR.0 042.0001.001 3	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera.	euro / metri		0,87	
Nr. 317 SAR18_PR.0 042.0001.001 4	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera.	euro / cadauno		0,31	
Nr. 318 SAR18_PR.0 042.0001.001 5	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connes- sioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm . fornito a pie' d'opera.	euro / cadauno		0,66	
Nr. 319 SAR18_PR.0 042.0003.002 4	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connes- sioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. fornito a pie' d'opera.	euro / cadauno		1,03	
<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
042.0003.003 9	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... ntaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: portafusibile con fusibile 16A. Fornito a pie' d'opera.			14,57	
Nr. 321 SAR18_PR.0 042.0003.004 1					
Nr. 322 SAR18_PR.0 042.0008.002 4	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera.			5,89	
Nr. 323 SAR18_PR.0 042.0008.003 2					
Nr. 324 SAR18_PR.0 042.0008.003 6	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.			4,68	
Nr. 325 SAR18_PR.0 042.0008.003 7	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... ggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.			1,19	
Nr. 326 SAR18_PR.0 042.0008.003 8	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera.			7,23	
Nr. 327 SAR18_PR.0 042.0036.000 2	Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cord ... in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.			0,25	
Nr. 328 SAR18_PR.0 042.0036.000 3	Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cord ... in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.			0,39	
Nr. 329 SAR18_PR.0 042.0036.000 4	Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cord ... ta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.			0,63	
Nr. 330 SAR18_PR.0 042.0038.001 0	Cavo multipolare per energia FG16OR16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al ... analetta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie'd'opera.			1,36	
Nr. 331 SAR18_PR.0 045.0001.000 1	Idrante antincendio a parete ad incasso DN 45, completo di: cassetta da incasso DN 45 dimensioni cm 56x36x15 in acciaio verniciato grigio o rosso con aperture di alimentazione later ... anichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.			166,00	
Nr. 332 SAR18_PR.0 045.0001.000 5	IDRANTE ANTINCENDIO DN 45 CASSETTA INOX A PARETE. Idrante antincendio a parete DN 45, completo di: cassetta a parete DN 45 dimensioni cm 61x37x21 in acciaio INOX AISI 304 non verni ... nichetta. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni.			211,00	
Nr. 333 SAR18_PR.0 045.0003.000 2	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione pretarata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 2"+1/2			202,00	
Nr. 334 SAR18_PR.0 045.0004.001 6	PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su impianti antincendio realizzati con centrali indirizza ... aratteristiche: tensione di alimentazione: 1521Vcc; assorbimento medio: 180A; dimensioni (L x A x P): 110 x 110 x 40 mm.			50,37	
<b>A RIPORTARE</b>					

